

Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària tercer trimestre de 2025

Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Òrgan: Ple

Caràcter: Ordinària

President/a: Lourdes Aluja Matas

Secretari/ària: Sergi Franch Segarrés

Dia: 30 d'octubre de 2025

Hora d'inici: 15:30

Lloc: Sala de plens

Assistents:

Sra. Maria Teresa Alberó Brun (IPT - AM)

Sra. Paula Fernández García (NA)

Sra. Rosa Maria Ciurana Chortó (CM)

A la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 15:30 del dia 30 d'octubre de 2025, es reuneixen de forma presencial totes les corporatives a excepció de la regidora Sra. Paula Fernández García sota la presidència de l'Il·lma. Sra. Lourdes Aluja Matas, en tant que alcalde – president; en primera convocatòria, a l'empara d'allò que disposa l'article 90.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF); i prèvia convocatòria l'efecte, les persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària del Ple de la Corporació. La sessió del Ple té inici amb l'assistència de 6 veïnes entre el públic.

ACORDS

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1. PLE EXTRAORDINARI DEL SEGON TRIMESTRE DE 2025

És aprovada per unanimitat de les assistents l'acta de la sessió corresponent, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components del Ple i sense cap esmena. Per tant, s'aprova amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL, 1 vot de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM.

ASSUMPTES ADMINISTRATIUS

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE PRADELL DE LA TEIXETA (PPIF)

S'aprova la proposta d'acord amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL, 1 vot de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM.

Fets

I.- Els plans de prevenció d'incendis forestals són els instruments que preveuen quines actuacions són necessàries per tal disminuir el perill d'inici d'incendi, limitar la seva propagació i disminuir la seva severitat.

II.- La Llei 6/1988, de 30 de març forestal de Catalunya, a l'article 33, atorga al DARP la responsabilitat en prevenció d'incendis forestals: "Correspon al DARP la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de l'Administració, les entitats locals, les ADF i els particulars". Així mateix, a l'article 40, s'estableix que és el DARP qui aprovarà els plans de prevenció d'incendis forestals (PPIF) i el seu contingut: "Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un PPIF, el qual ha de ser tramès al DARP per a ésser aprovat. A més aquests plans han de contenir les mesures operatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc".

III.- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals als (art. 13 i 17) estableix que els municipis situats en zones d'alt risc d'incendis han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF, d'aquí en endavant). És important esmentar que, segons l'article 1.7 del Decret 21/2021, de 25 de maig, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va passar a denominar-se Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dins del qual es manté la seva competència en relació a l'aprovació dels plans de prevenció d'incendis forestals.

IV.- El municipi de Pradell de la Teixeta està considerat com a municipi d'alt risc d'incendi forestal i, com a tal, ha de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del seu àmbit territorial, el qual haurà de ser tramès al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la seva aprovació. Aquest Pla haurà de contenir les mesures orientatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.

V.- Una vegada finalitzada la redacció del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, l'empresa redactora va lliurar a la Diputació de Tarragona el document corresponent a cada ens local sotmetent-se a informació pública l'aprovació inicial de 16 de desembre de 2024 i sol·licitant l'aprovació corresponent al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General d'Ecosistemes Forestal i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

VI.- El present PPIF tindrà un termini de vigència de 4 anys, segons data d'aprovació prevista. Un cop acabat i aprovat, al compliment del termini caldrà fer-ne la revisió d'acord amb les actuacions realitzades, les necessitats del municipi i les recomanacions del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

VII.- Una vegada superat el termini de vigència es procedirà a una revisió del document i de les actuacions previstes, no obstant, en cas que es produïssin modificacions substancials en alguns dels aspectes determinants per a la valoració del risc i la vulnerabilitat del territori de l'àmbit d'actuació en un termini inferior, es valorarà la conveniència de modificar-lo amb anterioritat.

VIII.- El Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta en la sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2024, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals (PPIF) de Pradell de la Teixeta elaborat per l'empresa Punt Eco Agroambiental SL sota la direcció de l'Àrea de Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona al juny de 2024, quedant l'expedient exposat al públic per a la seva consulta durant el termini de trenta dies des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'acord al Butlletí Oficial de la Província, número 2025-05223 de 16 de juny de 2025, sense que s'hagin presentat al·legacions i/o suggerències..

IX.- En data de 22 de juliol de 2025, s'ha tramès a la Direcció General de Boscos - Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis l'aprovació inicial del Pla, sol·licitant l'informe preceptiu per a procedir a l'aprovació definitiva, rebut en data de 29 d'agost de 2024 aprovant el document definitivament amb número PIF 811 i les conclusions que es reproduïxen a continuació d'acord a l'informe del tècnic del Servei de Planificació per a la Prevenció d'incendis Forestals de 14 d'agost de 2024:

"- En el cas que es realitzin cremes controlades de restes vegetals, aquestes han de comptar amb totes les autoritzacions necessàries. Quan es realitzin, s'ha d'evitar cremar prop de les lleres dels torrents o rierols.

- A l'arranjament o el manteniment dels vials cal tenir cura de no afectar les lleres de torrents o rierols ni aportar graves o terres que puguin provocar colmatació.

- Les basses o dipòsits de reserva d'aigua d'ús preferent o exclusiu per a la prevenció i extinció d'incendis forestals han d'estar equipades amb rampes que permetin la sortida de la fauna que hi pugui caure i han de ser compatibles amb la seguretat dels mitjans d'extinció."

Fonaments de dret

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forest. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya que permet emmarcar i desenvolupar el Pla de Protecció Civil d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT).

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

- Llei 2/2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1).
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de les carreteres.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

De conformitat amb l'article 8.1.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon als ens locals, en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, l'exercici de la potestat de programació o de planificació.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla de prevenció d'incendis forestals (PIF) de Pradell de la Teixeta (amb número PIF 811) elaborat per l'empresa Punt Eco Agroambiental SL sota la direcció de l'Àrea de Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona i aprovat inicialment d'acord anunci al Butlletí Oficial de la Província, número 2025-05223 de 16 de juny de 2025 incorporant les observacions i recomanacions de la Direcció General de Boscos - Servei de Planificació per a la Prevenció d' Incendis.

SEGON.- Trametre l'Acord d'aprovació definitiva a la Diputació de Tarragona i a la Direcció General de Boscos - Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. ACORD D'INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,5% IPCA - ART. 6.2 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2024

És aprovada per unanimitat de les assistents la proposta d'acord amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA -

ACORD MUNICIPAL i 1 vot de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM.

Fets

I. Per Acord plenari de data 29 d'agost de 2024 es va aprovar per a l'any 2024, i amb efectes de l'1 de gener de 2024, un increment lineal de les retribucions del personal del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2023, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, sense considerar a tals efectes les despeses d'acció social.

L'anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són establertes per mandat legal.

Aquest Acord es va dictar sota el paraigües del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s'adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social, BOE de 27 de juny de 2024 (d'ara en endavant, RDL 4/2024).

II. Així mateix l'article 6 del RDL 4/2024, de caràcter bàsic llevat l'apartat 8, va preveure que, en el seu cas, també s'aplicaria un increment retributiu addicional màxim del 0,5% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024, s'aplicarà un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5 per cent, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, si la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 superés l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024.

A aquests efectes, la norma va indicar que una vegada publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) les dades de l'IPCA de l'any 2024, s'aprovaria l'aplicació d'aquest increment mitjançant Acord del Consell de Ministres, que es publicaria al BOE.

III. Aquestes circumstàncies han esdevingut, i en el BOE de 2 de juliol de 2025 s'ha publicat l'Ordre PJC/681/2025, de 1 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de l'1 de juliol de 2025, pel qual s'aprova l'increment del 0,5 per cent de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l'article 6.2 del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, i en l'article 19. Dos.2.a) de la LPGE 2023.

Segons indica la referida Ordre, aquest increment s'aplicarà respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024.

IV. La Resolució de 2 de juliol de 2025, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, estableix les instruccions sobre el pagament al personal de l'increment retributiu addicional del 0,5 per cent.

V. Pel que fa a la consignació pressupostària, el pressupost 2025 incorpora la previsió d'aquest increment retributiu a partir de l'1 de gener de 2024 en les partides pressupostàries corresponents al capítol 1.

Fonaments de dret

BOE de 2 de juliol de 2025 s'ha publicat l'Ordre PJC/681/2025, de 1 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de l'1 de juliol de 2025, pel qual s'aprova l'increment del 0,5 per cent de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l'article 6.2 del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, i en l'article 19. Dos.2.a) de la LPGE 2023.

Segons indica la referida Ordre, aquest increment s'aplicarà respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023 i amb efectes d'1 de gener de 2024.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'increment del 0,5% adicional de forma lineal per a tots els empleats públics d'aquest Ajuntament, respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, en idèntics termes que l'apartat anterior, si s'aprova per Acord del Consell de Ministres, publicat al BOE, el citat increment derivat que la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 superi l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024.

L'anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per mandat legal.

SEGON. Abonar els endarreriments derivats de l'increment del 0,5% en el mes de gener de 2024.

En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: "Abonament dels endarreriments increment 0,5% 2024", fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s'apliquen les pujades i les dates d'inici i fi a la que correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran d'imputar-se a les mateixes partides pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s'apliquen els increments.

TERCER. Notificar aquest Acord, en la part relativa al personal empleat públic, als representants dels treballadors.

QUART. Comunicar-ho a Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.

CINQUÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar aquest acte administratiu, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

4. MODIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR PER A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA PER AL PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L'ESGLÉSIA

És aprovada per unanimitat de les assistents la proposta d'acord amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL i 1 vot de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM.

Fets

I.- En data de 4 de gener de 2024 es dicta provisió d'Alcaldia per a l'atorgament d'una subvenció a la Parròquia de Santa Maria Magdalena per al pagament del subministrament elèctric de l'església de la que és titular l'Arquebisbat de Tarragona d'acord a un conveni que faculti a l'atorgament de la subvenció i l'establiment dels drets i obligacions que aquest generi.

II.- D'acord a la provisió, queda acreditat l'entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no està incurs en les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

III.- En data de 25 de gener de 2024 s'emet informe de Secretaria sobre el procediment per l'atorgament de la subvenció nominativa i l'informe de fiscalització favorable, condicionat a la disponibilitat dels crèdits pressupostaris sense els quals no es compleixin els requisits normatius.

IV.- El 26 de gener de 2024 la Secretaria registra proposta de CONVENI REGULADOR PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D'UNA SUBVENCIÓ EN FAVOR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA PER AL PAGAMENT DE LES DESPESES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L'ESGLÉSIA, quedant a disposició de l'òrgan competent i les parts la valoració de les condicions establertes a la proposta.

V.- En data de maig de 2025 es remet a la Secretaria la versió revisada de la proposta de conveni i en data de 22 de juliol de 2025, l'Alcaldia ordena la inclusió de la proposta d'Acord d'aprovació del conveni regulador de la subvenció directa per al pagament del subministrament elèctric la Parròquia de Santa Maria Magdalena a la propera sessió plenària que se celebri.

VI.- Per part de la Intervenció s'emet en data de 24 de juliol certificat de no existència de crèdit, pel que s'informa que la validesa de la subscripció del conveni queda condicionada a l'aprovació de la modificació pressupostària 2/2025, ja que d'acord a l'art. 173.5 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, sent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin la norma expressada, sense perjudici de les possibles responsabilitats.

VII.- En la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta de 31 de juliol de 2025 es va acordar la subscripció del conveni que recull l'atorgament de la subvenció a la Parròquia de Santa Maria Magdalena per al pagament del subministrament elèctric de l'església de la que és titular l'Arquebisbat de Tarragona d'acord a un conveni que faculti a l'atorgament de la subvenció i l'establiment dels drets i obligacions que aquest generi i es faculta a l'Alcaldia per la subscripció del conveni.

VIII.- Vista la documentació, i d'acord a la representació de la Parròquia de Santa Maria Magdalena s'observa la necessitat de modificar el contingut del conveni abans de la seva subscripció pel que l'Alcaldia ha dictat provisió per a la seva modificació d'acord al següent redactat:

Al punt TERCER.- PAGAMENT literalment s'hi diu:

«El pagament s'efectuarà mitjançant l'abonament de les factures del subministrament elèctric amb transferència bancària de les despeses generades pel contracte de subministrament 40031313826 d'ENERGIA XXI del que n'és titular l'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA amb CIF R4300001G a la direcció de la Plaça de l'Església, número 1 amb Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) ES0031405635140001PP0f i número de comptador 000518514.»

La redacció d'aquest paràgraf hauria de quedar d'aquesta manera:

«El pagament s'efectuarà mitjançant l'abonament de les factures del subministrament elèctric amb transferència bancària de les despeses generades pel contracte de subministrament 24200043448 d'ENI PLENITUDE del que n'és titular l'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA amb CIF R4300001G a la direcció de la Plaça de l'Església, número 1, amb Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) ES0031405635140001PP0F i número de comptador 000518514.»

En el tercer paràgraf del punt QUART, es disposa el canvi del redactat en el següent sentit:

“La Parròquia autoritza la il·luminació del campanar en festes i diades significatives del poble”.

Fonaments de dret

La legislació i normativa aplicable és:

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBGCat).
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2 /2004, de 5 de març (TRLRHL).
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 18 /2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària (Reglament d'estabilitat).
- Acord del ple de data 28 de juny de 2018 pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient.

El títol preliminar de la LRJSP (articles 47 a 53, ambdós inclosos) regula els convenis administratius, desenvolupant-se un règim complet dels convenis on es determina el seu contingut mínim, classes, durada, extinció i mesures de control.

D'acord amb el que disposa l'article 47.1 de la LRJSP, els convenis són acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna, així mateix, els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes doncs, de ser així, la seva naturalesa i règim jurídic s'hauria d'ajustar al que preveu la legislació de contractes del sector públic.

En aquest sentit, l'article 6.2 LCSP exclou de la seva aplicació els convenis que subscriguin les entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta llei o en normes administratives especials.

D'acord amb el que disposa l'article 47.2 c) LRJSP, les administracions públiques, els organismes públics i les entitats de dret públic vinculades o dependents i les universitats públiques, poden formalitzar un conveni amb un subjecte de dret privat.

L'article 48 LRJSP, als seus apartats 3 a 6, diu:

“3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.”

Tal i com s'ha exposat als antecedents, consta a l'expedient la conformitat de la Intervenció municipal en relació a l'impacte econòmic del conveni que es proposa subscriure.

Els convenis que subscrigui l'ens local han de comprendre el següent contingut mínim (art. 49 de la LRJSP):

- Subjectes signataris i la seva capacitat jurídica, representació i competència,
- Competència en la que es fonamenta l'actuació de les administracions signatàries,
- Objecte i actuacions a realitzar per cada part, indicant la titularitat dels resultats obtinguts,
- Obligacions econòmiques assumides per cadascuna de les parts, amb referència a la seva distribució temporal i imputació concreta al pressupost corresponent i conseqüències en cas d'incompliment.
- Termini de vigència i règim de modificació del conveni.
- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni.

A més, tal com disposa l'article 50.1 LRJSP, és un tràmit preceptiu per a la subscripció d'un conveni l'elaboració d'una memòria, que s'acompanyarà al conveni, on s'analitzi la necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l'activitat objecte del conveni, així com el compliment de l'establert a la LRJSP.

Tal i com s'indica als antecedents, consta a l'expedient memòria justificativa per la subscripció del conveni que es proposa, amb el redactat que s'adjunta/annexa com a esborrany de conveni.

L'òrgan competent per aprovar el conveni que es proposa és l'Alcaldia-Presidència, de conformitat amb la clàusula residual de l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de bases del règim local que assigna a l'Alcaldia *“aquellas (competencias) que la legislación (...) de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales”*.

En matèria de transparència l'article 14 de LTAIBGCat, estableix que la transparència en l'àmbit dels convenis de cooperació és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques, i en el seu apartat segon assenyala que la informació pública relativa als convenis de cooperació ha d'incloure, com a mínim: *“a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència. b) Les eventuais modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma en què s'hagin produït. c) La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.”*

Les obligacions de publicitat establertes en el referit article s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de cooperació i cooperació de la Generalitat, que s'ha d'integrar en el Portal de la Transparència (art. 14.3 i DA 9 LTAIBGCat), en els termes que preveu l'article 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar la modificació del conveni amb la Parròquia de Santa Maria Magdalena per al pagament del subministrament elèctric de l'església que regula l'atorgament d'una subvenció directa nominativa amb càrrec a l'aplicació del pressupost de despeses de la Corporació, al següent beneficiari per la quantitat que s'indica:

Nom entitat: Arquebisbat de Tarragona, Parròquia de Santa Maria Magdalena
CIF: R4300001G
Import: 1.200,00
Partida pressupostària: 480.01/920/01/2025

SEGON. Introduir al conveni les modificacions següents que consten al document unificat de l'ANNEX 1:

Al punt TERCER

«El pagament s'efectuarà mitjançant l'abonament de les factures del subministrament elèctric amb transferència bancària de les despeses generades pel contracte de subministrament 24200043448 d'ENI PLENITUDE del que n'és titular l'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA amb CIF R4300001G a la direcció de la Plaça de l'Església, número 1, amb Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) ES0031405635140001PP0F i número de comptador 000518514.»

Al tercer paràgraf del punt QUART, es disposa el canvi del redactat en el següent sentit:

“La Parròquia autoritza la il·luminació del campanar en festes i diades significatives del poble”.

TERCER. Facultar a l'Alcaldia per la subscripció del conveni i convocar als interessats per la signatura del mateix. Una vegada formalitzat el conveni es comunicarà el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la subvenció.

QUART. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional de Subvencions.

CINQUÈ. Publicar el Conveni Regulador en el Portal de la Transparència (art. 14.3 i DA 9 LTAIBGCat), en els termes que preveu l'article 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

5. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR.FRANCISCO JAVIER CABEZAS MACHUCA

Es dona compte de la credencial de nomenament del regidor electe per part de la Junta Electoral Central a les corporatives presents.

Fets

I.- Celebrades les eleccions locals el passat dia 28 de maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el passat 17 de juny de 2023, amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, l'Alcaldia va considerar necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències, en favor de diferents Regidores.

II.- A la sessió plenària ordinària de 14 de maig de 2024 la regidora Sra.Paula Fernández Garcia va formular renúncia com a regidora de l'equip de govern davant el Ple amb la voluntat de restar com a regidora no adscrita, sent efectiva la decisió en el mateix moment que formula la renúncia davant el Ple.

III.- En data 30 de gener de 2025 es va registrar sol·licitud de renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Maria Eile Just Rodríguez, que exerceix el càrrec des de la presa de possessió de la sessió constitutiva de 17 de juny de 2023.

IV.- En virtut de l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors perden aquesta condició, entre altres causes, per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.

V.- En la sessió plenària ordinària de 30 de gener de 2025 es va donar compte de la renúncia de l'Acta de la regidora i tinent d'Alcalde Sra.Maria Eile Just Rodríguez, declarant la vacant produïda del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, traslladant certificació del present Acord a la Junta Electoral Central.

VI.- En data de 31 de gener de 2025 es remet a la Junta Electoral Central certificació i sol·licitud de renúncia de la regidora amb els efectes que corresponguin.

VII.- En data de 17 d'octubre de 2025, la Junta Electoral Central notifica i expedeix amb número de registre 3994 de 16 d'octubre credencial de regidor de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta al Sr.Francisco Javier Cabezas Machuca per ser el següent candidat en número de vots a les eleccions de 28 de maig de 2023, per renúncia de la Sra.Maria Eile Just Rodríguez.

VIII.- Rebuda la credencial del Sr.Francisco Javier Cabezas Machuca, es remet la credencial a l'interessat perquè procedeixi a la presa de possessió. No obstant això, si existissin circumstàncies excepcionals que impedeixin que en el ple de l'ajuntament prengui possessió el regidor electe, l'acte es pot realitzar davant de l'alcalde i el secretari i, en defecte del primer, i davant del secretari de la corporació local, atorgant eficàcia al dret fonamental de participació política de l'art. 23 de la Constitució espanyola.

Fonaments de dret

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d' organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

L'article 9è 4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

«El regidor, diputat o membre de qualsevol entitat local perdrà la seva condició de tal per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant del ple de la corporació».

- La Junta Electoral Central té reiteradament acordat, per analogia amb el que disposa l'article 182 de la LOREG, que la Corporació ha de seguir funcionant amb els regidors que hi romanen, sempre que el seu nombre no sigui inferior a la meitat del número legal, entenent-se els quòrum d'assistència i votació referits al nombre de fet de membres de la Corporació subsistent (Ac. 19 de Juny de 2002).

- Així mateix, és doctrina de la Junta Electoral Central que la previsió de l'article 182 de la LOREG de designació de regidors a proposta d'entitats polítiques en cas d'esgotament de la llista de candidats titulars i suplents no s'aplica als municipis d'entre 100 i 250 habitants, subjectes a escrutini majoritari uninominal. (Ac. 08/04/2010).

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Donar compte al Ple de la designació de regidor del Sr.Francisco Javier Cabezas Machuca i convidar a l'electe de la candidatura del Partit Popular per tal que prengui possessió del càrrec de regidor/a de la Corporació, un cop hagi atorgat el seu jurament o promesa davant el Ple, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, que diu:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

DACIÓ DE COMPTE DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

6. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A TERCER TRIMESTRE DE 2025

Es dona compte a les corporatives de l'estat d'execució del pressupost corresponent a 2025 d'acord l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre la informació periòdica per al ple de la corporació estableix que la intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat.

Fets

I.- La Intervenció ha emès informe amb l'objectiu donar compte al Ple de la Corporació de l'estat de l'execució trimestral del pressupost per donar compliment als objectius de l'ordre HAP /2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

II.- L'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre la informació periòdica per al ple de la corporació estableix que la intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

III.- D'acord al punt 46 de les Bases d'execució del pressupost aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta en data Aprobada inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament en data de 30 de gener de 2025 amb el Pressupost General, les Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2025, conforme al previst en l'article 164 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril s'estableix:

“1. En el termini d'un mes des de que finalitzi cada trimestre natural, la Intervenció Municipal remetrà al Ple de la corporació, a través de l'Alcaldia–Presidència, informació sobre l'estat d'execució del pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria.

2. Així mateix, s'eleva informe al Ple de totes les resolucions adoptades per l'alcalde contràries a les objeccions efectuades.”

La informació referent a l'execució del pressupost del tercer trimestre de 2025 s'ha presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:

- Actualització del pressupost en execució per l'exercici 2025.
- Situació del romanent de tresoreria.

- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació del que disposa l'article 16.9 de l'ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament , d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).

IV.- Complimentada tota la informació requerida corresponent a l'actualització de l'informe d'avaluació del compliment d'objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per al tercer trimestre de 2025, s'informa que l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta,

- Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Complimentada també la informació referent al Període mig de pagament i la morositat per al primer trimestre de 2025, s'informa que l'ajuntament de Pradell de la Teixeta,

- Compleix amb el període mig de pagament.

Així, en relació al que s'estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2025 que consten a l'ANNEX 1, i del que es deriva l'informe d'Intervenció de l'avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012.

Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL).
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
- RDL 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
- Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.(DL 2/2003)
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP)
- Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. (LGT)
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- RD 887/2006, de 21 de juliol, reglament que desenvolupa la llei de subvencions.
- Normes d'auditoria del sector públic.
- Bases d'execució del pressupost aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta en data Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament en data de 30 de gener de 2025 amb el Pressupost General, les Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2025, conforme al previst en l'article 164 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2 /2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer i únic.- Donar compte al Ple de la Corporació de l'estat de l'execució trimestral del pressupost per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

7. DONAR COMPTE AL PLE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2026

Es dona compte a les corporatives de les línies fonamentals del pressupost corresponent a 2026 trameses d'acord l'article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2 /2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Fets

1. L'Àrea d'Intervenció ha informat la necessitat d'aprovar les línies fonamentals del pressupost 2026.

2. Es proposeen les previsions d'ingressos i despeses per a l'exercici 2026 i resolent l'expedient de d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost així com encarregar a la Intervenció l'emissió de l'informe corresponent.

3. Consta en l'expedient l'informe d'Intervenció on es conclou que:

1. Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2026 d'acord amb el quadre 1 de l'annex que s'adjunta al present informe.

2. Les línies fonamentals del pressupost compleixen els objectius d'estabilitat i de la regla de la despesa, i el rati de deute no supera el 110% dels ingressos corrents previstos, d'acord amb el quadre 2 de l'Annex.

4. Per Decret 2025-0000146 de 21 d'octubre de 2025 s'aproven les línies fonamentals del pressupost 2026 d'acord a les dades de la part dispositiva de la resolució i tramès d'acord l'article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent.

Fonaments de dret

- L'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals trametan al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.

- L'article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent informació:

- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

- L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina que la remissió de la informació econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.

- Ni en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ni en l'Ordre HAP /2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, en la seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, regulen quin òrgan és competent per a aprovar les línies fonamentals del pressupost. No obstant això, i vist l'article 21.1-s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, que atribueix al Sr. Alcalde les altres competències que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assignin

al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals, es pot concloure que la competència per a l'aprovació de les línies fonamentals correspon al Alcalde.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer i únic.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta del Decret 2025-0000146 de 21 d'octubre de 2025 pel que s'aproven les línies fonamentals del pressupost 2026 que compta amb les següents dades:

	2025	VARIACIÓ	2025
INGRESSOS	2025	0 - 1 / 0	2026
Capítol 1	119.435,55	3%	123.000,00
Capítol 2	-		-
Capítol 3	92.284,14	1%	93.000,00
Capítol 4	275.589,79	1%	277.000,00
Capítol 5	1.068,82	-16%	900,00
Ingressos corrents	488.378,30	1%	493.900,00
Capítol 6	-		-
Capítol 7	236.492,29	1%	238.000,00
Ingressos de capital	236.492,29	1%	238.000,00
Capítol 8	-		-
Capítol 9	-		-
Ingressos financers	-		-
INGRESSOS TOTALS	724.870,59	1%	731.900,00
DESPESES	2025	0 - 1 / 0	2026
Capítol 1	152.822,40	5%	160.700,00
Capítol 2	147.279,82	124%	330.000,00
Capítol 3	783,18	168%	2.100,00
Capítol 4	21.434,15	35%	29.000,00
Capítol 5	-		-
Despeses corrents	322.319,55	62%	521.800,00
Capítol 6	165.331,20	27%	210.100,00
Capítol 7	-		-
Despeses de capital	165.331,20	27%	210.100,00
Capítol 8	-		-
Capítol 9	-		-
Despeses financeres	-		-
DESPESES TOTALS	487.650,75	50%	731.900,00
Ajustos SEC	7.391	-100%	-

Capacitat/Necessitat de finançament	201.175	-100%	-
Deute viu a 31/12	0		-
A curt termini	0		-
A llarg termini	0		-
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents	0,00%		0,00%

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 114 AL NÚM. 146 DE 2025

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 114 al núm. 146 de 2025, amb un total de 29.

Resum per unitats

17	Àrea Secretaria
12	Registre

Detall dels Decrets

Núm. decret	Data	Unitat	Assumpte
2025-0000114	24 de juliol de 2025	Àrea Secretaria	Convocatòria de 'Ple extraordinari del segon trimestre de 2025'
2025-0000115	28 de juliol de 2025	Registre	Sol·licitud de subvenció per a l'ajuda a la millora d'infraestructures d'accés a nuclis rurals habitats.
2025-0000116	29 de juliol de 2025	Àrea Secretaria	Resolució aprovació nòmines mes de juliol 2025
2025-0000117	29 de juliol de 2025	Àrea Secretaria	Resolució reposició bestreta caixa fixa - Targeta Moneder Jordi Coll
2025-0000118	01 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte i direcció d'obra de la nova piscina descoberta municipal i vestuaris a la partida de les Eres
	08 d'		Al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental del projecte constructiu de repotenciació del Parc Eòlic «Trucafort» (Projecte modificat nº 2. Octubre

2025-0000119	agost de 2025	Registre	2024) TTMM. Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, l'Argentera i Coldejou (Priorat i Baix Camp) promogut per SOCIETAT EÒLICA DE L'ENDERROCADA, SA. - NATURGY -
2025-0000120	13 d'agost de 2025	Registre	Reconeixement de l'obligació corresponent a la instal·lació de pèrgoles a diferents espais municipals inclòs a la factura número 4 de l'empresa Toldos Esmasol, SL
2025-0000121	14 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Adjudicació del contracte menor de serveis pel concert Julivert durant l'agost de l'Associació Cultural Actura
2025-0000122	14 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Reconeixement de l'obligació i aprovació de les factures corresponents als treballs d'obra per un nou punt de captació d'aigua, subministrament i servei d'instal·lació d'una bomba
2025-0000123	19 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Resolució d'inici de l'expedient per l'aprovació del compte general de 2024
2025-0000124	21 d'agost de 2025	Registre	APROVACIÓ DE LES PROPOSTES DE DESPESA DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS SEGONS EXPEDIENTS 311530008-2025-0000005 I 4311530008-2025-0000006 FINS A LA DATA DE 18 D'AGOST DE 2025
2025-0000125	22 d'agost de 2025	Registre	RESOLUCIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES A L'IMMOBLE DEL CARRER ERES 16
2025-0000126	22 d'agost de 2025	Registre	RESOLUCIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES A L'IMMOBLE DEL CARRER MAJOR 16
2025-0000127	22 d'agost de 2025	Registre	Atorgar llicència d'obres per a dur a terme actuacions sobre la façana de l'immoble del Carrer de la Font, 14 de Pradell de la Teixeta - Miquel Cabré Just.
2025-0000128	27 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Aprovació de factures i ordenació de pagaments de la remesa de factures 06 /2025 de 18 de juliol a 18 d'agost
2025-0000129	28 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Resolució aprovació nòmines mes d'agost de 2025
2025-0000130	29 d'agost de 2025	Registre	Reconeixement de triennis a la treballadora Maica Nolla Sanchis
2025-0000131	29 d'agost de 2025	Àrea Secretaria	Resolució de modificació de l'autorització de pas i col·laboració municipal per a l'esdeveniment "IV edició del Night Trail Duesaigües". Nova data de celebració: 6 de setembre de 2025
2025-0000132	03 de setembre de 2025	Àrea Secretaria	Resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora Marta Ferre Martí
2025-0000133	15 de setembre de 2025	Registre	GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2025
2025-0000134	17 de setembre de 2025	Àrea Secretaria	Cessió d'ús de la Sala del Sindicat per a la realització de classes de balls llatins
2025-0000135	17 de setembre de 2025	Registre	Aprovació de la liquidació de la taxa per gestió d'expedients - Immobles Poligon 11
2025-	17 de setembre	Àrea	Constitució de garantia definitiva per retenció de preu en el contracte de

0000136	de 2025	Secretaria	serveis de redacció de projecte de la nova piscina municipal
2025-0000137	17 de setembre de 2025	Àrea Secretaria	Concessió de canvi de comptador d'aigua potable d'acord a l'ordenança de reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable
2025-0000138	22 de setembre de 2025	Àrea Secretaria	Aprovació i ordenació de pagament de la remesa de factures 07/2025 de 18 d'agost a 15 de setembre de 2025
2025-0000140	01 d'octubre de 2025	Àrea Secretaria	Modificació de crèdit 3/2025 en modalitat de Generació de Crèdits per Ingressos
2025-0000141	02 d'octubre de 2025	Registre	PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'AVALUACIÓ D'IMPACTE EN PROTECCIÓ DE DADES DEL TRACTAMENT DE SIGNATURA BIOMÈTRICA DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE LA CIUTADANIA A L'AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
2025-0000145	17 d'octubre de 2025	Registre	APROVACIÓ DE LES PROPOSTES DE DESPESA DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS SEGONS EXPEDIENTS 11530008-2025-0000005 I 4311530008-2025-0000006 FINS A LA DATA DE 15 D'OCTUBRE DE 2025
2025-0000146	21 d'octubre de 2025	Àrea Secretaria	Línies fonamentals del pressupost 2026

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

9. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

Es dóna lectura de la moció proposada pel grup IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL per al seu debat i votació pel que s'acorda la seva aprovació amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL, 1 vot en contra de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM, i 1 vot a favor corresponent a la regidora no adscrita Sra.Paula Fernández García.

Fets

La llengua catalana és la columna vertebral de la nació catalana, una llengua de cohesió i de futur. Tot i disposar d'un marc legal sòlid i d'un teixit institucional i social compromès amb la llengua, el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat, i la seva situació actual és diversa, complexa i delicada. El domini desigual entre diferents sectors de la població, les dificultats per consolidar-se en alguns espais d'ús i el retrocés en d'altres posen de manifest la necessitat d'incrementar les accions de promoció de la llengua en tots els àmbits per revertir la seva situació. És amb aquesta voluntat que neix el Pacte Nacional per la Llengua, un marc de consens que partits, entitats i societat civil han elaborat per generar un full de ruta que va des d'ara fins al 2030.

En aquest context, la política lingüística municipal juga un paper clau i insubstituïble. Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, les més ben posicionades per detectar necessitats, generar complicitats i aplicar accions concretes per fer augmentar l'ús del català. Per aquest motiu, és fonamental integrar la mirada lingüística en

totes les polítiques públiques locals —educatives, culturals, socials, de joventut, d'acollida, etc.—, fet que permet dissenyar actuacions més eficients, estratègiques i adaptades a la realitat de cada poble, vila i ciutat. El marge d'acció municipal en matèria de política lingüística és ampli, tant en l'àmbit de la formació com en el del foment de l'ús i de la sensibilització, i cal aprofitar-lo per enfortir el català i consolidar-ne l'ús social. Per fer-ho possible, cal continuar reforçant els instruments existents i ampliar l'abast de les polítiques lingüístiques amb una perspectiva renovada i compromesa.

Fonaments de dret

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua.

SEGON. Designar una persona perquè des d'un àmbit del govern o a una unitat (regidoria, òrgan col·legiat, etc.) i amb l'assessorament del Consorci per a la Normalització Lingüística, si escau, lideri la política lingüística municipal a dins de la corporació municipal.

TERCER. Elaborar un pla municipal d'impuls del català per a aquesta legislatura, coordinar-ne l'aplicació i vetllar pel seu compliment.

QUART. Crear una taula local per la llengua o un espai estable de coordinació entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats i persones de l'àmbit associatiu, educatiu, cultural, econòmic, esportiu, sanitari, etc., per abordar conjuntament els reptes locals de la llengua.

CINQUÈ. Garantir que el personal de l'Administració pública i el subcontractat tenen el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics de la ciutadania i dels deures que corresponen als servidors públics.

SISÈ. Garantir que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquen criteris adequats en l'atenció al públic i en la comunicació interna i externa en els diversos tipus i suports de comunicació.

SETÈ. Identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua i al compliment de la normativa lingüística en l'àmbit de l'Ajuntament i corregir la situació.

VUITÈ. Vetllar pel compliment de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal.

NOVÈ. Garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques en la contractació administrativa i que es fa un seguiment del seu compliment.

DESE. Comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

10. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESTAURACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC I LA CONSERVACIÓ DE L'ESTACIÓ DELS GUIAMETS

Es dona lectura de la moció proposada pel grup IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL per al seu debat i votació pel que s'acorda la seva aprovació per unanimitat amb els 2 vots de les regidores del grup municipal IPT - AM - INDEPENDENTS PER PRADELL DE LA TEIXETA - ACORD MUNICIPAL, 1 vot a favor de la regidora de JUNTS PER PRADELL – COMPROMÍS MUNICIPAL, CM, i 1 vot a favor corresponent a la regidora Sra.Paula Fernández Garcia.

Fets

La fi del servei ferroviari a l'estació dels Guiamets ha deixat aquest municipi sense cap alternativa de transport públic. Malgrat que es tractava d'una estació amb un nombre reduït d'usuaris, aquesta decisió ha estat presa sense avís ni comunicació prèvia a l'Ajuntament dels Guiamets, fet que considerem una manca de respecte envers la ciutadania i el consistori local.

En els darrers mesos, les comunicacions entre l'empresa RENFE i els ajuntaments del territori han estat constants a causa de les obres del túnel de Roda de Berà, la qual cosa fa encara més incomprensible la manca d'informació sobre el tancament de l'estació.

Davant la falta d'un servei de transport públic adequat per als veïns i veïnes dels Guiamets, proposem la creació d'una nova línia d'autobús que uneixi Falset amb Móra i que passi pels Guiamets, Capçanes i Marçà, beneficiant, d'aquesta manera, també els veïns d'aquests municipis. Creiem que és de justícia per als habitants d'aquests municipis que hi hagi un servei de transport públic que els comuniqui amb els nuclis de població més grans i amb serveis bàsics com pot ser, per exemple, l'hospital.

Pensem que amb aquesta mesura també podem contribuir en la lluita contra el despoblament. Tenir pobles ben connectats amb transport públic pot facilitar que algunes persones es plantegen la possibilitat de viure en els nostres municipis, una opció impossible actualment si no es disposa de vehicle privat.

A més de la seva funció com a punt de connexió ferroviària, l'estació dels Guiamets és un edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya.

Inaugurada el 8 d'abril de 1891, formava part de la línia Reus-Saragossa i va tenir un paper destacat durant la Guerra Civil espanyola com a punt d'evacuació de ferits des del front de l'Ebre.

Posteriorment, va ser clau en la construcció del pantà dels Guiamets als anys 50 i 60.

Per tot això, es fa necessària una resposta institucional que garanteixi tant la mobilitat dels habitants dels Guiamets i municipis veïns com la preservació d'aquest element històric.

Fonaments de dret

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)

En conseqüència, S'ACORDA:

1. Donar suport a l'ajuntament dels Guiamets en les accions per poder revertir la situació actual pel que fa a la freqüència de pas dels trens. I, en cas contrari, impulsar la creació d'una nova línia d'autobús que connecti Falset amb Móra, passant pels municipis dels Guiamets, Capçanes i Marçà, per tal de garantir un transport públic eficient i accessible als habitants de la zona.
2. Atès l'estat del servei ferroviari en general a la comarca, sol·licitar el reforç del servei de la R15 i la permanència del transport de viatgers a la comarca del Priorat.
3. Promoure la restauració i conservació de l'edifici de l'estació dels Guiamets, tot aprofitant-lo com a espai de difusió del patrimoni històric ferroviari i del paper clau que va tenir durant la Guerra Civil i la construcció del pantà.
4. Fer arribar aquest acord a la resta d'ajuntaments del Priorat, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Subdelegación del Gobierno a Tarragona i a Rodalies Renfe i Adif.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

PRECS I PREGUNTES

11. PRECS I PREGUNTES

En l'apartat de precs i preguntes intervé en primer lloc la regidora no adscrita Sra.Paula Fernández Garcia preguntant per l'organització del festival Terror i el règim de sortides i participació dels capgrossos. La regidora Rosa Maria Ciurana pregunta pel local de joves i l'estat de les instal·lacions per tal que en puguin fer ús els joves.

En referència al punt anterior, la regidora Sra.Paula Fernández Garcia proposa l'organització d'un taller de capgrossos o altres activitats per al foment de la participació dels joves. Així mateix, pregunta per les taules de tennis-taula per si es poden situar a l'hivern al Sindicat, i pregunta per si es pot instal·lar un futbolí. Així mateix, pregunta pel mur del castell que fa de perímetre al parc infantil, recordant que és una qüestió que ja havia plantejat abans. Així mateix, pregunta per les pèrgoles que es van retirar a les Escoles i pel conjunt d'actuacions de protecció d'incendis previstes al terme municipal.

La regidora Rosa Maria Ciurana pregunta pel sistema de climatització al Sindicat i el cost dels certificats d'empadronament. Sobre aquesta darrera qüestió, l'Alcaldia recorda la proposta que va plantejar la regidora de pagament per ús de l'aparcament.

Tractades aquestes qüestions es procedeix al debat sobre diferents qüestions de caràcter municipal. Tancat el torn d'intervencions i sense més coses a afegir per part de les regidores es procedeix a aixecar la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 16:38 hores, de la qual s'estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, atès allò establert a l'article 208 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Secretari Interventor

Alcalde President

Sergi Franch Segarrés

Lourdes Aluja Matas



PLA DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE PRADELL DE LA TEIXETA

(La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals)

Municipi:

Pradell de la Teixeta (Priorat)

Data:

Maig 2025

Expedient: **8004330008-2022-0002024**

Clau: **2022-0002024**

Redacció: **Punt Eco Agroambiental SL**

Direcció: **Transició Ecològica, Àrea de Concertació i Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona**

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS, ÀMBIT TERRITORIAL I TERMINI DE VIGÈNCIA DEL PLA DE PREVENCIÓ	5
1.1 DEFINICIÓ DEL PPIF, NORMATIVA DE REFERÈNCIA	5
1.2 RELACIÓ DELS DOCUMENTS SIMILARS O RELACIONATS.....	5
1.3 ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA	6
1.4 ADF PRESENTS AL TERRITORI I RELACIÓ AMB L'ELABORACIÓ DEL PPIF	7
1.5 PROCEDIMENT D'APROVACIÓ	8
1.6 TERMINI DE VIGÈNCIA	8
1.7 OBJECTIUS DEL PPIF.....	8
1.7.1 Objectius generals	8
1.7.2 Objectius específics.....	9
1.8 METODOLOGIA.....	9
1.8.1 Etapa de recollida d'informació territorial	9
1.8.2 Etapa d'anàlisi d'informació i proposta d'actuacions.....	10
1.9 RESUM DE CONSULTES REALITZADES A LES ADMINISTRACIONS I ENTITATS.....	10
1.10 RESUM D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EXECUTADES A TRAVÉS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA	11
1.10.1 Diputació de Tarragona.....	11
1.10.2 Generalitat de Catalunya	11
2. INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA	12
2.1 DISTRIBUCIÓ FORESTS PÚBLIQUES I PRIVADES	12
2.2 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ	13
3. INFORMACIÓ DEL MEDI FÍSIC	16
3.1 OROGRAFIA	16
3.1.1 Pendent.....	16
3.1.2 Orientació	17
3.2 XARXA HIDROGRÀFICA.....	18
3.3 OCUPACIÓ DEL SÒL I ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓ	19
3.4 HÀBITATS	23
3.5 MODELS DE COMBUSTIBLE I INFLAMABILITAT	25
3.5.1 Models de combustible	25
3.5.2 Models d'inflamabilitat.....	29
4. INVENTARI DELS ELEMENTS DE RISC, VULNERABLES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ.....	32
4.1 INVENTARI DELS ELEMENTS DE RISC	32
4.1.1 Nuclis de població propers a la massa forestal.....	32
4.1.2 Edificacions aïllades.....	32
4.1.3 Activitats agrícoles i ramaderes.....	33
4.1.4 Abocadors.....	33
4.1.5 Zones d'alta freqüentació	34
4.1.6 Línies elèctriques.....	34
4.1.7 Carreteres	34
4.1.8 Altres.....	35
4.2 INVENTARI D'ELEMENTS VULNERABLES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ	35
4.2.1 Espais protegits.....	35
4.2.2 Forest públiques.....	37
4.2.3 Espais per a la protecció de fauna	38

4.2.4	<i>Espais cinegètics</i>	39
4.2.5	<i>Hàbitats singulars</i>	40
4.2.6	<i>Zones amb perill d'erosió</i>	41
4.2.7	<i>Zones amb procés de regeneració</i>	41
5.	INVENTARI D'INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS ..	42
5.1.1	<i>Xarxa viària de prevenció i extinció d'incendis forestals</i>	42
5.1.2	<i>Punts d'aigua</i>	45
5.1.3	<i>Àrees de baixa càrrega de combustible</i>	47
6.	RECURSOS MÒBILS, VIGILÀNCIA, MITJANS D'ALERTA I DETECCIÓ.....	51
6.1	INVENTARI DE MATERIAL I MAQUINARIA DE L'ADF	51
6.2	VIGILÀNCIA I MITJANS D'ALERTA I DETECCIÓ	51
6.2.1	<i>Punts i itineraris de vigilància</i>	51
6.2.2	<i>Serveis de bombers de la Generalitat de Catalunya</i>	51
6.2.3	<i>GRAF: Grup de reforç en actuacions forestals</i>	52
6.2.4	<i>EPAF: Equips de prevenció activa i forestal</i>	52
6.2.5	<i>Cos d'Agents Rurals</i>	53
7.	AVALUACIÓ	54
7.1	DADES HISTÒRIQUES D'INCENDIS FORESTALS	54
7.1.1	<i>Estadístiques d'incendis</i>	54
7.1.2	<i>Zones homogènies de risc (ZHR)</i>	55
7.1.3	<i>Geomorfologia i geologia</i>	56
7.2	AVALUACIÓ DEL PERILL BÀSIC D'INCENDIS FORESTALS	57
7.2.1	<i>Mapa de perill bàsic d'incendi forestals</i>	57
7.2.2	<i>Risc de caràcter social, índex de freqüència, índex de causalitat i índex de risc social</i>	59
7.2.3	<i>Zones d'alt risc d'incendi forestal</i>	64
7.2.4	<i>Períodes de màxim risc d'incendi forestal i climatologia</i>	66
7.3	AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT D'INTERVENCIÓ	69
7.3.1	<i>Xarxa viària</i>	69
7.3.2	<i>Punts d'aigua</i>	71
7.3.3	<i>Mitjans i recursos de l'ADF</i>	72
7.4	IDENTIFICACIÓ DELS DÈFICITS DE PROTECCIÓ	72
7.4.1	<i>Abocadors i altres gestors de residus</i>	72
7.4.2	<i>Línies elèctriques</i>	72
7.4.3	<i>Xarxa viària</i>	73
7.4.3.1	<i>Xarxa de carreteres</i>	73
7.4.3.2	<i>Xarxa de camins</i>	73
7.4.4	<i>Punts d'aigua</i>	73
7.4.5	<i>Franges de baixa càrrega de combustible</i>	74
7.4.6	<i>PEG i ZFG</i>	74
7.5	AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT	75
7.5.1	<i>Nuclis de població</i>	76
7.5.2	<i>Edificacions aïllades</i>	76
7.5.3	<i>Elements especialment perillosos</i>	77
7.5.4	<i>Infraestructures: autopistes i autovies, vies asfaltades i línies elèctriques</i>	77
7.5.5	<i>Espais naturals protegits i d'especial protecció</i>	77
8.	PROPOSTA D'ACTUACIONS, MANTENIMENT I PREVISIONS	78

8.1	INVENTARI D'ACTUACIONS INCLOSES ALS PIE DEL PPP TIVISSA – VANDELLÒS – LLABERIA - PRADELL	78
8.2	PRIORITZACIÓ I PRESSUPOST INICIAL DE L'INVENTARI D'ACTUACIONS	80
8.3	ACTUACIONS DEL PPIF.....	84
9.	CARTOGRAFIA.....	92
10.	PRESSUPOST	93
10.1	RESUM D'AMIDAMENTS	93
10.2	PREUS UNITARIS.....	94
10.3	PRESSUPOST	99
10.4	FINANÇAMENT	102
10.5	SIGNATURES	102
11.	ANNEXOS.....	103
11.1	REPORTATGE FOTOGRÀFIC	103
11.2	GLOSSARI	112
11.3	ACRÒNIMS	113

1. ANTECEDENTS, ÀMBIT TERRITORIAL I TERMINI DE VIGÈNCIA DEL PLA DE PREVENCIÓ

1.1 DEFINICIÓ DEL PPIF, NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Els plans de prevenció d'incendis forestals són els instruments que preveuen quines actuacions són necessàries per tal disminuir el perill d'inici d'incendi, limitar la seva propagació i disminuir la seva severitat.

La Llei 6/1988, de 30 de març forestal de Catalunya, a l'article 33, atorga al DARP la responsabilitat en prevenció d'incendis forestals: *"Correspon al DARP la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de l'Administració, les entitats locals, les ADF i els particulars"*

Així mateix, a l'article 40, s'estableix que és el DARP qui aprovarà els plans de prevenció d'incendis forestals (PPIF) i el seu contingut: *"Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un PPIF, el qual ha de ser tramès al DARP per a ésser aprovat. A més aquests plans han de contenir les mesures operatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc"*.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals als (art. 13 i 17) estableix que els municipis situats en zones d'alt risc d'incendis han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF, d'aquí en endavant).

El municipi de Pradell de la Teixeta està considerat com a municipi d'alt risc d'incendi forestal i, com a tal, ha de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del seu àmbit territorial, el qual haurà de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació. Aquest Pla haurà de contenir les mesures orientatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.

1.2 RELACIÓ DELS DOCUMENTS SIMILARS O RELACIONATS

A dia d'avui, el municipi de Pradell de la Teixeta disposa de documents similars o relacionats amb el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Aquests documents es detallen a continuació:

- Document únic de Protecció Civil (DUPROCIM) del municipi de Pradell de la Teixeta, homologat en data 10/12/2021, que inclou el Pla d'Actuació Municipal per risc d'Incendis Forestals (PAM INFOCAT).
- Plànol de delimitació de mesures de Prevenció dels Incendis Forestals del municipi de Pradell de la Teixeta, aprovat en data febrer del 2017.
- Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals (PIE) del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell.

- Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals (PIE) del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Priorat – Serra del Montsant.
- Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals (PTGMF) de boscos de Mas Magrinyà i Mas d'en Crusat, la Solteta i Porrera.

1.3 ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA

L'àmbit territorial del Pla és el terme municipal de Pradell de la Teixeta amb una extensió de 21,83 km², una població de 172 habitants i localitzat a la comarca del Priorat.

El municipi limita al nord amb Alforja, al nord-oest amb Porrera, al sud amb Torre de Fontaubella, a l'est amb Duesaigües i l'Argentera, al sud-oest amb Marçà i a l'oest amb Falset.

Figura 1. Terme municipal de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Tot i que l'àmbit d'actuació del projecte és el terme municipal, la diagnosi territorial i la planificació d'actuacions tindran en compte aquells espais que es trobin inclosos dins del Perímetre de Protecció Prioritària, ja aquests són espais amb un alt risc d'incendi forestal i amb una continuïtat de vegetació que permetria el desenvolupament de Grans Incendis Forestals (GIF). En aquest cas, el municipi es troba inclòs dins del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell i el Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Priorat – Serra del Montsant.

Així mateix, és important esmentar que el 2,99% (65,19 ha) de la superfície de Pradell de la Teixeta correspon a forests públiques, actualment sense instruments d'Ordenació Forestal redactats. D'altra banda un 0,01% (0,23 ha) de la superfície municipal

correspon a forests privades les quals disposen de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). La informació més detallada referent a la distribució i classificació de forests públiques i privades pot ser consultada a l'apartat 2.1 del present document.

Per últim, és imprescindible destacar que el municipi de Pradell de la Teixeta presenta els següents Espais Naturals Protegits:

Taula 1. Llistat d'Espais Naturals Protegits al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Tipologia	Nom	Sector
Pla d'espais d'interès natural (PEIN)	Serres de Pradell - l'Argentera	Est i sud-oest
	Serra de Llaberia	
Xarxa Natura 2000	Tivissa - Vandellòs - Llaberia	Sud-oest

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.

1.4 ADF PRESENTS AL TERRITORI I RELACIÓ AMB L'ELABORACIÓ DEL PPIF

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades pels ajuntaments i els propietaris forestals dels municipis que en formen part. Tenen com a finalitat principal la coordinació, conscienciació de la prevenció d'incendis i el suport a l'extinció. Són regulades per la Llei 6/88 Forestal de Catalunya i el Decret de 6 d'octubre de 1986 de Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Les principals funcions de l'ADF són:

- L'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
- La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
- La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
- La sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
- L'execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
- El suport a l'extinció d'incendis forestal.

El municipi de Pradell de la Teixeta no disposa d'ADF.

1.5 PROCEDIMENT D'APROVACIÓ

Una vegada finalitzada la redacció del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, l'empresa redactora lliurarà a la Diputació de Tarragona el document corresponent a cada ens local. Seguidament, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals se sotmetrà a informació pública i es sol·licitarà l'aprovació corresponent al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General de boscos i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El procediment d'aprovació del Pla, per tant, és el següent:

- ☒ Redacció del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.
- ☒ Aprovació inicial pel ple de l'Ajuntament i inici de la informació pública
- ☒ Tramesa del Pla al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva resolució i aprovació per part del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi.

1.6 TERMINI DE VIGÈNCIA

El present PPIF tindrà un termini de vigència de 4 anys, segons data d'aprovació prevista. Un cop acabat i aprovat, al compliment del termini caldrà fer-ne la revisió d'acord amb les actuacions realitzades, les necessitats del municipi i les recomanacions del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada superat el termini de vigència es procedirà a una revisió del document i de les actuacions previstes, no obstant, en cas que es produïssin modificacions substancials en alguns dels aspectes determinants per a la valoració del risc i la vulnerabilitat del territori de l'àmbit d'actuació en un termini inferior, es valorarà la conveniència de modificar-lo amb anterioritat.

1.7 OBJECTIUS DEL PPIF

L'objectiu principal està emmarcat en realitzar una adequada avaluació de l'estat actual de l'espai forestal del municipi i de les infraestructures i activitats que s'hi troba per tal de definir els criteris per ordenar la gestió de les infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i el risc i minimitzar l'emergència produïda pels incendis forestals.

1.7.1 Objectius generals

- Descriure i avaluar aquells aspectes que es consideren rellevants per a la planificació de les mesures de prevenció d'incendis al municipi: instruments de planificació del territori que hi afecta, figures de protecció, àmbit normatiu, activitats socioeconòmiques, etc.
- Caracteritzar l'estat natural del municipi: estructures de vegetació, models de combustible presents, configuració del relleu, meteorologia, etc.
- Enumerar i caracteritzar les infraestructures i mesures de prevenció d'incendis presents: xarxa viària, xarxa de punts d'aigua, mesures de conscienciació

ciutadana i de divulgació dels valors del massís, mitjans de prevenció i extinció d'incendis propers, etc.

- Estudiar els incendis històrics representatius, les seves causes, comportament, condicions meteorològiques en què es van desenvolupar, etc.

1.7.2 Objectius específics

- Avaluar el risc i la vulnerabilitat davant els incendis.
- Avaluar l'estat i adequació de les infraestructures i mesures de prevenció i extinció actuals a fi de valorar-les i definir propostes de millora.
- Planificar i dimensionar una sèrie d'infraestructures estratègiques que permetin evitar o alentir el desenvolupament d'un incendi forestal i reduir-ne la seva intensitat a fi de generar oportunitats als mitjans d'extinció per a actuar-hi i per millorar la gestió de l'emergència.
- Assegurar que les infraestructures de prevenció presents i projectades garanteixin la seguretat del personal i dels mitjans d'extinció i prevenció.
- Proposar i justificar tècnica i econòmicament les infraestructures, les actuals i les proposades.
- Establir prioritats per l'execució, posada en marxa de les actuacions proposades, de manera que faciliti la gestió a realitzar per l'Ajuntament.
- Regular, conscienciar, formar i informar sobre pràctiques, activitats i infraestructures que representen un risc o que poden incrementar la magnitud dels incendis.
- Fomentar la pràctica d'activitats i actuacions, tasques d'informació, conscienciació, divulgació i vigilància que minimitzin el número d'incendis forestals o la superfície afectada per aquests.

1.8 METODOLOGIA

Els municipis de les comarques de Tarragona estan situats de forma majoritària en zones amb un alt risc d'incendi forestal i amb una alta vulnerabilitat respecte a la protecció dels nuclis de població i de les urbanitzacions. Atenent, doncs, les característiques dels diferents municipis de les comarques de Tarragona, caldrà adaptar els treballs a les necessitats específiques de cada municipi.

El contingut del Pla de Prevenció d'Incendis forestal, inclou: una etapa de recollida d'informació territorial, una d'anàlisi d'aquesta informació i una proposta d'actuacions que es recolliran al document definitiu.

1.8.1 Etapa de recollida d'informació territorial

- Per tal d'iniciar els treballs, un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de posar-se en contacte amb els tècnics de Diputació de Tarragona qui, mitjançant reunió presencial o telemàtica, seran els encarregats de posar en contacte l'ajuntament i l'empresa adjudicatària corresponent.

- S'ha de recollir i recopilar la informació necessària per l'elaboració del PPIF per part dels ajuntaments, ADF, serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cos de Bombers, etc.
- Visites i treball de camp de comprovació i d'anàlisi de les dades de base facilitades pels ajuntaments, i per les entitats o associacions locals que col·laborin.
- Prèviament al treball de camp es realitzarà l'anàlisi i la incorporació dels elements i dels treballs de millora forestal que afectin a les zones d'actuació municipal, i que ja estiguin previstos en els documents referents als Perímetres de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals (PPP), els Plans de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) anteriors o PPI d'espais naturals de protecció especial, els Instruments d'Ordenació Forestal (IOF), els Plans d'Autoprotecció de les Urbanitzacions o Plans de Prevenció d'Incendis en les Urbanitzacions o en les instal·lacions (PAU o PPU), el PAM INFOCAT, el DUPROCIM o altres plans d'actuació que puguin aportar elements per a la prevenció d'incendis. També s'inclouran els Plànols de delimitació de mesures de prevenció d'incendis municipal.

Les actuacions de prevenció d'incendis forestals previstes als plans supramunicipals com ara els PPP s'hauran de recollir als PPIF municipals.

- Incorporació de les determinacions dels treballs i estudis complementaris del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i especialment del Document Ambiental Estratègic que s'hagin d'incorporar o que puguin ser d'interès (Ordenació i planificació al voltant de les urbanitzacions, classificacions o claus urbanístiques, plànol de la xarxa camins rurals i forestals, activitats i instal·lacions existents o previstes en el medi rural i forestal, etc.). La consideració si és el cas d'altres treballs i plans relacionats amb les mesures de prevenció dels incendis forestals que puguin afectar al municipi d'estudi.

1.8.2 Etapa d'anàlisi d'informació i proposta d'actuacions

L'objectiu del Pla de Prevenció d'incendis forestals, a partir de la diagnosi prèvia, de les actuacions realitzades amb anterioritat i en concordança amb altres plans i documents aprovats, és planificar un conjunt d'actuacions a executar en un període de temps amb la finalitat de reduir la capacitat de propagació i els efectes ocasionats pels incendis forestals, així com facilitar-ne l'extinció.

1.9 RESUM DE CONSULTES REALITZADES A LES ADMINISTRACIONS I ENTITATS

Per a la elaboració d'aquest document, s'han realitzat diferents reunions i consultes relacionades amb l'elaboració del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. A continuació es fa un recull cronològic de les consultes realitzades i temes tractats:

- **Juliol de 2023** amb Diputació de Tarragona: Reunió de llançament dels PPIF's. Primera presa de contacte i planificació del treball a realitzar.

- **Agost de 2023:** Sol·licitud inicial, via correu electrònic, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en referència a dades municipals relacionades amb l'històric d'incendis, àrees recreatives amb barbacoes i punts d'aigua utilitzats en cas d'incendis forestals.
- **Febrer de 2024:** visita de camp al municipi. Visita de les zones més vulnerables, punts d'aigua i zones més conflictives. Avaluació dels déficits de protecció i planificació inicial d'actuacions a realitzar.
- **Febrer de 2024:** Consulta al Consorci de la Serra de Llaberia per conèixer les actuacions de prevenció d'incendis ja executades i la prioritització de les actuacions actualment planificades i pendents per executar.
- **Juny de 2024:** Reunió de tancament amb Ajuntament. Presentació de la proposta d'actuacions recollides en el PPIF i validació de les actuacions definitives.
- **Agost de 2024:** enviament a la Diputació de Tarragona, via correu electrònic, versió esborrany del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.

1.10 RESUM D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EXECUTADES A TRAVÉS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1.10.1 Diputació de Tarragona

A continuació es detallen les actuacions executades durant els últims anys:

Taula 2. Llistat d'actuacions de prevenció d'incendis executades en el municipi de Pradell de la Teixeta.

Actuació executada	Subvenció	Beneficiari	Superfície (ha)	Any execució
Neteja de les franges laterals de camí de les Sentius i camí vell de Falset	Subvenció per la transició energètica i acció climàtica	Ajuntament de Pradell de la Teixeta	3,45 ha	2022

Font: Diputació de Tarragona.

1.10.2 Generalitat de Catalunya

A continuació es detallen les actuacions executades durant els últims anys:

Taula 3. Llistat d'actuacions de prevenció d'incendis executades en el municipi de Pradell de la Teixeta.

Actuació executada	Subvenció	Beneficiari	Superfície (ha)	Any execució
Obertura àrea de baixa càrrega de combustible AL Coll Eudalda	GENCAT_BTP	-	13,66 ha	2020

Taula 3. Llistat d'actuacions de prevenció d'incendis executades en el municipi de Pradell de la Teixeta.

Actuació executada	Subvenció	Beneficiari	Superfície (ha)	Any execució
Obertura de línia de defensa al Coll Eudalda	GENCAT_BTP	-	1,16 ha	2020

Font: Consorci de la Serra de Lladeria.

2. INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA

2.1 DISTRIBUCIÓ FORESTS PÚBLIQUES I PRIVADES


Tal i com s'ha esmentat a l'apartat 1.3, el 2,99% de la superfície de Pradell de la Teixeta correspon a forests públiques. Les seves característiques es mostra a la següent taula:

Taula 4. Localització i superfície de les forests públiques al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Nom de la finca	Propietari	Superfície (ha)	Instruments d'Ordenació Forestal (IOFs)
Serres de Pradell	Generalitat de Catalunya	65,19	No
TOTAL	-	65,19	-

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de les forests públiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es mostra la seva ubicació geogràfica:

Figura 2. Identificació de forests d'utilitat pública al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de les forests públiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les forests privades, el municipi disposa de 0,23 ha de forests privades, incloses dins de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). La seva distribució i característiques es mostra a la següent taula:

Taula 5. Identificació de forests privades amb PTGMF al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Nom	Superfície (ha)	Aprovació Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)
Mas Magrinyà	0,20	26/07/16
Mas d'en Crusat, la Solteta, Porrera	0,03	25/02/10
TOTAL	0,23	-

Font: Diputació de Tarragona.

A continuació es mostra la seva ubicació geogràfica:

Figura 3. Identificació de forests privades amb PTGMF al terme municipal de Pradell de la Teixeta.



Font: Diputació de Tarragona.

2.2 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Segons la informació facilitada a través de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a l'any 2022, la població total del terme municipal de Pradell de la Teixeta és de 172 habitants, distribuïdes en 2 nuclis de població. Així mateix, s'ha de considerar també que una minora de la població habita en edificacions de tipus aïllat al llarg del terme municipal. Moltes d'aquestes edificacions es troben properes a massa forestal i per tant, jugaran un paper important durant la redacció del present Pla.

La següent taula mostra la distribució de la població en base a les diferents entitats de població que conformen el municipi:


Taula 6. Població per a cada una de les entitats de població que conformen el municipi de Pradell de la Teixeta.

Entitat poblacional	Població 2022 (habitants)
Nucli de Pradell de la Teixeta	155
Nucli de la Torre	0
Disseminat de Pradell de la Teixeta	13
Disseminat de l'Estació	4
TOTAL	172

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) per a l'any 2022.

L'evolució de la població municipal total durant els últims anys es recull a la següent gràfica:

Gràfica 1. Evolució poblacional del terme municipal de Pradell de la Teixeta (2012-2022).



Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT).

Com es pot observar a la gràfica anterior, en la darrera dècada, la població del municipi de Pradell de la Teixeta ha patit una disminució significativa d'un 27,32% entre els anys 2012 i 2019 (a excepció del 2014-2015 que va haver un increment d'un 1,16%). S'observa una canvi progressiu de la població a partir del 2019 i fins l'any 2022, en el qual la població ha augmentat un 11,62% fins a situar-se en els 172 habitants actuals.

Segons les dades corresponents a l'any 2022, dels 172 habitants totals del municipi, un 9,88% són de 14 anys o menys i un 4,65% són de 85 anys o més.

Pel que respecta a la densitat de població, tenint en compte la població y la superfície totals dels municipi, s'estima que la densitat total del terme és de 7,9 hab./km².

La següent taula mostra les densitats de població de les diferents entitats de població que conformen el municipi de Pradell de la Teixeta.

Taula 7. Densitat de població per a cada una de les entitats de població que conformen el municipi de Pradell de la Teixeta.

Entitat poblacional	Habitants totals	Superfície (km ²)	Densitat de població (hab./km ²)
Nucli de Pradell de la Teixeta	155	0,04	3.875
Disseminats de Pradell de la Teixeta i l'Estació	17	21,79	0,78
TOTAL	172	21,83	7,9

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) per a l'any 2022.

3. INFORMACIÓ DEL MEDI FÍSIC

Els factors que influeixen més directament en la propagació del foc són l'orografia del terreny, els factors climàtics i la naturalesa i estat de la vegetació. Als apartats següents s'estudien els factors anteriorment esmentats.

3.1 OROGRAFIA

3.1.1 Pendent

El pendent és un dels factors que afecta en major mesura en la propagació del foc en cas d'incendi forestal. D'aquesta manera, en un terreny amb pendent, el foc avança més ràpidament vessant amunt, perquè l'aire calent tendeix a pujar, assecant abans els combustibles que hi ha per sobre. La propagació és més ràpida com més acusada sigui la inclinació del terreny.

En el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, i tenint en compte la superfície total del mateix, cal destacar que la majoria es correspon amb pendents de més del 20%. A continuació es mostra una taula resum de la superfície, pendent i percentatge respecte el total del terme municipal:


Taula 8. Classificació per percentatges del pendent al municipi de Pradell de la Teixeta.

Classe de pendent	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Inferior al 5 %	61,3	2,81
Del 5 al 10 %	109,6	5,02
Del 10 al 15 %	145,0	6,64
Del 15 % al 20 %	181,3	8,30
Més del 20 %	1.685,8	77,23
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del Model Digital del Terreny de l'Institut cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC).

A continuació es pot observar la distribució dels pendents al llarg del terme municipal:

Figura 4. Distribució dels pendents al terme municipal de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del Model Digital del Terreny de l'ICGC.

3.1.2 Orientació

Pel que fa a la propagació dels incendis forestals, a les solanes (orientacions sud), de manera general, la calor que acumula i desprèn el sòl genera una brisa que circula des de les valls cap als cims. En canvi, les parts obagues (orientacions nord), al tenir una exposició solar inferior acumulen i mantenen millor la humitat sent, en principi, zones on la propagació del foc resulta més difícil.

El càlcul d'orientacions ha estat realitzat a través d'una reclassificació en base als valors obtinguts a partir de l'anàlisi cartogràfic del Model Digital del Terreny.

En el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, la distribució de les orientacions s'indica a la següent taula:

Taula 9. Classificació per percentatges de les orientacions al municipi de Pradell de la Teixeta.


Classe d'orientació	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Oest	370,0	16,95
Est	334,0	15,30
Sud-est	308,3	14,12
Sud-oest	286,1	13,11

Taula 9. Classificació per percentatges de les orientacions al municipi de Pradell de la Teixeta.

Classe d'orientació	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Sud	277,6	12,72
Nord	265,1	12,15
Nord-oest	177,9	8,15
Nord-est	163,3	7,48
Sense orientació	0,6	0,02
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del Model Digital del Terreny de l'Institut cartogràfic i geològic de Catalunya (ICGC).

A continuació es pot observar la distribució de les orientacions al llarg del terme municipal:

Figura 5. Distribució de les orientacions al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del Model Digital del Terreny de l'ICGC.

3.2 XARXA HIDROGRÀFICA


El municipi de Pradell de la Teixeta es troba dins de la conca hidrogràfica de l'Ebre, concretament en la zona nord-est de la mateixa.

Pel que fa als cursos fluvials, els principals barrancs que travessen el terme són: el barranc de les Comes Joanes, situat al sud, travessa el terme d'est a oest passant per

l'Estació i enllaçant amb el barranc del Pas; el barranc del Pas que travessa el terme de nord a sud, passant pel nucli urbà de Pradell de la Teixeta per l'oest i enllaçant amb el barranc de les Comes Joanes; el barranc de la Cova Tornera, situat al sud del nucli urbà, travessa el terme d'est a oest per la part central del municipi; i finalment la rasa del Teix, al nord del municipi, s'endinsa al nucli urbà per la zona est.

D'altra banda, també discorren pel municipi multitud de rases i torrents.

Figura 6. Mapa de la xarxa hidrogràfica al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia de la base topogràfica 1:25.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

3.3 OCUPACIÓ DEL SÒL I ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓ

La vegetació existent en un territori és el combustible del foc que s'hi origina. Per tant és molt important determinar la tipologia, el seu estat, la seva combustibilitat i inflamabilitat per tal de fer front als incendis forestals.

A partir del mapa d'usos del sòl 2018 de la Generalitat de Catalunya s'ha elaborat la taula següent on es representa per cada categoria d'ús la superfície que ocupa i el percentatge que representa respecte a la superfície total del municipi.

Taula 10. Classificació per categories dels usos i cobertes del sòl al municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Matollar	717,8	32,88
Boscors densos d'aciculifolis	508,7	23,30
Altres conreus llenyosos	301,7	13,82


Taula 10. Classificació per categories dels usos i cobertes del sòl al municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Boscors clars d'aciculifolis	155,9	7,14
Boscors densos d'esclerofil·les i laurifolis	151,6	6,94
Prats i herbassars	118,0	5,40
Oliverars	39,1	1,79
Roquissars i congestes	33,0	1,51
Boscors clars d'esclerofil·les i laurifolis	28,0	1,28
Vinyes	24,4	1,12
Xarxa viària	20,6	0,95
Conreus herbacis	14,1	0,65
Sòl un forestal	12,4	0,57
Zones verdes	10,7	0,49
Conreus en transformació	8,9	0,41
Boscors densos de caducifolis, planifolis	7,9	0,36
Sòl un urbà	6,7	0,31
Zones industrials, comercials i/o de serveis	5,9	0,27
Bosc de Ribera	4,6	0,21
Xarxa ferroviària	3,1	0,14
Casc urbà	2,7	0,12
Edificacions aïllades en l'espai rural	2,4	0,11
Zones humides	2,2	0,10
Boscors clars de caducifolis, planifolis	1,5	0,07
Basses	0,3	0,02
Zones esportives i de lleure	0,3	0,02
Zones urbanes laxes	0,3	0,01
Zones en transformació	0,1	0,01
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 2018 de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es mostra la localització de cadascuna de les tipologies d'usos i cobertes del sòl del municipi:

Figura 7. Mapa d'usos del sòl al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 2018 de la Generalitat de Catalunya.

A partir de les dades anteriors, s'observa que el 32,88% del terme municipal de Pradell de la Teixeta està recobert per matollars. Aquests es troben majoritàriament a la zona sud del municipi. D'altra banda, els boscos densos d'aciculifolis també tenen un paper destacat amb un 23,30% de recobriment del territori municipal. Aquests ocupen principalment zones del sud-oest i est del terme municipal. Finalment, cal mencionar que els altres conreus llenyosos ocupen el 13,82% del territori (situant-se principalment al nord i centre).

Així doncs, la superfície forestal del municipi de Pradell de la Teixeta és de 1.693,9 ha (ocupa el 77,59% territori municipal). Aquesta superfície forestal es reparteix de la següent manera:

Taula 11. Superfície forestal al municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Bosc	858,1	50,66
Matollar	717,8	42,30
Prats	118,0	7,40
TOTAL	1.693,9	-

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 2018 de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la tipologia de formacions forestals presents al municipi i la seva distribució en superfície, s'ha obtingut la següent taula:


Taula 12. Classificació per espècie dominant de les formacions forestals al municipi de Pradell de la Teixeta.

Espècie	Superfície (ha)	Percentatge (%)
<i>Pinus halepensis</i>	687,79	73,80
<i>Quercus ilex ballota</i>	123,09	13,21
<i>Pinus pinaster</i>	75,54	8,11
Altres forestals arbrats	40,73	4,37
Formacions de ribera	3,26	0,35
<i>Pinus pinea</i>	1,55	0,17
TOTAL	931,96	-

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de formacions forestals pures i mixtes de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es mostra on es localitzen les formacions forestals presents al municipi:

Figura 8. Mapa de les formacions forestals presents al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de formacions forestals pures i mixtes de la Generalitat de Catalunya.

A partir de les dades anteriors, s'observa que el pi blanc (*Pinus halepensis*) és l'espècie més abundant en les formacions forestals arbrades del municipi (73,80%). Els seus boscos es troben sobretot al sud i centre del terme municipal. També destaquen altres espècies com ara la carrasca (*Quercus ilex ballota*) o el pinastre (*Pinus pinaster*), que dominen en el 13,21% i el 8,11% dels boscos del municipi respectivament.

3.4 HÀBITATS

La Cartografia dels Hàbitats a Catalunya (CHC 2018) es tracta d'una adaptació de la classificació dels hàbitats CORINE adaptada al territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d'hàbitats de la Unió Europea que proposa el document "CORINE Biotopes Manual", editat per la Comissió Europea al 1991.


En aquest document s'ha emprat la Versió 2 de la CHC, una actualització de la versió 2 (2012) de la cartografia dels hàbitats a Catalunya a escala 1:50.000.

Taula 13. Hàbitats de Catalunya al municipi de Pradell de la Teixeta.

Hàbitat	Superfície (ha)	Percentatge (%)
32u	786,2	36,01
83e	440,7	20,19
42ab	313,3	14,35
45f	136,2	6,24
45c	128,1	5,87
32t	99,5	4,56
42aa	63,8	2,92
34k	34,9	1,60
42ai	31,4	1,44
87a	31,0	1,42
42u	29,0	1,33
83d	20,6	0,95
42s	20,4	0,93
32n	18,6	0,85
86b	11,7	0,54
31y	5,9	0,27
44b	5,3	0,24
86a	5,0	0,23
62a	0,8	0,04
53d	0,3	0,02
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d'hàbitats de Catalunya (2018).

A continuació es mostra la distribució dels diferents hàbitats al llarg del terme municipal:

Figura 9. Hàbitats de Catalunya al municipi de Pradell de la Teixeta.

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d'hàbitats de Catalunya (2018).

En el municipi de Pradell de la Teixeta els hàbitats dominants són els següents:

- 32u: Brolles de romaní (*Rosmarinus officinalis*) -i timonedes-, amb foixarda (*Globularia alypum*), bufalaga (*Thymelaea tinctoria*) que ocupen el 36,01% del municipi.
- 83e: Camps d'avellaners (*Corylus avellana*) que ocupen el 20,19% del municipi.
- 42ab: Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), amb sotabosc de brolles de les contrades mediterrànies que ocupen el 14,35% del municipi.

3.5 MODELS DE COMBUSTIBLE I INFLAMABILITAT

3.5.1 Models de combustible

El Mapa de models de combustible, creat per el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), permet preveure la capacitat de propagació del foc sobre els diferents estrats de vegetació. Aquest mapa adopta els models de combustible definits per Rothermel (1983) i les dades de vegetació segons l'Inventari Forestal i Ecològic de Catalunya.

Aquests models divideixen el territori en zones que presenten característiques similars segons el tipus i l'estructura de la vegetació. Cada model està caracteritzat per una sèrie de paràmetres que l'identifiquen i li confereixen unes determinades condicions per a la propagació dels incendis. A continuació es mostra una taula amb el resum de models de combustible. Es divideixen en quatre grups segons per on es podria propagar el foc: pastures, matollar, fullaraca i restes vegetals.

GRUP	MODEL	Descripció
Pastura	1	Pastura fina, seca i baixa. Menys d'un terç de recobriment de plantes llenyoses. Alguns conreus abandonats són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha. El foc es propaga per l'herba i es desplaça a gran velocitat.
	2	Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de plantes llenyoses (matollar o arbrat). El combustible està format pel material herbaci, la fullaraca i les branques caigudes de la vegetació llenyosa. S'observa en boscos adevesats i en boscos de pi negre sense gaire matollar. Quantitat de combustible: 5-10 t/ha. El foc es propaga igual que l'anterior, però, amb més quantitat de combustible, augmenta la intensitat del foc.
	3	Pastura densa, seca i alta (un metre, però pot variar considerablement). Aproximadament un terç o més del combustible està sec o mort. Els canyars, els canyissars i els camps de cereals són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible: 4-6 t/ha. Focs més intensos que en els dos casos anteriors. Velocitat de propagació elevada sota la influència del vent. El foc pot propagar-se per la part superior de l'herba i saltar.
Matollars	4 (Alta càrrega)	Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres d'altura) amb branques seques a l'interior. A més del fullatge inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc boal en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 25-30 t/ha. Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar, que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament a la intensitat del foc.
	5	Matollar dens i verd (menys d'un metre d'altura). El matollar és jove, amb poc material mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Generalment, no és alt, però cobreix quasi totalment el sòl. Els boscos d'alta muntanya en són representatius. Quantitat de combustible: 5-8 t/ha. El foc es propaga pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de la poca càrrega de combustible.
	6	Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més altes o matollar més madur, però no tan alt com en el model 4. Un ampli ventall de matollars (estepes, brolles, etc.) i brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També s'inclouen restes de tals de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb velocitats de vent moderades. Si hi ha poc vent el foc pot baixar a ran de terra.


GRUP	MODEL	Descripció
	7 (Alta càrrega)	Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres d'altura) amb branques seques a l'interior. A més del fullatge inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc boal en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 25-30 t/ha. Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar, que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament a la intensitat del foc.
Fullaraca	8	Bosc dens de coníferes d'acícula curta o de planifolis de fulla petita. Fullaraca molt compacta amb algun branquilló i poc matollar o vegetació herbàcia al sotabosc. Les fagedes i alguns boscos de pi roig en són representatius. Quantitat de combustible: 10-12 t/ha. Focs superficials i amb alçada de flama baixa. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta.
	9	Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compacta: acícules llargues de coníferes o fulles grans de planifolis. Les castanyedes, algunes rouredes i pinedes de pi roig sense sotabosc en són un exemple. Quantitat de combustible: 7-9 t/ha. El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 i amb una alçada de flama superior. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un augment de l'alçada de la flama, que pot provocar la inflamació esporàdica d'algunes capçades (coronament). Velocitat de propagació elevada si la velocitat del vent és gran.
	10	Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. La presència de branques de 7,5 cm o més de diàmetre pot originar una gran quantitat de material mort sobre el sòl. Es correspon a boscos on s'ha produït una important caiguda de branques i material gruixut a causa de ventades, nevades, etc. Quantitat de combustible: 30-35 t/ha. Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material acumulat). Amb més freqüència que en el model 9, el foc pot arribar a cremar les capçades dels arbres.
Restes vegetals	11	Bosc molt aclarit. Restes de poda disperses amb plantes herbàcies rebrotant. La quantitat de combustible menor de 7,5 cm de diàmetre és inferior a 25 t/ha. Sumant la resta de combustibles de mida superior, s'arriba a les 30 t/ha. L'incendi és bastant actiu i es propaga per les restes i el material herbaci.
	12	Predomini de les restes sobre l'arbrat. Restes de poda o aclarides recobrint tot el sòl, la majoria de menys de 7,5 cm de diàmetre. Quantitat de combustible: 50-80 t/ha. El material de mida superior és més abundant que en el model 11.

GRUP	MODEL	Descripció
		El foc pot arribar a propagar-se ràpidament amb intensitat elevada. Es poden desprendre alguns fragments incandescent i generar focus secundari.
	13	Grans acumulacions de restes de diàmetre superior a 7,5 cm recobreixen tot el sòl. El material inferior a 7,5 cm, generalment, representa només el 10% del total. Quantitat de combustible: 100-150 t/ha. El foc es propaga ràpidament per les zones on hi ha una capa contínua de combustible fi. La intensitat augmenta més lentament quan crema el material gruixut.

En la segona edició ampliada, es va definir el model 0; corresponent a formacions generalment herbàcies i humides, on la propagació del foc seria gairebé nul·la en cas de produir-se un incendi. També va definir-se un model 20; corresponent a conreus llenyosos de secà com poden ser ametllers, oliveres, etc. i que en cas d'incendi, el comportament del foc pot ser diferent al de la resta de conreus, i el foc es podria propagar per les capçades dels fruiters.

Aquesta informació es considera útil ja que permet analitzar el comportament del foc al llarg de tot l'àmbit d'estudi. Es presenta la distribució dels diferents models de combustible segons la superfície que ocupen dins la zona estudiada. Segons les dades del CREAM (2^a edició, 2006), els models de combustible que podem trobar a la zona d'estudi ocupen les superfícies representada en hectàrees a la següent figura:

Figura 10. Model de combustible en el municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir del model de combustibilitat del Centre de Recerca d'Aplicacions Forestals (CREAF).

La relació dels models de combustible i superfície és la següent:

Taula 14. Relació dels models de combustible al municipi de Pradell de la Teixeta.

Model de combustible	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Regadius i vinyes	781,3	35,8
Matollar 7	766,2	35,1
Matollar 6	544,7	25,0
Matollar 4	51,2	2,3
Improductiu natural	21,7	1,0
Improductiu artificial	9,4	0,4
Matollar 5	7,7	0,4
Pastura 2	0,7	0,0
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir del model de combustibilitat del Centre de Recerca d'Aplicacions Forestals (CREAF).

Com es pot observar a la taula anterior, els models de combustible predominants són el model de regadius i vinyes i el model 7 situats majoritàriament a la zona nord i centre en el primer cas i al sud en el segon cas.

3.5.2 Models d'inflamabilitat

El grau d'inflamabilitat d'una espècie forestal és la facilitat d'aquesta per encendre's quan es posa en contacte amb un focus de calor.

La inflamabilitat d'una espècie depèn de factors propis, com ara la seva capacitat per mantenir un determinat grau d'humitat, la quantitat i naturalesa de substàncies volàtils inflamables que conté i la seva relació superfície/volum, però també depèn de condicions externes com ara el clima, les variables meteorològiques actuals i precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor a destacar és l'estacionalitat en el grau d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, sovint, està relacionat amb la seva fenologia.

El grau d'inflamabilitat agrupa les espècies en 4 grups:

1. Espècies inflamables tot l'any (per exemple l'eucaliptus, l'alzina o el pi blanc).
2. Espècies altament inflamables durant l'estiu (per exemple el pi pinyer, la gatosa o el romaní).
3. Espècies moderadament inflamables (per exemple el garriç, l'arboç o el ginebró).
4. Espècies poc inflamables (per exemple l'olivera, el boix o el llentiscle).

La definició dels models d'inflamabilitat del mapa que es mostra a continuació, es basa en el grau d'inflamabilitat de les espècies presents en el *Tercer Inventari Forestal*


Nacional a Catalunya (IFN3, 2000-2001) i en el seu percentatge de recobriment, d'acord amb el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF).

Per tant tenim els següents models d'inflamabilitat en l'àmbit d'estudi:

Model	Descripció
0	FCC del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables
1	FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables
2	FCC del 20 a 29 % d'espècies molt inflamable
3	FCC del 30 a 39 % d'espècies molt inflamables
4	FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables
5	FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables
6	FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables
7	FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables
8	FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables
9	FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables
10	FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables

A la següent figura es mostra una relació dels models d'inflamabilitat presents a l'àrea d'estudi:

Figura 11. Models d'inflamabilitat en el municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir del model d'inflamabilitat del Centre de Recerca d'Aplicacions Forestals (CREAF).

La relació dels models d'inflamabilitat i superfície és la següent:

Taula 15. Relació dels models d'inflamabilitat al municipi de Pradell de la Teixeta.

Model d'inflamabilitat	Superfície (ha)	Percentatge (%)
Regadius i vinyes	787,8	36,1
Model 8	589,7	27,0
Model 2	284,2	13,0
Model 4	254,5	11,7
Model 10	72,8	3,3
Model 9	57,3	2,6
Model 5	45,2	2,1
Model 6	33,5	1,5
Improductiu natural	22,1	1,0
Model 7	11,3	0,5
Model 1	9,5	0,4
Improductiu artificial	9,5	0,4
Model 3	5,5	0,3
TOTAL	2.183,0	-

Font: Elaboració pròpia a partir del model d'inflamabilitat del Centre de Recerca d'Aplicacions Forestals (CREAF).

Com es pot observar a la taula anterior, els models d'inflamabilitat predominants són el model de regadius i vinyes i el model 8 situats majoritàriament a la zona oest i sud en el primer cas i oest en el segon cas.

4. INVENTARI DELS ELEMENTS DE RISC, VULNERABLES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ.

En el següent apartat es realitza un inventari tant dels elements de risc com els elements vulnerables i d'especial protecció.

En primer lloc, els elements de risc són tots aquells que són susceptibles d'originar un incendi forestal com per exemple carreteres, granges i edificacions aïllades, zones de pícnic amb barbacoes...

En segon lloc, la vulnerabilitat determina quins elements es poden veure afectats en cas d'incendi forestal. Es consideraran elements vulnerables els nuclis de població, instal·lacions o edificacions pròximes a zones forestals, àrees recreatives i altres infraestructures que puguin considerar-se vulnerables davant d'un incendi. També es consideren espais d'especial protecció com podrien ser espais naturals protegits, zones de protecció de fauna, hàbitats singulars entre d'altres.

4.1 INVENTARI DELS ELEMENTS DE RISC

4.1.1 Nuclis de població propers a la massa forestal

Els nuclis de població a menys de 500 m de la massa forestal existents a Pradell de la Teixeta i que han de disposar de franja de seguretat d'acord amb el Decret 5/2003 són les següents:

Nom	Tipus	Coordenades		Codi identificació
		UTM X	UTM Y	
Pradell de la Teixeta	Nucli de població	321.765	4.558.316	ER01

4.1.2 Edificacions aïllades

El municipi de Pradell de la Teixeta disposa d'una sèrie d'edificacions, tant masies com explotacions ramaderes, que es troben properes a massa forestal i per tant, han de ser considerats com a elements de risc. El llistat d'aquestes edificacions es mostra a la taula següent.

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Cementiri	Equipament municipal	322.059	4.558.410	ER02
Granja Jesús Fusté	Explotació ramadera	320.928	4.557.589	ER03
Granja les Basses	Explotació ramadera	322.653	4.559.313	ER04

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Granja Jesús Fusté	Explotació ramadera	321.022	4.557.269	ER05
Granja Josep Cabré	Explotació ramadera	319.205	4.557.064	ER06
Mas Mariona	Masia	321.288	4.557.153	ER08
Mas del Serroca	Masia	321.651	4.557.486	ER09
Mas d'en Rafel	Masia	319.927	4.556.028	ER10
Mas Marquet	Masia	319.965	4.555.637	ER11
l'Estació	Masia	320.220	4.555.792	ER12
Mas de Ràfols	Masia	321.348	4.555.859	ER13
Mas del Tintorer	Masia	319.968	4.555.521	ER14
Caseta de Cal Mano	Masia	319.463	4.555.182	ER15
Mas del Maco	Masia	321.600	4.558.600	ER16
Cal Cantó	Masia	322.686	4.559.359	ER17
Mas de la font Encantada	Masia	322.923	4.560.059	ER18
Cal Samarra	Masia	321.944	4.560.475	ER19
Mas de Cal Just	Masia	322.591	4.560.775	ER20
Mas del Biscaí	Masia	321.819	4.560.616	ER21
Mas Cavossers	Masia	322.139	4.560.531	ER22

4.1.3 Activitats agrícoles i ramaderes

Segons IDESCAT (2020) les terres llaurades del municipi ocupen un total de 239 ha (10,95%) i les pastures permanents un total de 12 ha (0,55%). Els conreus dominants són fruiters a l'aire lliure, oliverars i vinyes.

4.1.4 Abocadors

El municipi de Pradell de la Teixeta disposa de la següent instal·lació de gestió de residus dins el seu terme municipal:

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Instal·lació de residus	Abocador	322.421	4.559.142	ER07

4.1.5 Zones d'alta freqüentació

Es determinen una sèrie d'indrets sobre el territori com a zones d'alta freqüentació de gent per diversos motius. Són instal·lacions amb usos variats però que tenen en comú de ser susceptibles d'acumular cert nombre de gent. La següent taula mostra aquestes zones del municipi, així com si disposen d'algun tipus de mesura de prevenció (franja, hidrants homologats, extintors, senyals, etc.) o no:

Nom	UTM X	UTM Y	Mesures de prevenció	Codi identificació
Font del Peli	323.210	4.558.334	Sense mesures específiques	ER23
Àrea de lleure del Corral Nou	322.042	4.558.554	Cartells informatius, franja de protecció	ER24

4.1.6 Línies elèctriques

El municipi disposa de les següents línies elèctriques d'alta tensió:

Línia	Tensió	Companyia	Afecta superfície forestal	Coordenades punt central	
				UTM X	UTM Y
Línia 1	110 kV	Endesa	Sí	322.189	4.557.850
Línia 2	110 kV	Endesa	Sí	322.354	4.559.520
Línia 3	220 kV	Endesa	Sí	322.198	4.560.306

D'acord amb la normativa legal, el Decret 268/1996, en les línies elèctriques d'Alta tensió i mitja tensió, les companyies titulars han d'eliminar selectivament i periòdica la vegetació que comporti perill d'incendi. En el cas de l'Alta tensió aquesta franja ha de ser de 6 m a banda i banda de la línia i s'ha de disposar d'un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figurin els treballs de poda i tallada de la vegetació, que no es podran dur a terme durant l'època de màxim risc. Així, al municipi de Pradell de la Teixeta aquesta estructura es troba en bon estat i se'n realitza el manteniment que correspon.

4.1.7 Carreteres

A Catalunya, la majoria dels incendis forestals s'inicien als vorals d'una carretera o camí, i per tant, les vies que tenen una alta freqüentació i que confronten amb la massa forestal es consideren elements de risc.

Respecte a les carreteres que es trobarien afectades degut a la seva proximitat respecte a massa forestal dins del terme municipal de Pradell de la Teixeta, serien les següents:

Via	Titularitat	Descripció
N-420 Carretera de Tarragona a Alcolea del Pinar	Estat	Carretera primària convencional que travessa tot el terme municipal del nord-est al sud-oest, passant pel nord del nucli urbà de Pradell de la Teixeta i comunicant aquest municipi amb Duesaigües i Falset.
TV-3223 Carretera de Pradell	Diputació de Tarragona	Carretera local convencional que travessa tot el terme municipal del nord a sud, passant pel nucli urbà de Pradell de la Teixeta i enllaçant la carretera N-420 amb l'Estació i el municipi de la Torre de Fontaubella
TV-3001 Carretera Marçà - la Torre de Fontaubella	Generalitat de Catalunya	Carretera comarcal convencional que recorre el terme pel límit municipal amb la Torre de Fontaubella, al sud del terme de Pradell de la Teixeta i enllaça amb la carretera TV-3223
TP-7401 Carretera de Porrera (tram est)	Diputació de Tarragona	Carretera local convencional que comunica la N-420 amb el nucli de Porrera, travessant el terme municipal de Pradell de la Teixeta per la cara nord.

4.1.8 Altres

A més a més dels elements anteriors, s'han identificat els següents elements especialment perillosos com a elements de risc:

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Estació de tren de Pradell	Estació ferroviària	320.260	4.555.756	ER25

4.2 INVENTARI D'ELEMENTS VULNERABLES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ

4.2.1 Espais protegits

El municipi de Pradell de la Teixeta presenta un 28,26% de la seva superfície inclosa sota algun tipus de figura de protecció. Aquestes figures de protecció i la superfície que afecten es mostren a la taula següent:

Taula 16. Inventari de les figures de protecció del territori al municipi de Pradell de la Teixeta.

Nom de la Figura de protecció	Superfície (ha)
PEIN - Serres de Pradell - l'Argentera	86,19
PEIN - Serra de Llaberia	265,42
Xarxa Natura 2000 - Tivissa - Vandellòs - Llaberia	265,42
TOTAL	617,03

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es mostra la localització dels espais naturals protegits en el municipi de Pradell de la Teixeta.

En primer lloc els espais dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN):


Figura 12. Espais naturals dins el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya.

I en segon lloc, els espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000:

Figura 13. Espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya.

4.2.2 Forest públiques

Com s'ha esmentat al punt 2.1, el municipi disposa de forests públiques. Aquestes es recullen a la taula següent:

Taula 17. Localització i superfície de les forests públiques i privades al terme municipal de Pradell de la Teixeta.


Nom de la finca	Propietari	Superfície (ha)
Serres de Pradell	Generalitat de Catalunya	65,19
TOTAL	-	65,19

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

4.2.3 Espais per a la protecció de fauna

A continuació es detalla la localització dels espais per a la protecció de fauna presents al municipi:

Figura 14. Localització dels espais de protecció de fauna al municipi de Pradell de la Teixeta.




Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d'espais de protecció de fauna de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.

En el municipi de Pradell de la Teixeta, hi ha 70,41 ha que es corresponen amb espais de protecció de fauna corresponents a àrees de menys de 25 ha. Aquests espais representen el 3,22% de la superfície municipal.

4.2.4 Espais cinegètics

A continuació es detalla la localització dels espais cinegètics presents al terme municipal:

Figura 15. Localització dels espais cinegètics al municipi de Pradell de la Teixeta.




Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d'espais cinegètics de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.

El 97,18% del territori municipal presenta algun tipus d'espai cinegètic. La majoria d'aquests corresponen a àrees privades de caça mentre que a la zona est del municipi s'hi localitzen algunes zones d'aprofitament comú no significants.

4.2.5 Hàbitats singulars

A continuació es detalla la localització dels hàbitats identificats com a singulars presents al municipi:

Figura 16. Hàbitats d'interès comunitari al municipi de Pradell de la Teixeta.




Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels Hàbitats d'interès Comunitari de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.

El 58,91% del municipi de Pradell de la Teixeta presenta algun tipus d'hàbitat d'interès comunitari (HIC). Aquests es concentren al llarg de tot el municipi. Els principals hàbitats singulars presents al territori són pinedes mediterrànies (467,17ha), alzinars i carrascars (405,51 ha) i Prats mediterranis rics en anuals (343,13 ha).

4.2.6 Zones amb perill d'erosió

A continuació es detalla la distribució del risc d'erosió al llarg del terme municipal:

Figura 17. Zones amb perill d'erosió al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de estados erosivos del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.

La major part del municipi (65,33%) presenta risc d'erosió alt (entre 100 i 200 t/ha/any). Aquestes zones es troben sobretot a la meitat nord i sud-est del terme municipal. Pel que fa a la resta del terme municipal, el 26,37% de presenta un risc d'erosió lleu (entre 5 i 12 t/ha/any) i es situa a la part sud-oest del terme, mentre que un 6,19% presenta un risc baix d'erosió (entre 0 i 5 t/ha/any), al sud-est del municipi.

4.2.7 Zones amb procés de regeneració

Pel que fa a la regeneració forestal, no es disposa d'informació a nivell municipal.

A la comarca del Priorat no s'han efectuat repoblacions forestals en els darrers 6 anys (2015-2021), segons dades de l'Observatori Forestal Català.

5. INVENTARI D'INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS

5.1.1 Xarxa viària de prevenció i extinció d'incendis forestals

L'objectiu d'inventariar i descriure la xarxa viària forestal en el present document recau en l'importància d'aquesta per millorar l'efectivitat d'extinció d'un incendi, ja que del seu estat i distribució en l'espai afectarà a la possibilitat d'accés de determinats vehicles d'extinció al foc així com al temps de desplaçament i per tant d'extinció de l'incendi forestal.

La xarxa viària bàsica es descriu a partir de les carreteres i camins existents al territori, sobre la cartografia 1:5.000 de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i la comprovació sobre el territori.

Un cop descrita la xarxa viària bàsica, es planificaran les actuacions necessàries per garantir les condicions de transibilitat i permetre el pas de vehicles d'extinció del tipus BRP. La classificació dels vials es realitza en funció de la facilitat de pas simultani de camions que circulin pel vial en sentits oposats. Així i atenent al Pla INFOCAT, els vials es classifiquen en:

- **Camins primaris:** amplada mínima de 6 metres. Permet el pas simultani de 2 camions tipus BRP.
- **Camins secundaris:** amplades entre 3 i 6 metres amb sobreamples disposats cada 100-150 metres que permeten el pas simultani de camions tipus BRP.
- **Camins terciaris:** vials que no permeten el pas simultani de camions tipus BRP i no disposen de sobreamples. No formen part de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals.

Els dos primers (primaris i secundaris) constitueixen la xarxa viària bàsica per a incendis forestals, que es aquella que permet moure's pel territori amb tota fiabilitat durant tot l'any i que possibilita el pas creuat de camions d'extinció BRP. Els camins terciaris integren la xarxa viària complementària i permeten l'accés a àrees del territori que queden descobertes per la xarxa bàsica.

A la taula següent, es mostra la informació relacionada amb la xarxa de camins del municipi de Pradell de la Teixeta.

Taula 18. Xarxa de camins al municipi de Pradell de la Teixeta.

Codi	Nom	Categoria	Longitud (m)	Estat
CS1	Camí sense nom	Secundari	116,61	Correcte
CS2	Camí sense nom	Secundari	513,82	Correcte
CS3	Camí de les Cometes	Secundari	1.164,63	Correcte
CS4	Camí sense nom	Secundari	361,21	Correcte
CS5	Camí sense nom	Secundari	424,89	Correcte

Taula 18. Xarxa de camins al municipi de Pradell de la Teixeta.

Codi	Nom	Categoria	Longitud (m)	Estat
CS6	Camí sense nom	Secundari	1.014,25	Correcte
CS7	Camí sense nom	Secundari	290,97	Correcte
CS8	Camí sense nom	Secundari	66,7	Correcte
CS9	Camí sense nom	Secundari	547,35	Correcte
CS10	Camí de les Sentius	No accessible	8.028,44	Sense informació
CT1	Camí sense nom	Secundari	270,14	Correcte
CT2	Camí sense nom	Secundari	497,96	Correcte
CT3	Camí sense nom	Secundari	290,12	Correcte
CT4	Camí de la Cova del Rector	Terciari	559,04	Correcte
CT5	Camí de Falset a la Torre de Fontaubella	Terciari	126,18	Correcte
CT6	Camí sense nom	Terciari	211,63	Correcte
CT7	Camí sense nom	Terciari	259,86	Correcte
CT8	Camí sense nom	Terciari	51,8	Correcte
CT9	Camí sense nom	Terciari	97,62	Correcte
CT10	Camí sense nom	Terciari	417,11	Correcte
CT11	Camí sense nom	Terciari	614,81	Correcte
CT12	Camí sense nom	Terciari	955,46	Correcte
CT13	Camí sense nom	Terciari	211,24	Correcte
CT14	Camí de les Antenes	Terciari	2.316,98	Presenta deficiències
CT15	Camí de Comes Joanes	Terciari	1.970,21	Presenta deficiències
CT16	Camí de la Serra de Bargalló	Terciari	598,51	Correcte
CT17	Camí sense nom	Terciari	3.375,22	Correcte
CT18	Camí del Repetidor	Terciari	426,03	Correcte
CT19	Camí de les Guixeres	Terciari	1.026,19	Correcte
NA1	Camí sense nom	Terciari	939,86	Correcte
NA2	Camí sense nom	Terciari	85,13	Correcte
NA3	Camí sense nom	Terciari	75,91	Correcte
NA4	Camí de les Trampetes	Terciari	1.140,52	Correcte
NA5	Camí de la Serra del Xacó	Terciari	1.169,72	Correcte

Taula 18. Xarxa de camins al municipi de Pradell de la Teixeta.

Codi	Nom	Categoria	Longitud (m)	Estat
NA6	Camí sense nom	Terciari	218,24	Correcte
NA7	Camí sense nom	Terciari	890,86	Correcte
NA8	Camí sense nom	Terciari	149,51	Correcte
NA9	Camí sense nom	No accessible	172,78	Sense informació
NA10	Camí sense nom	No accessible	121,26	Sense informació
NA11	Camí sense nom	No accessible	240,39	Sense informació
NA12	Camí sense nom	No accessible	608,82	Sense informació
NA13	Camí sense nom	No accessible	199,49	Sense informació
NA14	Camí sense nom	No accessible	552,91	Sense informació
NA15	Camí sense nom	No accessible	669,05	Sense informació
NA16	Camí dels Ràfols	No accessible	3.338,53	Presenta deficiències
NA17	Camí sense nom	No accessible	255,73	Sense informació
NA18	Camí del Mas de Mariona	No accessible	234,68	Sense informació
NA19	Camí sense nom	No accessible	326,36	Sense informació
NA20	Camí sense nom	No accessible	518,26	Sense informació
NA21	Camí sense nom	No accessible	1.045,83	Sense informació
NA22	Camí de la Serra del Masó	No accessible	792,35	Sense informació
NA23	Camí sense nom	No accessible	421,95	Sense informació
NA24	Camí sense nom	No accessible	98,93	Sense informació
NA25	Camí sense nom	No accessible	455,87	Sense informació
NA26	Camí sense nom	No accessible	219,48	Sense informació
NA27	Camí sense nom	No accessible	209,07	Sense informació
NA28	Camí sense nom	No accessible	518,66	Sense informació
NA29	Camí sense nom	No accessible	332,32	Sense informació
NA30	Camí sense nom	No accessible	586,72	Sense informació
NA31	Camí sense nom	No accessible	434,35	Sense informació
NA32	Camí sense nom	No accessible	1.116,67	Sense informació
NA33	Camí sense nom	No accessible	229,59	Sense informació
NA34	Camí sense nom	No accessible	132,67	Sense informació
NA35	Camí sense nom	No accessible	331,61	Sense informació
NA36	Camí sense nom	No accessible	152,35	Sense informació
NA37	Camí sense nom	No accessible	1.026,04	Sense informació
NA38	Camí sense nom	No accessible	326,21	Sense informació
NA39	Camí sense nom	No accessible	124,39	Sense informació
NA40	Camí sense nom	No accessible	203,48	Sense informació
NA41	Camí sense nom	No accessible	448,5	Sense informació

Taula 18. Xarxa de camins al municipi de Pradell de la Teixeta.

Codi	Nom	Categoria	Longitud (m)	Estat
NA42	Camí de les Serres	No accessible	1.823,19	Sense informació
NA43	Camí sense nom	No accessible	500,38	Sense informació
NA44	Camí sense nom	No accessible	1.223,99	Sense informació
NA45	Camí sense nom	No accessible	677,42	Sense informació
NA46	Camí de les Espones de Baix	No accessible	2.471,27	Sense informació
NA47	Camí sense nom	No accessible	961,05	Sense informació
NA48	Camí de les Muntanyes	No accessible	1.369,66	Sense informació
NA49	Camí de Falset a la Torre de Fontaubella	No accessible	1.198,02	Sense informació
NA50	Camí sense nom	No accessible	749,25	Sense informació
NA51	Camí sense nom	No accessible	511,44	Sense informació
NA52	Camí ral de Ral	No accessible	474,18	Sense informació
NA53	Camí sense nom	No accessible	960,1	Sense informació
NA54	Camí sense nom	No accessible	1.008,92	Sense informació
TOTAL	-		61.848,9	-

Font: Elaboració pròpia.

La cartografia associada a la xarxa de camins del municipi de Pradell de la Teixeta pot ser consultada al plànol 2 de l'apartat 9 de cartografia.

5.1.2 Punts d'aigua

D'acord amb la Guia tècnica de les característiques dels punts d'aigua de la xarxa bàsica d'incendis forestals elaborada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el febrer de 2010, la xarxa bàsica de punts d'aigua per incendis forestals inclou les reserves d'aigua que compleixen totes les característiques següents:

- Capacitat superior als 200 m³. Es continuaran considerant de la xarxa bàsica aquells punts d'aigua actualment ja construïts sota l'antic criteri de capacitat superior als 120 m³.
- Accessibilitat a mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals (helicòpters) o possibilitat de ser-ho mitjançant actuacions sobre la vegetació de l'entorn.
- Accessibilitat a mitjans terrestres d'extinció d'incendis forestals (accés tipus secundari).
- Disponibilitat de mecanismes pel manteniment del punt d'aigua amb les característiques de xarxa bàsica.

La xarxa de punts d'aigua es descriu a partir de la informació facilitada pel Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de Catalunya així com mitjançant la cartografia 1:5.000 de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i la comprovació sobre el territori. El Pla considera únicament els punts d'aigua realment útils per als mitjans d'extinció o aquells que poden arribar a ser-ho havent executat les actuacions necessàries.

La xarxa de punts d'aigua es classifica segons els següents criteris:

- **Tipologia i facilitat d'ús:**
 - o Amb hidrant, dipòsit amb hidrant, bassa amb hidrant: Permet la connexió directa amb el camió i per tant un ús més àgil.
 - o Sense hidrant: punts d'aigua on caldrà la instal·lació d'un sistema d'aspiració.
 - o Masses o cursos d'aigua: zones obertes amb presència d'aigua com estanys, embassaments, rius, canals, etc. on caldrà instal·lar un sistema d'aspiració.
- **Accessibilitat per a helicòpters:**
 - o Si: l'helicòpter pot maniobrar sota les condicions de seguretat exigides.
 - o No: l'helicòpter no pot maniobrar sota les condicions de seguretat exigides.

La codificació que s'estableix per a la classificació dels punts d'aigua és la següent:

- o H: hidrant, dipòsit amb hidrant no accessible amb helicòpter
- o DHh: dipòsit amb hidrant accessible amb helicòpter.

La següent taula recull els punts d'aigua identificats a l'àmbit del Pla. Aquests punts poden ser consultats al plànol 2 de l'apartat 9 de cartografia.

Taula 19. Punts d'aigua al municipi de Pradell de la Teixeta.

Codi	Accés aeri	Capacitat (m³)	UTM X	UTM Y	Ubicació	Estat actual
H1	-	-	321.676	4.558.412	Nucli urbà	Correcte
H2	-	-	321.799	4.558.351	Nucli urbà	Correcte
H3	-	-	321.740	4.558.312	Nucli urbà	Correcte
H4	-	-	321.763	4.558.195	Nucli urbà	Correcte
H5	-	-	321.868	4.558.369	Nucli urbà	Correcte
H6	-	-	322.195	4.555.936	Barranc de les comes Joanes	Correcte
DHh1	Sí	220	322.195	4.555.936	Barranc de les Comes Joanes	Presenta deficiències

Font: Elaboració pròpia.

5.1.3 Àrees de baixa càrrega de combustible

Són aquelles àrees on s'ha treballat per reduir la vegetació per tal de trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la massa forestal. S'actua sobre els tres estrats de la massa:

- **Estrat arbori:** aclarida per aclarir la massa, reduint la fracció de capçada coberta (FCC) per evitar que les capçades es toquin entre si o amb l'estrat arbustiu.
- **Estrat arbustiu:** estassada pràcticament total per evitar la continuïtat vertical i horitzontal. Cal realitzar tractaments periòdics sobre aquest estrat per la força rebrotadora natural de la vegetació arbustiva mediterrània.
- **Estrat herbaci:** estassada per mantenir un recobriment baix i de poca alçada.

Aquestes estructures s'executen al voltant d'urbanitzacions, nuclis habitats i zones estratègiques per a que els Bombers puguin tenir una oportunitat per actuar sobre possibles incendis forestals.

El pla INFOCAT defineix una classificació de les àrees de baixa càrrega de combustible segons la seva amplada (25 o 100m) i segons si l'eliminació del combustible és total o parcial, però no inclou criteris d'utilitat operativa o localització, ni tampoc dona opcions de nomenclatura per àrees no lineals o d'amplada diferent a la definida. Aquesta definició és insuficient per a les necessitats que es plantegen actualment en la planificació d'un massís. És per aquest motiu que el plec de condicions de redacció de PIE de la DGMN ha elaborat una altra classificació. Els Bombers GRAF, en diverses publicacions també han anat adoptant una nomenclatura nova i adequada a les necessitats.

Les àrees de baixa càrrega de combustible de protecció es classifiquen segons la seva amplada i segons el tractament que es fa sobre la vegetació existent. Els diferents tipus de àrees de baixa càrrega de combustible es classifiquen doncs, tal i com mostra la següent taula:

Família actuació (d'acord amb l'INFOCAT)	Tipus d'actuació	Objectiu, utilitat operativa i ubicació
Àrea de baixa càrrega de combustible de protecció (eliminació parcial de la càrrega de combustible)	AE Àrea estratègica	Canviar el comportament de l'incendi; disminuint la velocitat de propagació, la longitud de flama o l'activitat de capçades. Facilitar les tasques d'extinció. - Punts crítics topogràficament: colls, nusos de carena, nusos de barranc, fons de barranc, vessants no alineats amb el vent. - Llocs no crítics topogràficament però que ofereixen una oportunitat pel tipus de combustible (p.e. àrees en zones forestals intercalades entre zones de conreus).
	FAE Franja auxiliar estratègica	Facilitar l'atac al flanc i a la cua de l'incendi mitjançant un tractament de vegetació annex a una línia de defensa: vial, sender, corriol o d'altres. - Localitzacions amb baixa intensitat lineal de front.
	AC Àrea complementària	Reduir la vulnerabilitat de les zones forestals front als incendis i/o millorar l'eficàcia de les AE i FAE. Queden fora del pressupost d'inversió directa. Són zones on cal fomentar i mantenir una gestió activa: boscos (preferentment amb IOF), conreus, etc.
	FP Franjes de protecció	Reduir el comportament de l'incendi que s'acosti a la urbanització (en funció de l'amplada i ubicació serà més o menys útil en l'extinció). Millorar la mobilitat al voltant de la urbanització. Alertar la progressió d'un foc generat a la urbanització.
	FAT Franja d'accessibilitat	- Permetre l'accés dels mitjans d'extinció terrestres en tota la xarxa viària estratègica i als hidrants. - Permetre als mitjans aeris carregar als punts d'aigua. Ambdós costats de la xarxa viària estratègica. Amplada variable en funció de la visibilitat, perillositat de circulació, revolts, etc.
Àrea de seguretat (eliminació total de la càrrega de combustible)	AS Àrea de seguretat	Refugi per als mitjans d'extinció en cas d'atrapament. - En punts d'aigua o hidrants. - Eixamplaments de camins, zones planes, superfícies obertes (conreus, pastures). Repartides estratègicament per a que siguin accessibles des de tots els punts del massís (mín. cada 2 km).
	FS Franjes de seguretat en infraestructures	Evitar la propagació del foc per contacte directe - Permeten complir la legislació vigent. - Vials de carreteres, vies de tren, i franges de línies elèctriques.

En aquest Pla es contemplen les següents tipologies de franges de reduccions de combustible:

- **Franges d'autoprotecció a les urbanitzacions o nuclis de població** properes a la massa forestal que no en disposin (Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sens continuïtat immediata amb la trama urbana). Aquesta franja és, d'acord amb la Llei, de 25 m al voltant de la urbanització.
- **Franges de protecció i seguretat a la xarxa viària bàsica.**
- **Adequació de l'entorn dels punts d'aigua** estratègics per tal d'aconseguir l'accessibilitat dels mitjans aeris d'acord amb la Guia tècnica de les característiques dels punts d'aigua de la xarxa bàsica d'incendis forestals elaborada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el febrer de 2010.

Segons la informació recopilada dels PIEs del PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell, dins de l'àmbit municipal de Pradell de la Teixeta hi ha definides una sèrie d'àrees de baixa càrrega de combustible, actualment pendents d'execució. El llistat d'actuacions pot ser consultat a les taules següents. Pel que respecta a la informació cartogràfica, aquesta pot ser consultada al plànol 7 de l'apartat 9 de cartografia.

PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell

Codi actuació	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació
AE-ET2-431153-156	5,70	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-101	9,00	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-158	15,34	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-162	0,96	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-163	0,86	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-164	0,92	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-289	1,15	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AS-ET2-431153-520	2,77	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-160	3,43	ha	Obertura d'una àrea estratègica


Així mateix, a les següents taules s'indiquen els treballs que ja han sigut executats.

PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell

Codi actuació	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació	Data execució
AE-ET2-431153-158	9,13	ha	Obertura d'una àrea estratègica (actuació executada parcialment)	2020

A continuació es mostra la localització dels treballs executats en l'àmbit de les àrees de baixa càrrega de combustible en el municipi de Pradell de la Teixeta.

Figura 18. Treballs executats al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia facilitada pel Consorci de la Serra de Llaberia.

6. RECURSOS MÒBILS, VIGILÀNCIA, MITJANS D'ALERTA I DETECCIÓ

6.1 INVENTARI DE MATERIAL I MAQUINARIA DE L'ADF

El municipi de Pradell de la Teixeta no disposa d'ADF.

6.2 VIGILÀNCIA I MITJANS D'ALERTA I DETECCIÓ

Pel que fa a la vigilància a la zona inclosa en el present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, es disposa dels següents mitjans i recursos.

6.2.1 Punts i itineraris de vigilància

El municipi de Pradell de la Teixeta no disposa de cap punt ni itinerari de vigilància per prevenir incendis forestals.

6.2.2 Serveis de bombers de la Generalitat de Catalunya

Els Parcs de Bombers de la Generalitat de Catalunya més propers al territori objecte d'aquest Pla es situen a:

- Parc de Bombers de Falset situat Carrer de les Torres, 3 – 43730 Falset (Priorat)

Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, les funcions del Cos de Bombers de la Generalitat són:

- Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins els seu àmbit territorial d'actuació, així com les assignades per la Regió d'Emergència.
- Gestionar els recursos humans i materials adscrits al parc.
- Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes les incidències del servei.
- Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipament i mitjans d'intervenció assignats d'acord amb les instruccions que es determinin.
- Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir que tot el personal de Parc conegui les normes, instruccions i procediments d'actuació operativa i d'ús i conservació dels recursos materials disponibles.
- Efectuar, en el seu àmbit d'actuació, totes les activitats preventives d'acord amb la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables.
- Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de la seva àrea territorial d'actuació en primera sortida i mantenir actualitzat el catàleg d'ubicació, tipològic i d'intensitat del risc que se'n deriva.

- Mantenir, en l'exercici de les funcions assignades, les relacions de col·laboració corresponents amb el municipi i la resta d'entitats locals amb competència en el seu àmbit territorial.
- Participar en les activitats d'informació i formació a la població d'acord amb la programació que s'estableixi.
- Gestionar l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit.
- Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràrquics i informar-li de les actuacions en que hi participi.
- Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles.
- Qualsevol altra funció que li encomanin.

6.2.3 GRAF: Grup de reforç en actuacions forestals

Dins del cos de bombers cal destacar la feina del Grup especialitzat en incendis forestals, coneguts com els GRAF, creat el 1999 arran dels grans incendis que afectaren la Catalunya central el 1998.

Els GRAF són especialistes en les cremes controlades -foc tècnic- molt útil per fer contrafocs i reduir vegetació potencialment perillosa en cas d'incendi forestal.

La seva feina permet reduir el risc d'incendi i que en cas de foc els boscos tinguin menys biomassa per cremar, és a dir, menys combustible.

Els GRAF no només es van crear per a treballar en l'extinció de grans incendis forestals, tot i que es la seva principal tasca, si no que també en el desenvolupament d'un ampli projecte tècnic que incloïa entre d'altres;

- La creació d'una cartografia operativa actualitzada per al Cos de Bombers.
- Desenvolupar un programa de cremes prescrites per a la neteja del bosc, la formació tant interna del Cos de Bombers com dels col·lectius auxiliars (ADF, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra...)
- Intercanvi d'experiències amb professionals d'altres països per a tal de reforçar els coneixements sobre l'ús del foc com extinció.

En aquest cas, el municipi de Pradell de la Teixeta es troba dins de l'àmbit del GRAF de bombers de Tarragona.

6.2.4 EPAF: Equips de prevenció activa i forestal

Es tracta d'un grup integrat dins dels Bombers de la Generalitat a l'any 2000. Efectuen tasques manuals i mecàniques de cara a la prevenció i extinció forestal tals com:

- Manteniment i neteja de la zona perimetral de seguretat.
- Suport en cremes prescrites al GRAF
- Suport en emergències en:

- o Utilització d'eines mecàniques i manuals per treballar sobre l'incendi, rebaixar vegetació i establir franges de seguretat.
 - o Control del perímetre.
 - o Obertura de caixes a la línia d'aigua.
- Utilització de maquinària pesada per tal de crear un perímetre el suficient ample i segur entre la zona cremada i zona verda per tal d'evitar la continuïtat de combustible.

En el cas de municipi de Pradell de la Teixeta, es troba dins de l'àmbit d'actuació de la base de l'EPAF de la regió de Tarragona, ubicada a Montblanc.

6.2.5 Cos d'Agents Rurals

L'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais naturals, la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.

Segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals les funcions dels Agents Rurals comprenen els següents àmbits d'actuació:

- Vigilància
- Inspecció
- Col·laboració en la gestió
- Investigació
- Informació i assessorament als ciutadans

L'àrea d'estudi queda inclosa en la zona de treball del cos d'Agents Rurals de la comarca del Priorat i tenen la seva seu a l'Avinguda del Priorat, s/n 43730 Falset, telèfon 977 830 259 i correu electrònic apriorat.daam@gencat.cat

7. AVALUACIÓ

Al llarg d'aquest apartat s'efectua l'anàlisi de la informació recollida per tal d'identificar les mancances que poden presentar els elements inventariats als apartats anteriors.

7.1 DADES HISTÒRIQUES D'INCENDIS FORESTALS

7.1.1 Estadístiques d'incendis

La informació disponible d'incendis forestals neix o bé de la informació retinguda per part de l'ajuntament o bé per la informació disponible al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

D'acord amb les dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, durant el darrer any 2022, els incendis ocorreguts a la comarca del Priorat han estat de 4. Pel que fa a aquests, la relació de superfície total, ha estat de 2,61 ha arbrades, 5,62 ha no arbrades, amb un total de 8,23 ha forestals afectades.

D'altra banda, pel període comprès entre el 2011 i el 2022, el nombre d'incendis ocorreguts a la comarca ha estat de 112 incendis, amb un total de 270,78 ha forestals afectades. Els anys amb major volum d'incendis van ser el 2012, 2015 i el 2016 amb un total de 26, 15 i 15 incendis respectivament. Així mateix, el 2012 també va ser l'any amb major superfície cremada (120,17 ha de superfície forestal).

A nivell municipal d'acord amb dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el municipi de Pradell de la Teixeta ha patit un total de 5 incendis forestals durant el període comprès entre 2011 i 2022. A continuació es mostra una taula amb la data de cada un dels incendis.

Taula 20. Incendis forestals al terme municipal de Pradell de la Teixeta en el període 2011 – 2022.

Comarca	Any	Mes	Dia	nº incendis	Terme municipal	ha arbrades	ha no arbrades	ha forestal	ha no forestal
Priorat	2013	Abril	19	1	Pradell de la Teixeta	28,6	25,8	54,4	0,43
Priorat	2017	Juliol	28	1	Pradell de la Teixeta	0	0,37	0,37	0
Priorat	2018	Maig	24	1	Pradell de la Teixeta	0,08	0	0,08	0
Priorat	2019	Maig	29	1	Pradell de la Teixeta	7,15	0	7,15	0,46
Priorat	2019	Juliol	10	1	Pradell de la Teixeta	0,05	0,19	0,24	0
TOTAL						35,88	26,35	62,23	0,89

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Un dels factors que també s'han de tenir en compte són les causes dels incendis esdevinguts. Les causes estudiades estan classificades en les següents categories per part del Servei de Prevenció d'incendis forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

- **Causes naturals:** la causa més comuna són els llamps. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya diu que el nombre de tempestes que originen incendis és molt poc important ja que ja les tempestes amb freqüència, originen pluja, la qual evita l'efecte inflamador del llamp.
- **Negligències:** crema agrícola, de pastures, treballs forestals, fogueres, fumadors, crema d'escombraries i altres.
- **Intencionat:** incendi provocat.
- **Altres causes:** accidents.
- **Causes desconegudes:** tots aquells incendis l'origen dels quals no ha pogut esbrinar-se i aquells la atribució dels quals a les classes precedents és molt dubtosa


L'avaluació sobre la causalitat al municipi serà avaluada als següents apartats del document.

7.1.2 Zones homogènies de risc (ZHR)

Les Zones Homogènies de Règim (ZHR) d'incendis forestals són les zones del territori amb rotació de focs i tipus de grans incendis forestals potencials homogenis. Són la unitat bàsica de planificació del territori pel que fa a l'extinció.

A partir de les ZHR es descriu el risc de Grans Incendis Forestals i també els incendis de disseny específics de cada massís sobre els quals es fa la planificació.

Figura 19. Zones homogènies de règim al municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de les Zones Homogènies de Règim (ZHR) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Un dels trets característics de les ZHR són els períodes de rotació del foc: és a dir: el temps que es calcula que ha de passar per que tota la superfície de la ZHR es vegi afectada per un incendi forestal en algun moment. Així doncs, com més elevat sigui el període de retorn menys freqüents seran els incendis forestals a la zona.

Com es pot observar a la figura anterior, el municipi de Pradell de la Teixeta es troba en una ZHR, la qual presenta un període de rotació de foc d'entre 140 i 400 anys. Això implica que el municipi de Pradell de la Teixeta presenta una freqüència d'incendis forestals relativament baixa.

Pel que fa a la tipologia d'incendis més habituals trobem sobretot incendis de vent amb relleu:

Incendis de vent amb relleu

L'incendi segueix la direcció de les crestes en serres alineades amb la direcció del vent. En serres perpendiculars a la direcció del vent, apareixen contravents que faciliten la propagació ascendent a causa d'una turbulència mecànica en el vessant exposat al vent de tipus contrari (no exposat al vent d'efecte directe). Les oportunitats es troben al final de la divisòria d'aigües o quan aquesta canvia de direcció i també a les bifurcacions, on es manifesten els contravents.


7.1.3 Geomorfologia i geologia

El municipi de Pradell de la Teixeta s'estén pels vessants de ponent de la serra de l'Argentera o de Pradell (742 m), que separa les dues comarques en direcció N-S i forma una important cinglera que constitueix un magnífic mirador sobre el Camp. El sector més septentrional de la serra separa la vall del riu de Cortiella (al terme de Porrera) de la vall de Pradell, a la capçalera de la riera de Marçà.

El tradicional camí que uneix les comarques del Baix Camp amb el Priorat passa pel coll de la Teixeta (546 m, entre les dues serres i la de Puigcerver). El territori és, doncs, molt trencat, amb cims destacats com el puig de la Font (680 m) a ponent del poble, el Puig (597 m) a migdia o el puig dels Espinós (523 m), dels quals baixen barrancs com el de Porrera (afluent al riu de Cortiella) o el del Pas i altres de menor importància que formen la riera de Marçà.

A continuació es mostra la cartografia de la geologia del municipi:

Figura 20. Mapa geomorfològic del municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del mapa geològic de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.

7.2 AVALUACIÓ DEL PERILL BÀSIC D'INCENDIS FORESTALS

7.2.1 Mapa de perill bàsic d'incendi forestals


El perill o perillositat dels incendis forestals potencials queda definida quan es coneixen les característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. Això es concreta en l'elaboració de mapes de perill. Els mapes de perill caracteritzen el territori assignant-li un valor relacionat amb la probabilitat que es produeixi un incendi i amb la magnitud que pot adquirir una vegada iniciat l'incendi. És important utilitzar una metodologia objectiva, comuna per tot l'àmbit del pla i per altres plans de prevenció a l'hora d'avaluar el perill d'incendi forestal a efectes de planificació.

El pla INFOCAT ha actualitzat el mapa de perill bàsic per tot el territori de Catalunya. Aquest classifica els valors de perill d'incendi en una escala que va del 1 al 10 sent 1 el perill inferior i 10 perill superior en una malla ràster de 100 m de resolució. És el resultat de la integració de dades de diversos factors que defineixen el perill d'ignició per una banda i el perill de propagació per l'altra; entenent com a perill d'ignició la facilitat que s'iniciï un incendi forestal i com a perill de propagació la facilitat amb què es pot expandir.

Cal tenir en compte que el mapa de perill bàsic que es mostra a la figura següent es tracta d'un mapa estàtic, i que per tant no respon a situacions temporals o momentànies, que són objecte del mapa dinàmic de perill. Per tant és un mapa centrat en l'àmbit de

l'ordenació i la planificació, cosa que li permet establir prioritats territorials en actuacions preventives i delimitar àmbits de planificació.

Figura 21. Mapa de perill bàsic d'incendis forestals de Pradell de la Teixeta.



Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya).

Les zones de major perill d'incendi es troba al sud-oest del municipi. La següent taula mostra la superfície de l'àmbit del pla afectada per cada categoria de perill.

Taula 21. Relació de superfície segons el mapa de perill bàsic al municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Superfície (ha)	Percentatge (%)
1	0	0,0
2	2	0,1
3	26	1,5
4	139	7,9
5	426	24,3
6	554	31,6
7	274	15,6
8	225	12,8
9	53	3,0
10	55	3,1
TOTAL	1.754	-

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de perill bàsic d'incendi de l'INFOCAT.

7.2.2 Risc de caràcter social, índex de freqüència, índex de causalitat i índex de risc social

Índex de freqüència

L'índex de freqüència d'incendis quantifica la freqüència mitjana anual d'incendis en un determinat territori. Per tant, es tracta d'un indicador de la probabilitat de que es produeixi un incendi forestal a l'àmbit geogràfic pel qual s'ha calculat.

$$FR = \sum (ni / a)$$

On:

- FR= índex de freqüència
- A= nombre d'anys de la sèrie de dades utilitzada
- Ni= nombre d'incendis de cada any

Cal mencionar que els resultats s'han de referir a una superfície de 100 km².

Així doncs, es defineixen les següents categories d'Índex de freqüència:

Taula 22. Categories establertes segons l'Índex de freqüència.

Índex de freqüència	Valoració
Fr < 1	Molt baixa
1 < Fr < 3	Baixa
3 < Fr < 5	Moderada
5 < Fr < 7	Alta
7 < Fr < 10	Greu
Fr > 10	Extrema

Font: Metodologia per a l'anàlisi del risc d'incendi del Diari Oficial de la Generalitat de València en el seu Annex III.

Per al càlcul de l'índex de freqüència del municipi de Pradell de la Teixeta, s'ha tingut en compte l'historial d'incendis forestals per al període 2003-2022.

Taula 23. Nombre d'incendis al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Any	Nº Incendis forestals/any	Any	Nº Incendis forestals/any
2003	0	2013	2
2004	2	2014	0
2005	1	2015	0
2006	0	2016	0
2007	1	2017	3
2008	0	2018	1
2009	2	2019	3

Taula 23. Nombre d'incendis al terme municipal de Pradell de la Teixeta.

Any	Nº Incendis forestals/any	Any	Nº Incendis forestals/any
2010	0	2020	0
2011	0	2021	0
2012	0	2022	0
TOTAL			15

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Així, a partir de les dades reflectides anteriorment resulta:

Taula 24. Resultats índex de freqüència al municipi de Pradell de la Teixeta.

Municipi	Nombre d'anys	Nombre d'incendis	Índex freqüència (Fr')	Superfície municipal (km²)	K= 100/S	Fr= Fr' x K
Pradell de la Teixeta	20	15	0,75	21,83	4,58	3,4

Font: Elaboració pròpia.

Així doncs, s'obté que $Fr = 3,4$ que, d'acord amb l'escala anterior, resulta en una freqüència d'incendis moderada.

Índex de causalitat

L'índex de causalitat es defineix com la freqüència amb que es presenten els incendis per a cadascuna de les causes presents en el municipi.

Les causes dels incendis forestals poden ser::

- Naturals: per exemple originats per un llamp.
- Accidents: ferrocarril, línies elèctriques, maniobres militars, maquinària...
- Negligències: abocadors, crema agrícola, crema de pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals i altres.
- Intencionats.
- Causes desconegudes.

Per al càlcul de l'índex de causalitat s'utilitza l'expressió següent:

$$C = 1/a \times (\sum (\sum C_p \times n_{ic} / n_i))$$

On:

- C= Índex de causalitat.
- a= nombre d'anys.
- n_{ic} = nombre d'incendis de cada causa i en cada any.
- n_i = nombre d'incendis cada any per cada unitat de representació escollida.
- C_p = coeficient de perillositat específica de cada causa

Així del total d'incendis registrats segons les dades disponibles tenim que:

Taula 25. Coeficients assignats a cadascuna de les causes d'incendis forestals.

Causas	Coeficient
Intencionats	10
Negligències	5
Causas desconegudes	5
Natural	1
Accidents	1

Font: Metodologia per a l'anàlisi del risc d'incendi del Diari Oficial de la Generalitat de València en el seu Annex III.

A continuació es mostren les categories assignades segons el valor de l'índex de causalitat:

Taula 26. Índex de perillositat

C	Perillositat de les causes
7-10	Greu
5-7	Alta
3-5	Mitjana
1-3	Baixa
<1	Molt baixa

Font: Metodologia per a l'anàlisi del risc d'incendi del Diari Oficial de la Generalitat de València en el seu Annex III.

Així doncs , es buscarà l'índex de causalitat a partir del nombre d'incendis ocasionats per cadascuna de les diferents causes:

Taula 27. Índex de causalitat al municipi de Pradell de la Teixeta.

Causa					
	Intencionat	Negligència	Desconeguda	Natural	Accident
n_{ic} = total incendis	3	5	0	1	6
Σ n_{ic}	15				
C_p	10	5	5	1	1
n_{ic} x C_p	30	25	0	1	6
Σ (n_{in} x C_p)	62				

Font: Elaboració pròpia.

Així doncs, l'índex de causalitat definit anteriorment, en el cas del municipi de Pradell de la Teixeta presenta un valor de 0,2; és a dir, una perillositat molt baixa.

Índex de gravetat d'incendis

L'índex de gravetat d'incendis representa el percentatge anual de superfície cremada respecte a la superfície forestal total.

Aquest índex s'entén com el percentatge de superfície (forestal total, arbrada i no arbrada) cremada anual, respecte a la superfície forestal existent en el municipi. Aquesta es calcula mitjançant la següent fórmula:

$$I_g = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a \frac{S_{FQi}}{S_{FT}} \times 100$$

On:

- I_g = índex de gravetat
- a = número d'anys de la sèrie de dades
- S_{FQi} = superfície forestal cremada en el període arbrada i no arbrada)
- S_{FT} = superfície forestal total

Aquest índex es distribueix en els següents rangs:

Taula 28. Índex de gravetat d'incendis.

Índex de gravetat (I_g)	Gravetat
< 1	Molt baixa
1 – 3	Baixa
3 – 7,5	Moderada
7,5 – 25	Alta
25 - 75	Molt alta
≥ 75	Extrema

Font: Metodologia per a l'anàlisi del risc d'incendi del Diari Oficial de la Generalitat de València en el seu Annex III.

A continuació es mostren les dades de superfície forestal municipal afectada per incendis forestals en els darrers anys:

Taula 29. Índex de gravetat d'incendis al municipi de Pradell de la Teixeta.

Any	Superfície forestal cremada (ha)	Superfície forestal total (ha)	Superfície forestal cremada (ha) / Superfície forestal total (ha)
2003	0	1.693,9	0,00
2004	0,33	1.693,9	0,02
2005	20,5	1.693,9	1,21
2006	0	1.693,9	0,00
2007	406,98	1.693,9	24,03
2008	0	1.693,9	0,00
2009	0,0294	1.693,9	0,00

Taula 29. Índex de gravetat d'incendis al municipi de Pradell de la Teixeta.

Any	Superfície forestal cremada (ha)	Superfície forestal total (ha)	Superfície forestal cremada (ha) / Superfície forestal total (ha)
2010	0	1.693,9	0,00
2011	0	1.693,9	0,00
2012	0	1.693,9	0,00
2013	54,4	1.693,9	3,21
2014	0	1.693,9	0,00
2015	0	1.693,9	0,00
2016	0	1.693,9	0,00
2017	0,366	1.693,9	0,02
2018	0,081	1.693,9	0,00
2019	7,39	1.693,9	0,44
2020	0	1.693,9	0,00
2021	0	1.693,9	0,00
2022	0	1.693,9	0,00
TOTAL	-	-	28,93

Tenint en compte que la superfície forestal del municipi és de 1.693,9 ha, l'índex de gravetat definit anteriorment, en el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, presenta un valor de 1,4; o sigui, una gravetat baixa.

Índex de risc local

L'índex de risc local es defineix com un indicador que, basant-se amb les dades de la sèrie històrica, representa la probabilitat que es produeixi un incendi forestal, la gravetat en termes de superfície i la perillositat específica de la causa que l'origina. La intersecció dels tres índex anteriorment calculats (freqüència, gravetat i causalitat) s'utilitzarà per obtenir el risc local d'acord amb la següent fórmula:

$$RE = F_i \times I_g \times C_i$$

On:

- RE= índex de risc local
- F_i =índex de freqüència
- I_g = índex de gravetat
- C_i = índex de causalitat

Aquest índex es distribueix en els següents rangs:

Taula 30. Índex de risc local d'incendis

Risc local d'incendis	Classe
≥ 250	Molt elevat
101 – 250	Elevat
11 - 100	Mitjà
≥ 10	Baix

Font: Metodologia per a l'anàlisi del risc d'incendi del Diari Oficial de la Generalitat de València en el seu Annex III.

El resultat dels càlculs presenta un valor de 0,95. Per tant, el municipi de Pradell de la Teixeta presenta un risc local d'incendis baix.

7.2.3 Zones d'alt risc d'incendi forestal

Per determinar les zones amb un alt risc d'incendi s'ha determinat a partir de diverses dades com són l'orografia (pendent) i la combustibilitat de la vegetació.

Pel que respecta al pendent, permet determinar la facilitat en propagar els incendis. Les zones amb pendents pronunciades afavoreixen la propagació vertical del foc.

Els rangs de pendent de la següent taula han sigut definits en funció del comportament del foc (velocitat de propagació). Un increment de pendent suposa una major velocitat del foc i una major dificultat d'accés pels mitjans d'extinció. En concret, per sobre del 20% de pendent es dificulta en gran mesura l'ús de maquinària. És per això que s'ha decidit assignar el valor màxim de risc a partir d'aquest valor.

A fi de determinar el valor de propagació, s'ha classificat el pendent amb els següents valors.

Taula 31. Classificació del nivell de risc en funció del pendent al municipi de Pradell de la Teixeta.

Classe de pendent	Nivell de risc	Valor índex
Inferior al 5 %	Molt baix	1
Del 5 al 10 %	Baix	2
Del 10 al 15 %	Moderat	3
Del 15 % al 20 %	Alt	4
Més del 20 %	Molt Alt	5

Font: Elaboració pròpia.

D'altra banda, a partir de la combustibilitat es podrà determinar la facilitat en que crema la vegetació, en funció del contingut d'aigua, tipus de teixit vegetal, estructura i distribució de la matèria vegetal. Per tant a fi de determinar el risc d'incendi, s'ha realitzat una classificació de la matèria vegetal basada amb els models de combustible proposada per Rothermel.

A partir d'aquest model de combustible, els quals estan agrupats en quatre grans categories (tal i com s'esmentava a l'aparat 3.5.1) en funció del mitjà principal de propagació, combustibilitat, distribució espacial, càrrega de combustible; es realitza una classificació amb el mapa de usos del sol amb els següents valors:

Taula 32. Classificació del nivell de risc en funció dels usos del sòl al municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Nivell de risc	Valor índex
Sòls nus, edificacions i altres usos	Molt baix	1
Fruitals i regadius	Baix	2
Zones agrícoles, del cultiu i pastures	Moderat	3
Matollar i vegetació llenyosa	Alt	4
Masses forestals i deveses	Molt alt	5


Font: Elaboració pròpia

Mitjançant la interacció d'aquests dos valors (pendent i combustible), s'obté la classificació del risc d'incendi del municipi, la qual presenta els següents valors:

Taula 33. Índex de risc d'incendi al municipi de Pradell de la Teixeta.

Nivell de risc	Valor índex
Molt baix	1
Baix	2
Moderat	3
Alt	4
Molt alt	5

Font: Elaboració pròpia.

Figura 22. Mapa de risc d'incendi forestal al municipi de Pradell de la Teixeta.

Font: Elaboració pròpia.

A la figura anterior es poden observar les zones que presenten un major risc d'incendi forestal. Aquestes zones es troben localitzades especialment al sector oest del terme municipal.

Es tracta d'àrees amb una orografia irregular formades principalment per barrancs on la pendent és pronunciada, afavorint la propagació de possibles focs.

D'altra banda, també és important esmentar que les zones amb major risc d'incendi forestal presenten una densitat de vegetació elevada, predominant principalment els boscos de tipologia aciculifòlia. Així mateix, l'accessibilitat a aquestes àrees a través de la xarxa viària és limitada i complexa, dificultant per tant l'extinció d'un possible incendi així com l'accés per part dels equips d'emergència a la zona.

7.2.4 Períodes de màxim risc d'incendi forestal i climatologia

A partir de la informació relacionada amb l'estadística d'incendis del municipi, la tipologia d'incendis i la climatologia anual de la zona, al present apartat es realitza una avaluació dels períodes de màxim risc d'incendi forestal.

Segons la informació facilitada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el terme municipal de Pradell de la Teixeta ha patit els següents incendis entre l'any 2003 i l'any 2022.

Taula 34. Historial d'incendis i causes per al període 2003-2022 al municipi de Pradell de la Teixeta.

Any	Data	Ubicació	Causa de l'incendi
2004	06/03/2004	Les Valls	Negligències
2004	06/05/2004	Montanyes	Accidents
2005	22/09/2005	Serra de Pradell	Accidents
2007	06/09/2007	Estació les Solanes	Intencionalitats
2007	06/09/2007	Estació les Solanes	Intencionalitats
2007	06/09/2007	Estació les Solanes	Intencionalitats
2009	18/04/2009	Les Sorts	Causes naturals
2009	16/05/2009	Sort	Negligències
2013	19/04/2013	Les Serres	Negligències
2013	19/04/2013	Les Serres	Negligències
2017	28/07/2017	Les Serres	Accidents
2018	24/05/2018	Sorts / Serres	Negligències
2019	29/05/2019	Canaletes	Accidents
2019	10/07/2019	Els Solans	Accidents
2019	10/07/2019	Els Solans	Accidents

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tal i com es pot observar a la taula anterior, el municipi de Pradell de la Teixeta ha patit un total de 15 incendis durant el període comprès entre el 2003 i el 2022. Així mateix, aproximadament un 40% dels incendis s'han originat per accidents, seguits per negligències (33,3%) i dels incendis s'han originat per negligències, seguits per intencionalitats (20%).

L'ocurrència d'incendis forestals es veu clarament marcada per la situació meteorològica de les hores-dies precedents a la ignició del combustible, ja que les condicions atmosfèriques determinen en gran mesura l'estat hídric de la vegetació que es pot veure afectada per un incendi. És per això que es creu necessari realitzar un estudi previ a de la climatologia de la zona d'estudi.


Les taules següents mostren les característiques principals de la climatologia de la zona d'estudi. En aquest cas, la informació disponible procedeix de l'estació climatològica més propera al municipi de Pradell de la Teixeta (Falset).

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS PERÍODE 2007-2016												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
l/m²	30,5	28,9	73,4	95,1	53,6	26,8	13,7	7,7	45,0	55,0	87,9	42,7

VALORS NORMALS MITJOS DE TEMPERATURES PERÍODE 2007-2016												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
TºC	7,0	7,8	10,4	13,4	16,9	21,1	23,9	23,9	20,4	16,4	10,6	6,9

VALORS NORMALS MITJOS D'HUMITAT RELATIVA PERÍODE 2007-2016												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
%	76	68	64	66	63	60	60	63	67	71	75	79


VENTS
DOMINANTS



VELOCITAT MITJANA DEL VENT (A 10 m)	2,6 m/s
DIRECCIÓ DOMINANT (a 10 m)	Est i sud-est

Figura 23. Normals climàtiques a l'estació meteorològica de Falset (2007-2016).

X UTM: 317040
Y UTM: 4558115
Altura: 359
Comarca: Priorat



Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Tal i com es pot observar a les figures anteriors, els mesos que presenten les temperatures més elevades corresponen a l'estiu (juny, juliol i agost). Així mateix, pel que respecta a precipitacions, aquests mesos també són considerats dels més secs i per tant, afavoreixen l'origen i propagació d'incendis forestals. Per tant, es pot considerar que en aquest període, les elevades temperatures i la sequedat de l'ambient creen condicions favorables per a que es desenvolupin incendis forestals en el municipi.

Pel que fa als incendis fora del període estival, també es poden originar tot i que en menor mesura. Es tracta de mesos de transició de temperatures i que, en funció de l'any, poden veure's incrementades de forma puntual augmentant el risc d'incendi.

7.3 AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT D'INTERVENCIÓ

La capacitat d'intervenció per a l'extinció d'un incendi forestal depèn de varis factors que són:

- Xarxa viària del terme municipal.
- Punts d'aigua del terme municipal.
- Mitjans i recursos de l'ADF.

7.3.1 Xarxa viària

La possibilitat d'actuació i de control d'un incendi forestal i la seguretat de les persones, els béns i els equips d'extinció depèn, en gran mesura, de les infraestructures existents al municipi. Per tant, és important l'existència d'una xarxa coherent de camins, adequada a la prevenció i lluita contra el foc.

Per tal que un camí resulti útil per a la protecció dels boscos ha de:

- Permetre la circulació i l'accés ràpid dels vehicles d'extinció.
- Constituir la línia de defensa i lluita, en la qual els vehicles puguin disposar-se per tal de combatre el foc de manera segura per al personal i els equips. Aquesta

seguretat s'ha de garantir mitjançant la realització i manteniment de franges de seguretat a banda i banda dels camins.

En el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, la densitat de la xarxa viària existent és la següent:

Taula 35. Taula resum de la xarxa viària del municipi de Pradell de la Teixeta.

Categoria	Longitud (m)	Longitud (km)	Densitat (m/ha)	Densitat (km/km²)
Carretera asfaltada	18.100,75	18,10	8,29	0,83
Camí secundari	4.500,43	4,50	2,06	0,21
Camí terciari	14.276,11	14,28	6,54	0,65
Camí no accessible	43.072,36	43,07	19,73	1,97
TOTAL	79.949,65	79,95	36,62	3,66

*Les característiques de cada camí podem ser consultades a l'apartat 5.1.1 del present document.

Font: Elaboració pròpia.

Tal i com es pot observar, la major part dels camins del terme municipal de Pradell de la Teixeta són camins no accessibles per BRP si bé la majoria de camins de la xarxa bàsica es corresponen a camins terciaris, es a dir, camins d'amplada entre 3 i 6 metres que no disposen de sobreamples per permetre el pas creuat de vehicles d'extinció. En moltes ocasions aquesta tipologia de camins es situa en zones amb un elevat nivell de risc d'incendi, com és el cas de Pradell de la Teixeta. Tal i com s'ha esmentat anteriorment, aquesta tipologia de camí no forma part de la xarxa bàsica viària de prevenció d'incendis, tot i que el seu manteniment i estat ha sigut considerat i avaluat al present pla. Així mateix, seria recomanable l'adequació d'aquests camins en una categoria superior (primari o secundari) per tal que permetin garantir els objectius esmentats a l'inici de l'apartat.

D'altra banda, pel que fa a la resta de vials, aquests corresponen amb carreteres, camins primaris i secundaris. Aquests dos últims formen part de la xarxa bàsica viària de prevenció i extinció d'incendis. Mentre que els camins primaris disposen d'una amplada superior als 6 m permetent el pas creuat dels vehicles d'extinció; els camins secundaris presenten una amplada superior o igual als 3 m amb sobre amplexos suficients per tal que dos camions es puguin creuar en aquest punt i puguin maniobrar.

Finalment, a nivell municipal, cal esmentar que la majoria de vials importants, són camins que tant ajuntament com l'ADF mantenen de forma periòdica, sobretot realitzant-hi franges de seguretat i mantenint-ne el ferm.

D'acord amb l'anàlisi realitzat als apartats anteriors, la xarxa viària és valora com a suficient tenint en compte el territori de l'àmbit del Pla. Tot i així, es recomanaria la millora i adequació d'alguns camins a categories superiors, especialment a les zones identificades amb un risc elevat d'incendi per tal de facilitar l'accessibilitat als vehicles d'extinció.

7.3.2 Punts d'aigua

Respecte als punts d'aigua, segons el Programa Foc Verd II (Peix i Massip, 1999) el recorregut màxim per pista forestal entre dos punts d'aigua amb hidrant accessibles a camió i/o a helicòpter no ha de superar els 5 km i s'ha de procurar que la superposició de cobertures entre els diferents punts d'aigua sigui la mínima possible. Això representa aproximadament una densitat d'un punt d'aigua cada 20km².


Tenint en compte que la superfície del municipi de Pradell de la Teixeta és de 21,83 km², aquest hauria de disposar d'un punt d'aigua com a mínim. En aquest sentit, el municipi disposa actualment d'un punt d'aigua en estat operatiu o en procés de ser operatiu si es realitzen les actuacions pertinents establertes en el present Pla.

Així doncs, el nombre de punts d'aigua és superior als punts d'aigua necessaris segons el criteri de densitat de punts d'aigua i per tant, la xarxa de punts d'aigua es considera suficient per abastir al terme municipal.

D'altra banda, es considera que una distància de 2,5 km entre els diferents punts d'aigua del territori permet als mitjans aeris una cadència de descàrregues d'entre 5 i 6 minuts, fet que permet una òptima operativitat d'aquests mitjan.

A continuació es mostra la localització del conjunt de punts d'aigua que es troben en el municipi de Pradell de la Teixeta així com els punts d'aigua de municipis veïns identificats segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que donen cobertura a part del territori del municipi de Pradell de la Teixeta.

Figura 24. Cobertura punts d'aigua en l'àmbit el municipi de Pradell de la Teixeta.



Font: Elaboració pròpia.

A partir d'aquesta avaluació es considera que no existeix una bona cobertura dels dipòsits existents actualment.

7.3.3 Mitjans i recursos de l'ADF

El municipi de Pradell de la Teixeta no disposa d'ADF.

7.4 IDENTIFICACIÓ DELS DÈFICITS DE PROTECCIÓ

En aquest apartat s'identifiquen els dèficits de protecció en els elements de risc que s'han descrit en l'apartat 4.1 d'aquest document. Per a la realització d'aquesta identificació s'ha realitzat un treball previ basat en el treball de camp i l'estudi i anàlisi de documents de referència. Entre aquesta documentació s'inclou:

- Plànol de delimitació de mesures de Prevenció dels Incendis Forestals.
- Pla d'Actuació Municipal per risc d'Incendis Forestals.
- Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals (PIE) del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell.
- Projecte d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals (PIE) del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Priorat – Serra del Montsant.
- Cartografia operativa d'emergències (COE).

7.4.1 Abocadors i altres gestors de residus

Segons el Decret 64/1995 del 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral i, a continuació, una franja de protecció de 25 metres.

A més a més, en el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, al trobar-se en un municipi d'alt risc d'incendi forestal, ha de disposar d'un mínim de 2 hidrants a una distància màxima de 400 metres entre ells, per tal de reduir el risc per combustió espontània.

El municipi de Pradell de la Teixeta no té abocador pel que no s'identifiquen dèficits en aquest àmbit.

7.4.2 Línies elèctriques

D'acord amb la normativa legal, el Decret 268/1996, en les línies elèctriques d'Alta tensió i mitja tensió, les companyies titulars han d'eliminar selectivament i periòdica la vegetació que comporti perill d'incendi. En el cas de l'Alta tensió aquesta franja ha de ser de 6 m a banda i banda de la línia i s'ha de disposar d'un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figurin els treballs de poda i tallada de la vegetació, que no es podran dur a terme durant l'època de màxim risc.

Al municipi de Pradell de la Teixeta la línia elèctrica es troba en bon estat i s'ha realitzat el manteniment que correspon.

7.4.3 Xarxa viària

A Catalunya, la majoria dels incendis forestals s'inicien als vorals d'una carretera o camí, i per tant, les vies que tenen una alta freqüentació i que confronten amb la massa forestal es consideren elements de risc.

7.4.3.1 Xarxa de carreteres

D'acord amb el Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de les carreteres i que afecta a les carreteres i autovies de Catalunya, sigui quina sigui la titularitat que transcorrin per terrenys forestals segons l'article 2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, inclosos en els termes municipals declarats d'alt risc d'incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, cal mantenir una franja de seguretat i una franja de protecció al voltant de les vies de comunicació i no s'ha detectat un incompliment d'aquests requeriments al municipi.

7.4.3.2 Xarxa de camins

Tal i com es va esmentar a l'apartat 7.3.1, els vials principals del municipi es troben en bones condicions degut al manteniment periòdic que és realitzat. No obstant, segons la informació recollida durant la visita de camp així com la informació disponible dins dels Plans d'Infraestructures Estratègiques o PIEs, s'han identificat una sèrie de camins, que disposen d'una amplada adequada però que requereixen d'actuacions dirigides a millorar-ne l'accés a vehicles d'extinció. Aquests camins estan ubicats en àrees amb un nivell de risc d'incendi forestal elevat i per tant, suposen una infraestructura imprescindible per facilitar l'accés als mitjans terrestres a l'àrea boscosa.

Els camins identificats i en els que es creu necessari realitzar aquesta tipologia d'actuació són els citats a continuació.

Codi	Nom	Categoria
ET2-Construcció-219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	Construcció de camí

7.4.4 Punts d'aigua

A partir del treball de camp realitzat i l'anàlisi executat a l'apartat 7.3.2, actualment els punts d'aigua del municipi es troben en unes condicions adequades. No obstant, s'ha de tenir en compte que es podrien millorar els següents punts d'aigua del municipi:

Codi	Ubicació	Actuacions possibles
PAB01	Coma Joana	Instal·lació d'un hidrant, senyalització del punt d'aigua, instal·lació de cartell informatiu, senyalització de l'hidrant

7.4.5 Franges de baixa càrrega de combustible

Actualment l'ajuntament de Pradell de la Teixeta realitza anualment tasques de manteniment de les franges de baixa càrrega de combustible als nuclis de població i camins forestals. A partir de la informació anterior així com l'anàlisi d'estat de les franges observat durant la visita de camp, es considera necessària la realització de les següents actuacions durant els propers anys:

Codi actuació	Descripció	Amidament	Unitat
FAT01	Franja auxiliar de trànsit al camí de les Comes Joanes	1,97	km
FAT02	Franja auxiliar de trànsit al camí de les Antenes	2,32	km

7.4.6 PEG i ZFG

Segons la informació recopilada dels Projectes d'Infraestructures Estratègiques de prevenció d'incendis forestals (PIEs) dels Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) de Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell, el terme municipal de Pradell de la Teixeta presenta una sèrie d'actuacions en àrees estratègiques que ja han sigut executades. No obstant, una gran part de les actuacions programades als PIEs per a l'àmbit municipal estan pendents d'execució. D'altra banda, el municipi està dins del PPP Priorat – Serra del Montsant tot i que no hi ha actuacions planificades dins del terme municipal.

PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell

Codi actuació	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació
AE-ET2-431153-156	5,70	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-101	9,00	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-158	15,34	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-162	0,96	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-163	0,86	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-164	0,92	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-289	1,15	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AS-ET2-431153-520	2,77	ha	Obertura d'una àrea estratègica
AE-ET2-431153-160	3,43	ha	Obertura d'una àrea estratègica

La informació cartogràfica de les actuacions anteriors pot ser consultada al plànol 7 de l'apartat 9 de Cartografia.

7.5 AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT

D'acord amb la informació obtinguda de l'anàlisi territorial del municipi, s'identifiquen els elements i zones del territori que es consideren més vulnerables, que es volen protegir i que per tant, són prioritàries a l'hora de definir les actuacions.

A nivell de Protecció Civil, és important esmentar que el pla INFOCAT estableix quins municipis han de redactar el respectiu PAM (actualment DUPROCIM) en funció del nivell de perill i vulnerabilitat en cas d'incendi forestal. En el cas del municipi de Pradell de la Teixeta, aquest resta obligat a la redacció de l'INFOCAT per presentar un nivell de perill superior a la mitjana i una vulnerabilitat moderada.

A continuació s'enumera el llistat d'elements vulnerables identificats:

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Nucli Pradell de la Teixeta	Nucli	321.765	4.558.316	ER01
Cementiri	Equipament municipal	322.059	4.558.410	ER02
Granja Jesús Fusté	Explotació ramadera	320.928	4.557.589	ER03
Granja les Basses	Explotació ramadera	322.653	4.559.313	ER04
Granja Jesús Fusté	Explotació ramadera	321.022	4.557.269	ER05
Granja Josep Cabré	Explotació ramadera	319.205	4.557.064	ER06
Instal·lació de residus	Abocador	322.421	4.559.142	ER07
Mas Mariona	Masia	321.288	4.557.153	ER08
Mas del Serroca	Masia	321.651	4.557.486	ER09
Mas d'en Rafel	Masia	319.927	4.556.028	ER10
Mas Marquet	Masia	319.965	4.555.637	ER11
l'Estació	Masia	320.220	4.555.792	ER12
Mas de Ràfols	Masia	321.348	4.555.859	ER13
Mas del Tintorer	Masia	319.968	4.555.521	ER14
Caseta de Cal Mano	Masia	319.463	4.555.182	ER15
Mas del Maco	Masia	321.600	4.558.600	ER16
Cal Cantó	Masia	322.686	4.559.359	ER17
Mas de la font Encantada	Masia	322.923	4.560.059	ER18
Cal Samarra	Masia	321.944	4.560.475	ER19
Mas de Cal Just	Masia	322.591	4.560.775	ER20

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Mas del Biscaí	Masia	321.819	4.560.616	ER21
Mas Cavossers	Masia	322.139	4.560.531	ER22
Font del Peli	Zona d'alta freqüentació	323.210	4.558.334	ER23
Àrea de lleure del Corral Nou	Zona d'alta freqüentació	322.042	4.558.554	ER24
Estació de tren de Pradell	Estació ferroviària	320.260	4.555.756	ER25

7.5.1 Nuclis de població

Comprenen els nuclis de població esmentats al punt 4.1.1.

En el cas del terme municipal de Pradell de la Teixeta, el nucli de població es troba en la zona denominada com d'interfase urbana-forestal, considera aquesta com la franja de superfície forestal de 25 m que llinda amb zona urbana. Degut a la proximitat amb la superfície boscosa, aquests elements presenten una vulnerabilitat important, especialment per possibles afectacions a la població i habitatges. És per això que és considera imprescindible el manteniment adequat de la franja de protecció de vegetació de, com a mínim, 25 m al voltant de cada nucli o urbanització (segons l'establert a la Llei 5/2003).

7.5.2 Edificacions aïllades

Compren el llistat de masies i explotacions ramaderes esmentats a l'apartat 4.1.2.

Tal i com s'ha esmentat a l'apartat 7.5.1, segons la Llei 5/2003 del 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, han d'assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció d' almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament.

En el cas d'edificacions aïllades privades, l'obligació de realitzar els treballs forestals necessaris és del propietari de l'edificació o instal·lació. En el cas que la franja s'hagi de realitzar en terrenys que no pertanyin al propietari de l'element a protegir, la Llei contempla que el propietari del sòl afectat per la franja ha de permetre que aquesta es faci.

En moltes ocasions, aquesta normativa és desconeguda per part dels propietaris d'edificacions aïllades i per tant, és considera important fer arribar a la població aquesta informació a través de notificacions o jornades informatives.

7.5.3 Elements especialment perillosos

Dins el terme municipal de Pradell de la Teixeta es localitzen els següents elements especialment perillosos:

Nom	Tipologia	UTM X	UTM Y	Codi identificació
Estació de tren de Pradell	Estació ferroviària	320.260	4.555.756	ER25

7.5.4 Infraestructures: autopistes i autovies, vies asfaltades i línies elèctriques

Dins d'aquest apartat s'inclou la xarxa de carreteres asfaltades descrites a l'apartat 4.1.7 del present document i les línies elèctriques descrites a l'apartat 4.1.6.

Tal i com s'ha esmentat a apartats anteriors, els titulars de cada infraestructura (companyia elèctrica o titular de la carretera) seran els responsables de realitzar el manteniment adequat de la vegetació que comporti perill d'incendi. En cas d'identificar alguna zona amb un manteniment no adequat o deficient, l'ajuntament podrà contactar amb l'empresa en qüestió i sol·licitar el manteniment corresponent.

7.5.5 Espais naturals protegits i d'especial protecció.

Compren el llistat d'espais citats a l'apartat 4.1.8 d'aquest Pla.

Tal i com es pot observar al plànol 4 de la cartografia, aquests espais comprenen una bona part de la superfície municipal i per tant, moltes d'aquestes àrees es situen en zones amb un nivell de perill d'incendi forestal alt. És per això que la vulnerabilitat que presenten aquests espais ha de ser considerada com a molt elevada.

8. PROPOSTA D'ACTUACIONS, MANTENIMENT I PREVISIONS

En aquest apartat es realitzarà un recull d'actuacions amb l'objectiu de millorar les infraestructures de prevenció d'incendis forestals existents per tal d'augmentar la capacitat d'intervenció i seguretat dels mitjans d'extinció. Es posarà especial interès en les mancances que disposa actualment el territori i, en conseqüència, a diferents actuacions destinades a millorar l'estat de la xarxa viària municipal i altres infraestructures, així com a la implantació de mesures informatives i de sensibilització a la població del municipi.

D'altra banda, dins d'aquest apartat s'inclouran també totes aquelles actuacions que han sigut considerades dins dels Plans d'Infraestructures Estratègiques (PIE) de cadascun dels PPP que afecten al territori del municipi de Pradell de la Teixeta.

8.1 INVENTARI D'ACTUACIONS INCLOSES ALS PIE DEL PPP TIVISSA – VANDELLÒS – LLABERIA - PRADELL

En aquest apartat s'inclou el llistat d'actuacions a executar dins del Pla d'Infraestructures Estratègiques del PPP de Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell. A les taules següents només s'han inclòs aquelles actuacions pendents d'executar i que afecten directament al territori del municipi de Pradell de la Teixeta.

	Codi actuació	Nom	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació
1	ET2-Arranjament-133	Arranjament del Camí del Portell del Peiró	35,23	m	Arranjament de camí
2	ET2-Arranjament-213	Arranjament del Camí de les Serres	3.678,22	m	Arranjament de camí
3	ET2-Arranjament-214	Arranjament del Camí d'accés a la Serra del Pradell	357,73	m	Arranjament de camí
4	ET2-Arranjament-215	Arranjament del Camí d'accés a la Serra de l'Argentera	4.458,33	m	Arranjament de camí
5	ET2-Arranjament-216	Arranjament del Camí de les Casetes del Túnel	1.848,17	m	Arranjament de camí
6	ET2-Arranjament-221	Arranjament del Camí de	3.547,19	m	Arranjament de camí

	Codi actuació	Nom	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació
		les Muntanyes			
7	ET2-Arranjament-223	Arranjament del Camí del Pont de la Torre de Fontaubella	144,59	m	Arranjament de camí
8	ET2-Arranjament-228	Arranjament del Camí de Falset a la Torre de Fontaubella	2.524,61	m	Arranjament de camí
9	ET2-Arranjament-230	Arranjament del Camí del Coll de les Trampetes	422,24	m	Arranjament de camí
10	ET2-Arranjament-237	Arranjament del Camí de les Solanes	3.110,03	m	Arranjament de camí
11	ET2-Construcció-219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	1.178,89	m	Construcció de camí nou
12	ET2-Construcció-239	Construcció d'un nou tram de camí de Falset a la Torre de Fontaubella	275,43	m	Construcció de camí nou
13	ET2-Construcció-240	Construcció d'un nou tram de camí de Falset a la Torre de Fontaubella	555,95	m	Construcció de camí nou
14	AE-ET2-431153-156	Riera de Fontaubella o carretera Marçà -la Torre	5,70	ha	Àrea estratègica
15	AE-ET2-431153-101	Punts de contacte amb el PPP Montsant	9,00	ha	Àrea estratègica

	Codi actuació	Nom	Amidament	Unitat	Tipus i descripció de l'actuació
16	AE-ET2-431153-158	Muntanya de les Soleies i Coll del Guix (de Falset)	15,34	ha	Àrea estratègica
17	AE-ET2-431153-162	Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,96	ha	Àrea estratègica
18	AE-ET2-431153-163	Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,86	ha	Àrea estratègica
19	AE-ET2-431153-164	Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,92	ha	Àrea estratègica
20	AE-ET2-431153-289	Lo Coll de les Trompetes	1,15	ha	Àrea estratègica
21	AS-ET2-431153-520	Barranc de les Comes Joanes	2,77	ha	Àrea de seguretat
22	AE-ET2-431153-160	Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	3,43	ha	Àrea estretègica

Les actuacions esmentades a la taula anterior poden ser consultades cartogràficament al plànol 7 de l'apartat 9. Cartografia.

8.2 PRIORITZACIÓ I PRESSUPOST INICIAL DE L'INVENTARI D'ACTUACIONS

En aquest apartat s'inclou el llistat d'actuacions presentades per l'empresa redactora i per l'Ajuntament, així com aquelles incloses dins del PIE dels PPP i citades a l'apartat anterior (en color gris). A la taula següent es detalla el tipus d'actuació, el nivell de prioritat a criteri tècnic i el pressupost aproximada de cada una de les actuacions.

	Nom actuació	Amidament	Unitat	Tipus Actuació	Pressupost	Prioritat
1	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	1.178,89	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell	13.719,51 €	1
2	Construcció d'un nou tram de camí de Falset a la Torre de Fontaubella	275,43	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	3.205,36 €	2
3	Construcció d'un nou tram de camí de Falset a la Torre de Fontaubella	555,95	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	6.469,95 €	2
4	Àrea estratègica a la Riera de Fontaubella o carretera Marçà -la Torre	5,70	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	16.031,76 €	2
5	Àrea estratègica a la Muntanya de les Soleies i Coll del Guix (de Falset)	15,34	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	43.145,13 €	2
6	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,96	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.700,09 €	2
7	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,86	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.418,83 €	2
8	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,92	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.587,58 €	2
9	Àrea estratègica a Lo Coll de les Trompetes	1,15	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell	3.234,48 €	2

	Nom actuació	Amidament	Unitat	Tipus Actuació	Pressupost	Prioritat
10	Àrea de seguretat al Barranc de les Comes Joanes	2,77	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell	9.782,84 €	2
11	Àrea estratègica a la Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	3,43	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia - Pradell	9.647,18 €	2
12	Instal·lació d'un hidrant al punt d'aigua Coma Joana	1	u	Empresa redactora	1.114,57 €	2
13	Senyalització del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	Empresa redactora	174,02 €	2
14	Instal·lació de cartell informatiu del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	Empresa redactora	174,02 €	2
15	Senyalització de l'hidrant del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	Empresa redactora	174,02 €	2
16	Obertura de FAT al Camí de les Comes Joanes	1,97	km	Empresa redactora	1.339,60 €	2
17	Obertura de FAT al Camí de les Antenes	2,32	km	Empresa redactora	1.577,60 €	2
18	Arranjament del Camí del Portell del Peiró	35,23	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	23,82 €	3
19	Arranjament del Camí de les Serres	3.678,22	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.487,32 €	3
20	Arranjament del Camí d'accés a la Serra del Pradell	357,73	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	241,91 €	3
21	Arranjament del Camí d'accés a la Serra de l'Argentera	4.458,33	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	3.014,86 €	3
22	Arranjament del Camí de les Casetes del Túnel	1.848,17	m	PPP Tivissa –	1.249,79 €	3

	Nom actuació	Amidament	Unitat	Tipus Actuació	Pressupost	Prioritat
				Vandellòs – Llaberia – Pradell		
23	Arranjament del Camí de les Muntanyes	3.547,19	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.398,72 €	3
24	Arranjament del Camí del Pont de la Torre de Fontaubella	144,59	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	97,78 €	3
25	Arranjament del Camí de Falset a la Torre de Fontaubella	2.524,61	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	1.707,22 €	3
26	Arranjament del Camí del Coll de les Trampetes	422,24	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	285,53 €	3
27	Arranjament del Camí de les Solanes	3.110,03	m	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	2.103,10 €	3
28	Punts de contacte amb el PPP Montsant	9,00	ha	PPP Tivissa – Vandellòs – Llaberia – Pradell	25.313,31 €	3
29	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-	-	Empresa redactora	0,00 €	3
30	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-	-	Empresa redactora	0,00 €	3
31	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir	-	-	Empresa redactora	0,00 €	3

	Nom actuació	Amidament	Unitat	Tipus Actuació	Pressupost	Prioritat
	una franja de seguretat de 25m					

El pressupost de les actuacions incloses dins del PIE del PPP han sigut extretes del PIE corresponent tenint en compte la superfície que involucra al municipi d'estudi.

El pressupost de les actuacions proposades per l'empresa redactora a l'ajuntament ha sigut elaborat a partir de la base de dades de preus públics del BEDEC per a l'any 2024.

8.3 ACTUACIONS DEL PPIF

Per últim, en aquest apartat s'inclouen aquelles actuacions a realitzar i prèviament acordades amb l'ajuntament. Per a cada una de les actuacions s'estableix, l'amidament, la prioritat a criteri tècnic i una previsió de l'any execució.

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	ET2- Construcció- 219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	1,18	km	13.719,51 €	1	Any 1
2	AE- ET2- 43115 3-162	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,96	ha	2.700,09 €	2	Any 2
3	AE- ET2- 43115 3-163	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,86	ha	2.418,83 €	2	Any 2
4	AE- ET2- 43115 3-164	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,92	ha	2.587,58 €	2	Any 2
5	AS- ET2- 43115 3-520	Àrea de seguretat al Barranc de les Comes Joanes	2,77	ha	9.782,84 €	2	Any 2

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
6	AE-ET2-43115-3-160	Àrea estratègica a la Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	3,43	ha	9.647,18 €	2	Any 3
7	PAB01	Instal·lació d'un hidrant al punt d'aigua Coma Joana	1	u	1.114,57 €	2	Any 4
8	PAB01	Senyalització del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4
9	PAB01	Instal·lació de cartell informatiu del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4
10	PAB01	Senyalització de l'hidrant del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4
11	FAT01	Obertura de FAT al Camí de les Comes Joanes	1,97	km	1.339,60 €	2	Any 4
12	FAT02	Obertura de FAT al Camí de les Antenes	2,32	km	1.577,60 €	2	Any 4
13	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4
14	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
		de les franges de seguretat					
15	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4

A continuació es detalla breument el procediment per a l'execució de les actuacions esmentades anteriorment d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis.

Construcció de camí secundari o terciari

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	ET2- Construcció- 219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	1,18	km	13.719,51 €	1	Any 1

Els camins secundaris i terciaris permeten el pas de vehicles d'extinció però no el seu creuament en tot el traçat. Es consideren camins secundaris aquells que tenen una amplada mínima de 3 metres. Per tal de ser operatiu per a extinció d'incendis forestals, el camí ha de complir les especificacions de la guia GUI.INVE.003 V1.2020. L'objectiu de l'actuació és millorar l'accessibilitat dels vehicles d'extinció al massís i garantir la seguretat dels cossos d'extinció en les teves tasques operatives a través de l'obertura de nous camins.

Obertura d'una àrea estratègica

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	AE- ET2- 43115 3-162	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,96	ha	2.700,09 €	2	Any 2
2	AE- ET2- 43115 3-163	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de	0,86	ha	2.418,83 €	2	Any 2

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
		Pradell i els Planots					
3	AE-ET2-43115-3-164	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,92	ha	2.587,58 €	2	Any 2
4	AE-ET2-43115-3-160	Àrea estratègica a la Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	3,43	ha	9.647,18 €	2	Any 3

Les àrees estratègiques són zones amb una disminució de la càrrega de combustible que permeten canviar el comportament de l'incendi disminuint-ne la velocitat de propagació, la intensitat o l'activitat de capçades. En definitiva, permeten facilitar les tasques d'extinció.

Obertura d'una àrea de seguretat

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	AS-ET2-43115-3-520	Àrea de seguretat al Barranc de les Comes Joanes	2,77	ha	9.782,84 €	2	Any 2

Les àrees de seguretat són zones on s'elimina totalment la càrrega de combustible fet que permet considerar la zona com a refugi per als mitjans d'extinció en cas d'atrapament.

Instal·lació d'un hidrant

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	PAB01	Instal·lació d'un hidrant al punt d'aigua Coma Joana	1	u	1.114,57 €	2	Any 4

Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d'abastament, destinat a subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves fases.

- ☒ Els hidrants han d'estar emplaçats a la via pública o espais d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d'un hidrant.

- ☒ Els hidrants s'ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d'extinció d'incendis, fora dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles. - En el cas d'hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista.
- ☒ Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi.

Segons la tipologia de l'hydrant instal·lat, s'han de tindre en compte les següents consideracions:

- ☒ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hydrant a l'exterior (CHE) o hydrant en arqueta. Els hidrants de columna s'ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats s'ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la substitueixi).

Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera on no siguin previsible condicions climàtiques severes. Aquests hauran d'estar convenientment protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes.

Senyalització per a mitjans terrestres

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	PAB01	Senyalització del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4

Per a facilitar l'arribada dels mitjans terrestres als punts de càrrega poden instal·lar-se en les cruïlles dels camins d'accés senyals intuïtius i entenedors. Es proposa una senyalització vertical metàl·lica, de tipus informatiu amb placa principal quadrada blava i una placa complementària informativa de color blanc amb fletxa de direcció i/o distància.

Instal·lació d'un cartell informatiu

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	PAB01	Instal·lació de cartell informatiu del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4

Els punts d'aigua inclouran una senyalització informativa d'almenys 60 cm d'alt i 100 cm d'ample sobre la porta d'entrada dins del tancat on està el punt d'aigua o pintat directament sobre la paret en punts d'aigua elevats on s'indicarà que és un punt d'aigua per incendis i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i les senyals de prohibit banyar-se i perill de lliscament.



Senyalització d'un hidrant

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	PAB01	Senyalització de l'hidrant del punt d'aigua de Coma Joana	1	u	174,02 €	2	Any 4

Tots els hidrants segons la normativa UNE han de dur una senyal que indica la seva ubicació respecte la col·locació d'aquesta senyal. Aquesta senyal indica la distància en metres des de la façana i des de la senyal on està situat l'hidrant.

Obertura o manteniment de franges auxiliars de trànsit (FAT) dels vials

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	FAT01	Obertura de FAT al Camí de les Comes Joanes	1,97	km	1.339,60 €	2	Any 4
2	FAT02	Obertura de FAT al Camí de les Antenes	2,32	km	1.577,60 €	2	Any 4

Els camins tenen la funció de proporcionar simultàniament un servei d'accés i evacuació en condicions segures. També es poden fer servir com a tallafocs i com a base per a l'execució de tàctiques d'extinció. Aquestes zones de major risc als vials d'accés i les seves cunetes s'han de mantenir lliures de vegetació. Aquest manteniment serà efectuat mitjançant les següents actuacions:

- ☒ Sega de l'estrat herbaci. Es recomana que l'amplada d'aquestes segues sigui fixa als camins que es faci i sigui entre 1 i 2 metres.
- ☒ Aclarida i esporga d'arbrat, procés de supressió parcial de les branques dels arbres, eliminant les branques baixes a 1/3 de l'alçada de l'arbre i aquelles que entren a la caixa del camí.
- ☒ Eliminació de restes, les capçades dels aprofitaments forestals, residus produïts per la poda i altres treballs sobre la vegetació forestal com trossejar o triturar i fer un repartiment uniforme sobre el terreny.

Control i/notificació de l'obligació de neteja als marges de les carreteres

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4

Es controlarà i es realitzarà un seguiment de l'estat de la franja de protecció respecte a la vegetació a la carretera. En cas de que es consideri que les condicions no són les adequades, s'avisarà a l'entitat propietària de la carretera sobre l'estat de la mateixa per tal de que porti a terme el manteniment adequat segons ho establert al Decret 64/1995 pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals. Segons s'estableix els titulars de les vies de comunicació han de garantir l'existència d'una zona de seguretat de com a mínim 1 metre a banda i banda de la calçada.

Control i/notificació de l'obligació de neteja al traçat de les línies elèctriques

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4

Es controlarà i es realitzarà un seguiment de l'estat de la franja de protecció respecte a les línies elèctriques. En cas de que es consideri que les condicions no són les adequades, s'avisarà a l'entitat propietària de la línia elèctrica sobre l'estat de la mateixa per tal de que porti a terme el manteniment adequat segons ho establert al Decret 268/1996 pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis de les línies elèctriques. Segons aquest decret, es determina una franja de 6 metres d'amplada del calaix en aquells terrenys afectats pel pas d'una línia d'alta tensió. D'altra banda, en línies de mitja tensió l'amplada serà de 4 metres de calaix de la franja i d'1 metre en les línies de baixa tensió.

Control i/notificació de l'obligació de l'obertura i manteniment de la franja de protecció en edificacions aïllades afectades per la Llei 5/2003

	Codi	Nom actuació	Amidament	Unitat	Pressupost	Prioritat	Data
1	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	-	-	0,00 €	3	Any 1, 2, 3 i 4

L'article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals estableix que la obligació de disposar de franja de protecció recau sobre els propietaris respectius. També estableix que en cas que els propietaris no han executat les mesures previstes per la llei correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.



No obstant això, es considera que abans d'executar les franges de protecció, l'Ajuntament s'ha d'assegurar que els propietaris estan al corrent de la normativa vigent de prevenció d'incendis. L'objectiu de l'actuació es informar als propietaris de les finques afectades de l'obligatorietat del compliment de la Llei 5/2003.


9. CARTOGRAFIA


La relació de plànols que acompanyen a aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals és la següent:

Índex de Plànols

- 1. PLÀNOL 01. MAPA DE SITUACIÓ**
- 2. PLÀNOL 02. MAPA D'INFRAESTRUCTURES**
 - a. PLÀNOL 02.1. PLÀNOL D'INFRAESTRUCTURES. VISTA GENERAL
 - b. PLÀNOL 02.2 PLÀNOL D'INFRAESTRUCTURES. VISTA DETALL
- 3. PLÀNOL 03. MAPA DE SITUACIÓ DELS ELEMENTS DE RISC**
 - a. PLÀNOL 03.1. MAPA DE SITUACIÓ DELS ELEMENTS DE RISC. VISTA GENERAL
 - b. PLÀNOL 03.2. MAPA DE SITUACIÓ DELS ELEMENTS DE RISC. VISTA DETALL
- 4. PLÀNOL 04. MAPA D'ELEMENTS ESPECIALS A PROTEGIR**
- 5. PLÀNOL 05. MAPA DE ZONES DE RISC**
- 6. PLÀNOL 06. MAPA D'ACTUACIONS**
 - a. PLÀNOL 06.1. MAPA D'ACTUACIONS. VISTA GENERAL
 - b. PLÀNOL 06.2. MAPA D'ACTUACIONS. VISTA DETALL
- 7. PLÀNOL 07. MAPA D'ACTUACIONS PREVISTES EN PLANS SUPRAMUNICIPALS COM ELS PIES DELS PPP DINS A L'ÀMBIT MUNICIPAL**







Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta

Punts d'aigua i hidrants

Hidrants

H


Xarxa de camins

secundari

terciari

cami no accessible a BRP

Superfície forestal



Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta

Elements de risc

ER

Cementiri

Masia, casa aïllada

Granja

Benzinera

Estació ferroviària


Urbanització

Zona de pícnic

Zona d'interès altre

Línies elèctriques

Superfície forestal



Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta

Espais naturals protegits

PEIN

Forests


Hàbitats singulars

Espais cinegètics

Àrea privada de caça

Zona d'aprofitament comú

Fauna




Llegenda

Límits

 Pradell de la Teixeta

- Perill d'incendi
-  1
 -  2
 -  3
 -  4
 -  5
 -  6
 -  7
 -  8
 -  9
 -  10



Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta


Actuacions

Actuacions punts d'aigua

Actuacions camins

Actuacions franges

Actuacions areals



Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta


Actuacions

Actuacions punts d'aigua

Actuacions camins

Actuacions franges

Actuacions areals



Llegenda


Límits

Pradell de la Teixeta

Actuacions

Actuacions franges

Actuacions areals



Llegenda

Límits

Pradell de la Teixeta

Actuacions PPP Pradell de la Teixeta (linies)

Arranjament de camí

Construcció de camí

Actuacions PPP Pradell de la Teixeta (poligons)

Priorat-Serra del Montsant

Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell

Perímetres de protecció prioritària

10. PRESSUPOST

En aquest capítol s'efectua un balanç econòmic de les actuacions projectades en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestal i que seran executades per part de l'ajuntament, desglossant el capítol d'inversions i de les actuacions pròpies del manteniment de la infraestructura. El pressupost detalla cada actuació indicant l'any d'execució, el cost unitari, les unitats, el cost total i el finançament previst.

10.1 RESUM D'AMIDAMENTS

Codi	Descripció	Amidament
ET2-Construcció-219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	1,18 km
AE-ET2-431153-162	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,96 ha
AE-ET2-431153-163	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,86 ha
AE-ET2-431153-164	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	0,92 ha
AS-ET2-431153-520	Barranc de les Comes Joanes	2,77 ha
AE-ET2-431153-160	Àrea estratègica a la Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	3,43 ha
PAB01	Instal·lació d'un hidrant al punt d'aigua Coma Joana	1 u
PAB01	Senyalització del punt d'aigua de Coma Joana	1 u
PAB01	Instal·lació de cartell informatiu del punt d'aigua de Coma Joana	1 u
PAB01	Senyalització de l'hidrant del punt d'aigua de Coma Joana	1 u
FAT01	Obertura de FAT al Camí de les Comes Joanes	1,97 km
FAT02	Obertura de FAT al Camí de les Antenes	2,32 km
CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-
CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	-
CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	-

10.2 PREUS UNITARIS

En funció de la tipologia d'actuacions previstes a realitzar al municipi, s'han considerat els següents preus unitaris expressats en €/unitat de mesura (IVA no inclòs) per al càlcul del pressupost final. Els preus unitaris han estat extrets del pressupost de la base de dades de preus públics del BEDEC per a l'any 2024.

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
ET2- Construcció- 219	km	Construcció de camí secundari o terciari				
Construcció de pista forestal de 2,5 a 3,5 m d'amplària amb formació de cuneta als dos costats i trenca aigües transversals, acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa de rodament, en terreny compacte, amb pendent transversal del terreny natural del inferior al 10 %.						
Cap de colla de forestal			25,13 €/h	5,2416 h	131,72141 €	
Peó forestal			22,04 €/h	10,4832 h	231,04973 €	
Motoanivelladora petita			74,50 €/h	104,832 h	7.809,98403 €	
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t			66,00 € / h	52,416 h	3.459,45601 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			362,77114 € / %	0,015 %	5,44157 €	
TOTAL			PRC1- WHTP	1,18 km	11.637,65 €	13.719,51 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
AE-ET2- 431153-162	ha	Obertura d'una àrea estratègica (densitat normal de vegetació)				
Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible.						
Oficial 1a forestal			23,85 € / h	70 h	1.669,50000 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m			60,37 € / h	5 h	301,85000 €	
Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc			52,50 € / h	11 h	577,50000 €	
Motoserra			3,41 € / h	70 h	238,70000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			1.669,5000 € / %	0,015 %	25,04250 €	
TOTAL			PREF1- TEZZ	0,96 ha	2.812,59 €	2.700,09 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
AE-ET2-431153-163	ha	Obertura d'una àrea estratègica (densitat normal de vegetació)				
Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible.						
Oficial 1a forestal			23,85 € / h	70 h	1.669,50000 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m			60,37 € / h	5 h	301,85000 €	
Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc			52,50 € / h	11 h	577,50000 €	
Motoserra			3,41 € / h	70 h	238,70000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			1.669,5000 € / %	0,015 %	25,04250 €	
TOTAL			PREF1-TEZZ	0,86 ha	2.812,59 €	2.418,83 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
AE-ET2-431153-164	ha	Obertura d'una àrea estratègica (densitat normal de vegetació)				
Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible.						
Oficial 1a forestal			23,85 € / h	70 h	1.669,50000 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m			60,37 € / h	5 h	301,85000 €	
Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc			52,50 € / h	11 h	577,50000 €	
Motoserra			3,41 € / h	70 h	238,70000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			1.669,5000 € / %	0,015 %	25,04250 €	
TOTAL			PREF1-TEZZ	0,92 ha	2.812,59 €	2.587,58 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
AS-ET2-431153-520	ha	Obertura d'una àrea de seguretat				
		Obertura d'àrea segura per a prevenció d'incendis, en zona forestal parcialment arbrada i parcialment mecanitzable, amb eliminació de l'arbrat i del sotabosc, Indeterminat i eliminació de les restes generades.				
Cap de colla de forestal			25,13 € / h	8,813 h	221,47069 €	
Peó especialitzat en forestal			23,21 € / h	58 h	1.346,18000 €	
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			5,09€ / h	33 h	167,97000 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m			60,37€ / h	5 h	301,85000 €	
Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc			52,50 € / h	11,94 h	626,85000 €	
Motoserra			3,41 € / h	12,5 h	42,62500 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip estellador			64,10 € / h	12,5 h	801,25000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			1.567,65069 € / %	0,15 %	23,51476 €	
TOTAL			PREF1-TEZX	2,77 ha	3.531,71 €	9.782,84 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
AE-ET2-431153-160	ha	Obertura d'una àrea estratègica (densitat normal de vegetació)				
		Obertura d'àrea estratègica per a prevenció d'incendis, en zones amb densitats normals de vegetació, creant espais de baixa càrrega de combustible.				
Oficial 1a forestal			23,85 € / h	70 h	1.669,50000 €	
Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m			60,37 € / h	5 h	301,85000 €	
Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc			52,50 € / h	11 h	577,50000 €	
Motoserra			3,41 € / h	70 h	238,70000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			1.669,5000 € / %	0,015 %	25,04250 €	
TOTAL			PREF1-TEZZ	3,43 ha	2.812,59 €	9.647,18 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
PAB01	u	Instal·lació d'un hidrant				
		Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.				
Oficial 1a muntador			29,57 € / h	3 h	88,71 €	
Ajudant muntador			25,40 € / h	3 h	76,20 €	
Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada			920,38 € / u	1 u	920,38 €	
Part proporcional d'elements especials per a hidrants			2,04 € / u	1 u	2,04 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			164,91 € / %	0,1652 %	27,24 €	
TOTAL			PM23-4BC7	1 u	1.114,57 €	1.114,57 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
PAB01	u	Senyalització d'un punt d'aigua per a mitjans terrestres				
		Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport.				
Oficial 1a			26,53 € / h	0,45 h	11,93850 €	
Manobre			22,03 € / h	0,45 h	9,91350 €	
Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora			150,76 € / m²	1 m²	150,76000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			21,85200 € / %	0,06 %	1,408000 €	
TOTAL			PB91-DXVP	1 u	174,02 €	174,02 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
PAB01	u	Instal·lació de cartell informatiu				
		Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport.				
Oficial 1a			26,53 € / h	0,45 h	11,93850 €	
Manobre			22,03 € / h	0,45 h	9,91350 €	
Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora			150,76 € / m²	1 m²	150,76000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			21,85200 € / %	0,06 %	1,408000 €	
TOTAL			PB91-DXVP	1 u	174,02 €	174,02 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
PAB01	u	Senyalització de l'hidrant				
		Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport.				
Oficial 1a			26,53 € / h	0,45 h	11,93850 €	
Manobre			22,03 € / h	0,45 h	9,91350 €	
Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora			150,76 € / m²	1 m²	150,76000 €	
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			21,85200 € / %	0,06 %	1,408000 €	
TOTAL			PB91-DXVP	1 u	174,02 €	174,02 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
FAT01	km	Obertura i manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT)				
		Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina				
Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina			135,4 €/h	5h	680,00 €	
TOTAL			PB91-DXVP	1,97 km	680,00 €	1.339,60 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
FAT02	km	Obertura i manteniment de franja auxiliar de trànsit (FAT)				
		Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina				
Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina			135,4 €/h	5h	680,00 €	
TOTAL			PB91-DXVP	2,32 km	680,00 €	1.577,60 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
CN01	-	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat				
		Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat segons ho establert al Decret 64/1995 pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.				
TOTAL			-	-	0,00 €	0,00 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
CN02	-	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat				
		Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat segons ho establert al Decret 268/1996 pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis de les línies elèctriques.				
TOTAL			-	-	0,00 €	0,00 €

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	BEDEC	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
CN03	-	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m				
		Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat segons ho establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.				
TOTAL			-	-	0,00 €	0,00 €

10.3 PRESSUPOST

Any execució	Codi actuació	Actuació proposada	Cost estimat (EUR)
1	ET2- Construcció- 219	Construcció d'un nou camí al Barranc del Pas	13.719,51 €
1	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
1	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
1	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	0,00 €
TOTAL ANY 1			13.719,51 €

Any execució	Codi actuació	Actuació proposada	Cost estimat (EUR)
2	AE-ET2-431153-162	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	2.700,09 €
2	AE-ET2-431153-163	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	2.418,83 €
2	AE-ET2-431153-164	Àrea estratègica als Nusos de barranc i barrancs de la Serra de Pradell i els Planots	2.587,58 €
2	AS-ET2-431153-520	Àrea de seguretat al Barranc de les Comes Joanes	9.782,84 €
2	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
2	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
2	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	0,00 €
TOTAL ANY 2			17.489,34 €

Any execució	Codi actuació	Actuació proposada	Cost estimat (EUR)
3	AE-ET2-431153-160	Àrea estratègica a la Ctra. Torre Fontaubella - Pradell de la Teixeta	9.647,18 €
3	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
3	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
3	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	0,00 €
TOTAL ANY 3			9.647,18 €

Any execució	Codi actuació	Actuació proposada	Cost estimat (EUR)
4	PAB01	Instal·lació d'un hidrant al punt d'aigua Coma Joana	1.114,57 €
4	PAB01	Senyalització del punt d'aigua de Coma Joana	174,02 €
4	PAB01	Instal·lació de cartell informatiu del punt d'aigua de Coma Joana	174,02 €
4	PAB01	Senyalització de l'hidrant del punt d'aigua de Coma Joana	174,02 €
4	FAT01	Obertura de FAT al Camí de les Comes Joanes	1.339,60 €
4	FAT02	Obertura de FAT al Camí de les Antenes	1.577,60 €
4	CN01	Notificació als titulars de les carreteres de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
4	CN02	Notificació als titulars de les línies elèctriques de l'obligatorietat de realitzar el manteniment de les franges de seguretat	0,00 €
4	CN03	Notificació als titulars dels edificis aïllats de l'obligatorietat de mantenir una franja de seguretat de 25m	0,00 €
TOTAL ANY 4			4.553,83 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL	45.409,86 €
DESPESES GENERALS (13%)	5.903,28 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	2.724,59 €
SUBTOTAL	54.037,73 €
IVA (21%)	11.347,92 €
PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	65.385,66 €

10.4 FINANÇAMENT

La dotació pressupostaria de les actuacions procedirà bé del pressupost municipal (sempre i quan aquest permeti cobrir el cost de l'actuació), o bé de subvencions i ajudes facilitades per la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Cal esmentar que l'execució d'algunes de les actuacions citades anteriorment dependrà, en una gran part, de l'obtenció o no d'aquestes subvencions.

Pel que fa les actuacions, aquestes seran executades amb mitjans propis, o mitjançant contractació externa a través de licitacions.

10.5 SIGNATURES

Representant de l'empresa

Tècnic responsable

Alcalde/ssa



AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA

PROPOSTA

CONVENI REGULADOR PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D'UNA SUBVENCIÓ EN FAVOR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA PER AL PAGAMENT DE LES DESPESES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L'ESGLÉSIA

D'una part, LOURDES ALUJA MATAS, Alcaldessa de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb NIF 39870727C en representació i interès de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb CIF P4301500G i assistida del Secretari-Interventor de la Corporació municipal SERGI FRANCH i SEGARRÈS, que dona fe de l'acte.

Per l'altra, Mossèn XAVIER ROIG ROVIRA, en nom i representació de la Parròquia de Santa Maria Magdalena de Pradell de la Teixeta (Tarragona) (d'ara endavant La Parròquia), degudament autoritzat per l'Arquebisbat de Tarragona.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat i l'interès legítim i que estan facultades degudament per a l'atorgament del present conveni, i

MANIFESTEN

Que en data 1 de juny del 2018, l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i la Parròquia de Santa Maria Magdalena de Pradell de la Teixeta van signar un conveni de col·laboració per a la contraprestació de l'ús de l'edifici i les instal·lacions de l'Església parroquial on l'Ajuntament assumeix el cost de les factures de subministrament elèctric.

Es considera convenient actualitzar el conveni de col·laboració pel que respecta a la regulació dels consums d'energia elèctrica com a conseqüència de l'ús que fa l'ajuntament de l'Església, en diverses qüestions, com serien, a títol enunciatiu:



- Concerts de Nadal
- Recepció dels Reis
- Connexions de focus, altaveus i enllumenat
- Mecanització del rellotge

1. L'article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic dels sector públic, estableix que les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, concretament per a la concessió de subvencions directes.

2. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al seu article 22, punt 2, lletres a) i c) estableix que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominalment al pressupost de les entitats locals, així com amb caràcter excepcional, altres subvencions on s'acrediti raons d'interès públic i social que dificultin la seva convocatòria pública, i que podran concedir-se de forma directa en els termes recollits en el conveni regulador de la subvenció.

3. Atès l'article 125.2 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals que estableix que les subvencions poden atorgar-se directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ens.

4. Vist que en data de 4 de gener de 2024 s'ha emès informe preceptiu de la Secretaria-Intervenció municipal, en el que s'informa sobre el procediment legal a seguir i sobre l'existència de fons per al pagament de dita subvenció directa, per import de 2.705,89 euros, d'acord amb l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.



5. Vist que l'import total del present conveni per la concessió d'una subvenció directa ascendeix a 650,00 euros, que no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent, i que l'òrgan competent per a l'aprovació del conveni és l'Alcaldia.

6. Que la Parròquia de Santa Maria Magdalena ha acceptat i acordat els termes a què fa referència aquest Conveni, i n'ha autoritzat la signatura per mitjà del seu representant.

PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI

L'objectiu del present conveni és establir un marc de relació entre les parts, per a la regulació de la subvenció directa a la Parròquia de Santa Maria Magdalena de Pradell de la Teixeta per a fer front a les despeses de subministrament elèctric de l'edifici de l'església i formalitzar l'autorització de la Parròquia a l'Ajuntament per a l'ús del punt de connexió elèctrica per al desenvolupament d'activitats culturals i d'interès general a la Plaça de l'Església i l'ús del subministrament elèctric per al funcionament de focus, altaveus i enllumenat, així com la mecanització del rellotge.

SEGON.- FINANÇAMENT DE LA SUBVENCIÓ

L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta concedeix a la Parròquia de Santa Maria Magdalena una subvenció directa anual per import de 650,00 euros per al finançament de les despeses del subministrament elèctric de l'edifici de l'església. Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida 480.00/9294/01/2024 "A famílies i institucions sense fins de lucre" del pressupost de despeses vigent, sempre i quant existeixi la suficient consignació pressupostària.

TERCER.- PAGAMENT

El pagament s'efectuarà mitjançant l'abonament de les factures del subministrament elèctric amb transferència bancària de les despeses generades pel contracte de subministrament 24200043448 d'ENI PLENITUDE del que n'és titular l'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA amb CIF R4300001G a la direcció de la Plaça de l'Església, número 1 amb



Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS) ES0031405635140001PP0f i número de comptador 000518514.

L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta es compromet a satisfer les factures de subministrament amb un màxim d'aportació econòmica de 650,00 €, que representa la totalitat de la subvenció.

QUART.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta es compromet al pagament de les factures emeses del subministrament elèctric generades pel punt de subministrament amb CUPS ES0031405635140001PP0f corresponent al punt de connexió situat a la Plaça de l'Església, número 1.

La Parròquia de Santa Maria Magdalena autoritza la connexió al punt de subministrament per a activitats culturals o esdeveniments d'interès general que puguin celebrar-se a la Plaça de l'Església.

Així mateix, la Parròquia de Santa Maria Magdalena autoritza la il·luminació del campanar en festes i dates significatives del poble.

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Per al compte justificatiu de la subvenció serà indispensable la presentació de la còpia o els originals de les factures de l'empresa subministradora on constin les dades de facturació corresponents.

SISÈ.- DURADA I VIGÈNCIA DEL CONVENI

La vigència del present conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura, fins al 31 de desembre de l'any en curs, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions del conveni.

**SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI**

En el supòsit d'incompliment de les obligacions del beneficiari es procedirà a la revocació del present conveni. Poden ser causes per a la resolució del conveni:

- a. L'incompliment del seu objecte.
- b. El mutu acord de les parts.
- c. L'incompliment de qualsevol dels seus pactes.
- d. L'incompliment de la normativa vigent.

VUITÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS, AJUTS O INGRESSOS

La concessió d'aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens Públics o Privats, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

NOVÈ. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE AL CONVENI.

El règim jurídic aplicable serà l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la seva normativa de desenvolupament, sense perjudici d'allò que s'ha fixat com a legislació estatal bàsica en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

DESE.- JURISDICCió COMPETENT

Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o l'aplicació del present conveni es resoldran de mutu acord. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per acord de totes les parts i, si aquest acord no fos possible, les qüestions litigioses se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa de Tarragona.



AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.

XAVIER ROIG ROVIRA	LOURDES ALUJA MATAS	SERGI FRANCH i SEGARRÈS
En representació de la Parròquia de Santa Maria Magdalena	En representació de l'Ajuntament	El Secretari de la Corporació

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



Sergi Franch i Segarrès, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta, de conformitat amb el article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals acomplint les funcions encomanades al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent

INFORME DE LA INTERVENCIÓ

I.- El present informe té com a objectiu donar compte al Ple de la Corporació de l'estat de l'execució trimestral del pressupost per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

II.- L'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre la informació periòdica per al ple de la corporació estableix que la intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

III.- D'acord al punt 46 de les Bases d'execució del pressupost aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta en data Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament en data de 30 de gener de 2025 amb el Pressupost General, les Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2025, conforme al previst en l'article 164 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril s'estableix:

"1. En el termini d'un mes des de que finalitzi cada trimestre natural, la Intervenció Municipal remetrà al Ple de la corporació, a través de l'Alcaldia–Presidència, informació sobre l'estat d'execució del pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria.

2. Així mateix, s'eleva informe al Ple de totes les resolucions adoptades per l'alcalde contràries a les objeccions efectuades."

La informació referent a l'execució del pressupost del tercer trimestre de 2025 s'ha presentat via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Les entitats amb pressupost limitatiu han de presentar:

- Actualització del pressupost en execució per l'exercici 2025.
- Situació del romanent de tresoreria.
- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació del que disposa l'article 16.9 de l'ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament , d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).

IV.- Complimentada tota la informació requerida corresponent a l'actualització de l'informe d'avaluació del compliment d'objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, per al tercer trimestre de 2025, s'informa que l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta,

- Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Complimentada també la informació referent al Període mig de pagament i la morositat per al primer trimestre de 2024, s'informa que l'ajuntament de Pradell de la Teixeta,

- Compleix amb el període mig de pagament.

Així, en relació al que s'estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es remeten les dades d'execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2025 que consten a l'ANNEX 1, i del que es deriva l'informe d'Intervenció de l'avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012.

El Secretari-Interventor

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	146.200,00	0,00	146.200,00	100.323,84	100.323,84	97.667,66	2.656,18	45.876,16
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	185.781,98	20.000,00	205.781,98	96.755,67	96.755,67	96.755,67	0,00	109.026,31
3	DESPESES FINANCERES.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	543,00	543,00	0,00	1.657,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	31.700,00	0,00	31.700,00	15.138,87	15.138,87	15.138,87	0,00	16.561,13
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	540.010,05	509.538,53	1.049.548,58	251.149,62	251.149,62	251.149,62	0,00	798.398,96
	TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00	463.911,00	461.254,82	2.656,18	971.519,56

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	153	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Enllumenat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	153			Vies públiques.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	1532	60900	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	1532			Pavimentació de vies públiques.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	160	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Clavagueram	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	160			Clavegueram.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	161	21000	01	Infraestructures i béns naturals: Aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	561,07	28,05%	561,07	28,05%	561,07	100,00%
0	161	22100	01	Energia elèctrica. Aigua Pou	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,84	45,10%	4.509,84	45,10%	4.509,84	100,00%
0	161	61900	01	Obrres construcció POU	0,00	70.000,00	70.000,00	59.298,05	84,71%	59.298,05	84,71%	59.298,05	100,00%
0	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	12.000,00	70.000,00	82.000,00	64.368,96		64.368,96		64.368,96	
0	162	46500	01	A comarques. Residus	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04	37,75%	6.418,04	37,75%	6.418,04	100,00%
0	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04		6.418,04		6.418,04	
0	165	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Neteja Carrers	2.000,00	0,00	2.000,00	601,91	30,10%	601,91	30,10%	601,91	100,00%
0	165	22100	01	Energia elèctrica. Enllumenat públic	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,68	99,88%	1.997,68	99,88%	1.997,68	100,00%
0	165			Enllumenat públic.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.599,59		2.599,59		2.599,59	
0	231	46501	01	A comarques. Treballs Socials	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65	49,10%	1.276,65	49,10%	1.276,65	100,00%
0	231			Assistència social primària.	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65		1.276,65		1.276,65	
0	312	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Sanitaris	200,00	0,00	200,00	55,00	27,50%	55,00	27,50%	55,00	100,00%
0	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	200,00	0,00	200,00	55,00		55,00		55,00	
0	333	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Cultura	200,00	0,00	200,00	125,18	62,59%	125,18	62,59%	125,18	100,00%
0	333			Equipaments culturals i museus.	200,00	0,00	200,00	125,18		125,18		125,18	
0	334	22100	01	Energia elèctrica. Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00	3.059,00	87,40%	3.059,00	87,40%	3.059,00	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	334	22606	01	Reunions, conferències i cursos. Concurs de pintura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	334	62500	01	Mobiliari i escentari per a infraestructures cultural	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,18	68,76%	15.127,18	68,76%	15.127,18	100,00%
0	334			Promoció cultural.	26.000,00	0,00	26.000,00	18.186,18		18.186,18		18.186,18	
0	342	22110	01	Productes de neteja i acondiciament. Instal·lacions	700,00	0,00	700,00	195,00	27,86%	195,00	27,86%	195,00	100,00%
0	342	63200	01	Edificis i altres construccions - Cobertura pista esp	49.000,00	0,00	49.000,00	13.442,54	27,43%	13.442,54	27,43%	13.442,54	100,00%
0	342			Instal·lacions esportives.	49.700,00	0,00	49.700,00	13.637,54		13.637,54		13.637,54	
0	920	10000	01	Retribucions bàsiques.	13.900,00	0,00	13.900,00	9.784,66	70,39%	9.784,66	70,39%	9.784,66	100,00%
0	920	12000	01	Sous del grup A1.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.803,14	73,36%	8.803,14	73,36%	8.803,14	100,00%
0	920	12003	01	Sous del Grup. C1	12.500,00	0,00	12.500,00	8.114,31	64,91%	8.114,31	64,91%	8.114,31	100,00%
0	920	12100	01	Complement de destinació. A1	5.300,00	0,00	5.300,00	3.294,00	62,15%	3.294,00	62,15%	3.294,00	100,00%
0	920	12101	01	Complement específic. A1	8.200,00	0,00	8.200,00	5.111,55	62,34%	5.111,55	62,34%	5.111,55	100,00%
0	920	12103	01	Complement de destinació. C1	6.000,00	0,00	6.000,00	3.873,43	64,56%	3.873,43	64,56%	3.873,43	100,00%
0	920	12104	01	Complement específic C1	8.000,00	0,00	8.000,00	5.954,84	74,44%	5.954,84	74,44%	5.954,84	100,00%
0	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Grup de programa	40.000,00	0,00	40.000,00	27.921,36	69,80%	27.921,36	69,80%	27.921,36	100,00%
0	920	13001	01	Triennis	300,00	0,00	300,00	436,23	145,41%	436,23	145,41%	436,23	100,00%
0	920	13100	01	Laboral temporal. Programa Subvenció SOC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.239,84	74,66%	2.239,84	74,66%	2.239,84	100,00%
0	920	16000	01	Seguretat Social.	37.000,00	0,00	37.000,00	24.790,48	67,00%	24.790,48	67,00%	22.134,30	89,29%
0	920	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Altres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.318,75	106,38%	5.318,75	106,38%	5.318,75	100,00%
0	920	21200	01	Edificis i altres construccions. General	7.000,00	0,00	7.000,00	3.840,05	54,86%	3.840,05	54,86%	3.840,05	100,00%
0	920	21201	01	Edificis i altres construccions.Sanitaris	1.400,00	0,00	1.400,00	1.442,70	103,05%	1.442,70	103,05%	1.442,70	100,00%
0	920	21205	01	Edificis i altres construccions. Altres	100,00	0,00	100,00	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	100,00%
0	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.000,00	0,00	2.000,00	605,14	30,26%	605,14	30,26%	605,14	100,00%
0	920	21400	01	Elements de transport.	1.000,00	0,00	1.000,00	599,48	59,95%	599,48	59,95%	599,48	100,00%
0	920	21500	01	Mobiliari.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	21600	01	Equips per a processos d'informació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22000	01	Ordinari no inventariable.	800,00	0,00	800,00	176,60	22,08%	176,60	22,08%	176,60	100,00%
0	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22100	01	Energia elèctrica. General	2.200,00	0,00	2.200,00	1.574,19	71,55%	1.574,19	71,55%	1.574,19	100,00%
0	920	22102	01	Gas. General	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.215,71	49,47%	3.215,71	49,47%	3.215,71	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	22103	01	Combustibles i carburants. General	1.500,00	0,00	1.500,00	593,44	39,56%	593,44	39,56%	593,44	100,00%
0	920	22105	01	Productes alimentaris.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	471,64	47,16%	471,64	47,16%	471,64	100,00%
0	920	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utilllatge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22199	01	Altres subministraments.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.103,50	23,87%	3.103,50	23,87%	3.103,50	100,00%
0	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions. General	4.000,00	0,00	4.000,00	1.528,67	38,22%	1.528,67	38,22%	1.528,67	100,00%
0	920	22201	01	Postals.	200,00	0,00	200,00	2,42	1,21%	2,42	1,21%	2,42	100,00%
0	920	22203	01	Informàtiques.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.031,89	51,59%	1.031,89	51,59%	1.031,89	100,00%
0	920	22209	01	Sistema d'alarma - Securitas - Edifici La Societat	1.000,00	0,00	1.000,00	205,11	20,51%	205,11	20,51%	205,11	100,00%
0	920	22400	01	Primes d'assegurances. Tractor i altres	6.000,00	0,00	6.000,00	5.528,39	92,14%	5.528,39	92,14%	5.528,39	100,00%
0	920	22500	01	Tributs estatals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes (Cànon ACA)	7.672,83	0,00	7.672,83	6.916,52	90,14%	6.916,52	90,14%	6.916,52	100,00%
0	920	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22603	01	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	1.000,00	0,00	1.000,00	154,13	15,41%	154,13	15,41%	154,13	100,00%
0	920	22607	01	Oposicions i proves selectives.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22608	01	FESTES POPULARS (F.M. ALTRES)	17.000,00	0,00	17.000,00	9.802,69	57,66%	9.802,69	57,66%	9.802,69	100,00%
0	920	22609	01	Activitats Culturals i esportives	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,48	96,59%	7.727,48	96,59%	7.727,48	100,00%
0	920	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	657,68	13,15%	657,68	13,15%	657,68	100,00%
0	920	22700	01	Neteja i acondicionament. Plagues	6.000,00	0,00	6.000,00	3.052,83	50,88%	3.052,83	50,88%	3.052,83	100,00%
0	920	22701	01	Seguretat.	1.000,00	0,00	1.000,00	478,59	47,86%	478,59	47,86%	478,59	100,00%
0	920	22702	01	Actuacions de transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.097,28	21,95%	1.097,28	21,95%	1.097,28	100,00%
0	920	22708	01	PREMI BASE. Serveis de recaptació a favor de l'entita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.704,68	34,09%	1.704,68	34,09%	1.704,68	100,00%
0	920	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.679,23	67,65%	23.679,23	67,65%	23.679,23	100,00%
0	920	35900	01	Altres despeses financeres.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	24,68%	543,00	24,68%	543,00	100,00%
0	920	46502	01	A comarques. Assistència Tècnica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.956,00	69,56%	6.956,00	69,56%	6.956,00	100,00%
0	920	46600	01	A altres entitats que agrupin municipal. ACM, Micropo	600,00	0,00	600,00	488,18	81,36%	488,18	81,36%	488,18	100,00%
0	920	48000	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.- Prior	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	48001	01	Conveni Parroquia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	50000	01	Fons de contingència	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62101	01	Terrenys i béns naturals. FTN - Instal·lació fotovolt	279.218,02	0,00	279.218,02	13.945,25	4,99%	13.945,25	4,99%	13.945,25	100,00%
0	920	62200	01	CONSULTORI MEDIC 2015. Edificis i altres construccions	65.330,88	0,00	65.330,88	62.009,60	94,92%	62.009,60	94,92%	62.009,60	100,00%
0	920	62201	01	Parallamps Església	25.461,15	0,00	25.461,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62400	01	Elements de transport. ADQUISICIÓ TRACTOR	42.000,00	0,00	42.000,00	40.500,00	96,43%	40.500,00	96,43%	40.500,00	100,00%
0	920	63501	01	Mobiliari diversos.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.905,00	99,74%	36.905,00	99,74%	36.905,00	100,00%
0	920			Administració general.	780.300,00	6.892,03	787.192,03	347.321,86		347.321,86		344.665,68	
0				AJUNTAMENT	919.000,00	76.892,03	995.892,03	453.989,00		453.989,00		451.332,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
01	920	62102	01	Obra de construcció de la piscina municipal	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00	2,26%	9.922,00	2,26%	9.922,00	100,00%
01	920			Administració general.	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
01				AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
				TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00		463.911,00		461.254,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	11200	IBI RÚSTICA	5.500,00	0,00	5.500,00	13.896,62	252,67%	2.093,57	15,07%
0	11300	IBI URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.883,24	101,84%	1.526,46	3,12%
0	11400	IBI CARACT. ESPECIALS	23.000,00	0,00	23.000,00	23.150,97	100,66%	122,52	0,53%
0	11500	IVTM	8.700,00	0,00	8.700,00	8.150,90	93,69%	397,50	4,88%
0	11600	IIVTNU	2.263,74	0,00	2.263,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.898,98	85,99%	0,00	0,00%
0	29000	ICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	6,75	0,68%	6,75	100,00%
0	30000	Servei de proveïment d'aigua. TAXA ABASTAMENT AIGUA	16.000,00	0,00	16.000,00	6.846,60	42,79%	293,60	4,29%
0	30100	Servei de clavegueram. TAXA CLAVEGUERAM	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	99,60%	37,50	1,51%
0	30200	TAXA GESTIÓ RESIDUS. Servei de recollida d'escombraries.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.573,00	102,60%	325,00	1,44%
0	30400	Cànon de sanejament.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.043,12	86,33%	301,95	5,00%
0	30900	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI. Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.424,00	105,39%	240,00	9,90%
0	30901	TAXA CONTADORS. Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	31300	TAXA SERVEI PISCINA. Serveis esportius.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.947,41	118,95%	5.947,41	100,00%
0	32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,36	23,23%	1.161,36	100,00%
0	32500	Taxa per expedició de documents.	600,00	0,00	600,00	332,25	55,38%	332,25	100,00%
0	33200	TOVP ENERGIA ELECTRICA. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explo	7.000,00	0,00	7.000,00	7.832,58	111,89%	7.832,58	100,00%
0	33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	1.000,00	0,00	1.000,00	803,70	80,37%	803,70	100,00%
0	33900	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA. Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	500,00	0,00	500,00	127,00	25,40%	127,00	100,00%
0	34909	Altres preus públics.	100,00	0,00	100,00	98,45	98,45%	98,45	100,00%
0	39210	Recàrrec executiu.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	39211	Recàrrec de constrenyiment.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.013,31	50,67%	1.013,31	100,00%
0	39300	Interessos de demora.	200,00	0,00	200,00	80,16	40,08%	80,16	100,00%
0	39900	ALTRES INGRESSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	11.694,67	292,37%	11.694,67	100,00%
0	42000	SUBV. ESTAT - PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTOS ESTADO	39.000,00	0,00	39.000,00	37.772,08	96,85%	37.772,08	100,00%
0	42090	Pacto Estado Violència	1.600,00	0,00	1.600,00	1.553,54	97,10%	1.553,54	100,00%
0	45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA. Participació en tributs de la comunitat autònoma.	40.000,00	0,00	40.000,00	318.600,15	796,50%	318.600,15	100,00%
0	45004	SUBV. GENERALITAT - JUTJAT DE PAU	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45007	SUBV. GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES	9.996,48	0,00	9.996,48	450,00	4,50%	450,00	100,00%
0	46100	SUBV. DIPUTACIO TARRAGONA - Despeses Corrents	49.953,52	0,00	49.953,52	49.953,52	100,00%	49.953,52	100,00%
0	46101	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Salut pública	14.274,57	0,00	14.274,57	14.274,57	100,00%	14.274,57	100,00%
0	46102	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	46103	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Cultura	7.137,28	0,00	7.137,28	7.137,28	100,00%	7.137,28	100,00%
0	46104	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Catàleg cultural	16.000,00	0,00	16.000,00	1.711,55	10,70%	1.711,55	100,00%
0	46500	De comarques.Subvenció Joventut	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00%	551,25	100,00%
0	47000	CÀNON SEESA. CONVENI P.E. TRUCAFORT. D'empreses privades.	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	52000	Interessos de dipòsits.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	55000	De concessions adm. contraprestació periòdica. Bar Restaurant LA SOCIETAT	2.100,00	0,00	2.100,00	125,00	5,95%	125,00	100,00%
0	61901	Venda tractor	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00%	6.050,00	100,00%
0	75000	Fons de Transició Nuclear	279.218,02	0,00	279.218,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	75001	Actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic	35.117,00	0,00	35.117,00	63.146,01	179,82%	63.146,01	100,00%
0	75081	POUSC	5,00	418.608,12	418.613,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76100	DIPTA - Millora accessibilitat al Carrer de Dalt	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76101	DIPTA - Adquisició mobiliari esdeveniments culturals	19.600,00	0,00	19.600,00	10.210,84	52,10%	10.210,84	100,00%
0	76102	DIPTA - Adquisició complex hidràulica (compl.)	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76103	DIPTA - Infraestructures esportives	44.100,00	0,00	44.100,00	9.073,72	20,58%	9.073,72	100,00%
0	76104	DIPTA - PAM 23 Complex hidràulics	49.962,52	0,00	49.962,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76105	DIPTA - IMPULS DIPTA Adquisició Tractor	11.527,31	0,00	11.527,31	7.706,69	66,86%	7.706,69	100,00%
0	76106	DIPTA - PAM23 - Adquisició Tractor	28.199,41	0,00	28.199,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76107	De la Diputació : Arranjament bomba aigua	0,00	0,00	0,00	2.888,70	0,00%	2.888,70	100,00%
0	76108	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - INVERSIONS TRANSICIÓ ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	7.866,66	0,00%	7.866,66	100,00%
0	87000	Per a despeses generals.	0,00	97.822,44	97.822,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0		AJUNTAMENT	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	715.526,63		573.507,30	
TOTAL			919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	715.526,63		573.507,30	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	153	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Enllumenat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	153			Vies públiques.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	1532	60900	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	1532			Pavimentació de vies públiques.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	160	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Clavagueram	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	160			Clavegueram.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	161	21000	01	Infraestructures i béns naturals: Aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	561,07	28,05%	561,07	28,05%	561,07	100,00%
0	161	22100	01	Energia elèctrica. Aigua Pou	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,84	45,10%	4.509,84	45,10%	4.509,84	100,00%
0	161	61900	01	Obrres construcció POU	0,00	70.000,00	70.000,00	59.298,05	84,71%	59.298,05	84,71%	59.298,05	100,00%
0	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	12.000,00	70.000,00	82.000,00	64.368,96		64.368,96		64.368,96	
0	162	46500	01	A comarques. Residus	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04	37,75%	6.418,04	37,75%	6.418,04	100,00%
0	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04		6.418,04		6.418,04	
0	165	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Neteja Carrers	2.000,00	0,00	2.000,00	601,91	30,10%	601,91	30,10%	601,91	100,00%
0	165	22100	01	Energia elèctrica. Enllumenat públic	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,68	99,88%	1.997,68	99,88%	1.997,68	100,00%
0	165			Enllumenat públic.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.599,59		2.599,59		2.599,59	
0	231	46501	01	A comarques. Treballs Socials	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65	49,10%	1.276,65	49,10%	1.276,65	100,00%
0	231			Assistència social primària.	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65		1.276,65		1.276,65	
0	312	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Sanitaris	200,00	0,00	200,00	55,00	27,50%	55,00	27,50%	55,00	100,00%
0	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	200,00	0,00	200,00	55,00		55,00		55,00	
0	333	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Cultura	200,00	0,00	200,00	125,18	62,59%	125,18	62,59%	125,18	100,00%
0	333			Equipaments culturals i museus.	200,00	0,00	200,00	125,18		125,18		125,18	
0	334	22100	01	Energia elèctrica. Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00	3.059,00	87,40%	3.059,00	87,40%	3.059,00	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	334	22606	01	Reunions, conferències i cursos. Concurs de pintura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	334	62500	01	Mobiliari i escentari per a infraestructures cultural	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,18	68,76%	15.127,18	68,76%	15.127,18	100,00%
0	334			Promoció cultural.	26.000,00	0,00	26.000,00	18.186,18		18.186,18		18.186,18	
0	342	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Instal·lacions	700,00	0,00	700,00	195,00	27,86%	195,00	27,86%	195,00	100,00%
0	342	63200	01	Edificis i altres construccions - Cobertura pista esp	49.000,00	0,00	49.000,00	13.442,54	27,43%	13.442,54	27,43%	13.442,54	100,00%
0	342			Instal·lacions esportives.	49.700,00	0,00	49.700,00	13.637,54		13.637,54		13.637,54	
0	920	10000	01	Retribucions bàsiques.	13.900,00	0,00	13.900,00	9.784,66	70,39%	9.784,66	70,39%	9.784,66	100,00%
0	920	12000	01	Sous del grup A1.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.803,14	73,36%	8.803,14	73,36%	8.803,14	100,00%
0	920	12003	01	Sous del Grup. C1	12.500,00	0,00	12.500,00	8.114,31	64,91%	8.114,31	64,91%	8.114,31	100,00%
0	920	12100	01	Complement de destinació. A1	5.300,00	0,00	5.300,00	3.294,00	62,15%	3.294,00	62,15%	3.294,00	100,00%
0	920	12101	01	Complement específic. A1	8.200,00	0,00	8.200,00	5.111,55	62,34%	5.111,55	62,34%	5.111,55	100,00%
0	920	12103	01	Complement de destinació. C1	6.000,00	0,00	6.000,00	3.873,43	64,56%	3.873,43	64,56%	3.873,43	100,00%
0	920	12104	01	Complement específic C1	8.000,00	0,00	8.000,00	5.954,84	74,44%	5.954,84	74,44%	5.954,84	100,00%
0	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Grup de programa	40.000,00	0,00	40.000,00	27.921,36	69,80%	27.921,36	69,80%	27.921,36	100,00%
0	920	13001	01	Triennis	300,00	0,00	300,00	436,23	145,41%	436,23	145,41%	436,23	100,00%
0	920	13100	01	Laboral temporal. Programa Subvenció SOC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.239,84	74,66%	2.239,84	74,66%	2.239,84	100,00%
0	920	16000	01	Seguretat Social.	37.000,00	0,00	37.000,00	24.790,48	67,00%	24.790,48	67,00%	22.134,30	89,29%
0	920	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Altres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.318,75	106,38%	5.318,75	106,38%	5.318,75	100,00%
0	920	21200	01	Edificis i altres construccions. General	7.000,00	0,00	7.000,00	3.840,05	54,86%	3.840,05	54,86%	3.840,05	100,00%
0	920	21201	01	Edificis i altres construccions.Sanitaris	1.400,00	0,00	1.400,00	1.442,70	103,05%	1.442,70	103,05%	1.442,70	100,00%
0	920	21205	01	Edificis i altres construccions. Altres	100,00	0,00	100,00	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	100,00%
0	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.000,00	0,00	2.000,00	605,14	30,26%	605,14	30,26%	605,14	100,00%
0	920	21400	01	Elements de transport.	1.000,00	0,00	1.000,00	599,48	59,95%	599,48	59,95%	599,48	100,00%
0	920	21500	01	Mobiliari.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	21600	01	Equips per a processos d'informació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22000	01	Ordinari no inventariable.	800,00	0,00	800,00	176,60	22,08%	176,60	22,08%	176,60	100,00%
0	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22100	01	Energia elèctrica. General	2.200,00	0,00	2.200,00	1.574,19	71,55%	1.574,19	71,55%	1.574,19	100,00%
0	920	22102	01	Gas. General	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.215,71	49,47%	3.215,71	49,47%	3.215,71	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	22103	01	Combustibles i carburants. General	1.500,00	0,00	1.500,00	593,44	39,56%	593,44	39,56%	593,44	100,00%
0	920	22105	01	Productes alimentaris.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	471,64	47,16%	471,64	47,16%	471,64	100,00%
0	920	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utilllatge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22199	01	Altres subministraments.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.103,50	23,87%	3.103,50	23,87%	3.103,50	100,00%
0	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions. General	4.000,00	0,00	4.000,00	1.528,67	38,22%	1.528,67	38,22%	1.528,67	100,00%
0	920	22201	01	Postals.	200,00	0,00	200,00	2,42	1,21%	2,42	1,21%	2,42	100,00%
0	920	22203	01	Informàtiques.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.031,89	51,59%	1.031,89	51,59%	1.031,89	100,00%
0	920	22209	01	Sistema d'alarma - Securitas - Edifici La Societat	1.000,00	0,00	1.000,00	205,11	20,51%	205,11	20,51%	205,11	100,00%
0	920	22400	01	Primes d'assegurances. Tractor i altres	6.000,00	0,00	6.000,00	5.528,39	92,14%	5.528,39	92,14%	5.528,39	100,00%
0	920	22500	01	Tributs estatals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes (Cànon ACA)	7.672,83	0,00	7.672,83	6.916,52	90,14%	6.916,52	90,14%	6.916,52	100,00%
0	920	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22603	01	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	1.000,00	0,00	1.000,00	154,13	15,41%	154,13	15,41%	154,13	100,00%
0	920	22607	01	Oposicions i proves selectives.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22608	01	FESTES POPULARS (F.M. ALTRES)	17.000,00	0,00	17.000,00	9.802,69	57,66%	9.802,69	57,66%	9.802,69	100,00%
0	920	22609	01	Activitats Culturals i esportives	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,48	96,59%	7.727,48	96,59%	7.727,48	100,00%
0	920	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	657,68	13,15%	657,68	13,15%	657,68	100,00%
0	920	22700	01	Neteja i acondicionament. Plagues	6.000,00	0,00	6.000,00	3.052,83	50,88%	3.052,83	50,88%	3.052,83	100,00%
0	920	22701	01	Seguretat.	1.000,00	0,00	1.000,00	478,59	47,86%	478,59	47,86%	478,59	100,00%
0	920	22702	01	Actuacions de transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.097,28	21,95%	1.097,28	21,95%	1.097,28	100,00%
0	920	22708	01	PREMI BASE. Serveis de recaptació a favor de l'entita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.704,68	34,09%	1.704,68	34,09%	1.704,68	100,00%
0	920	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.679,23	67,65%	23.679,23	67,65%	23.679,23	100,00%
0	920	35900	01	Altres despeses financeres.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	24,68%	543,00	24,68%	543,00	100,00%
0	920	46502	01	A comarques. Assistència Tècnica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.956,00	69,56%	6.956,00	69,56%	6.956,00	100,00%
0	920	46600	01	A altres entitats que agrupin municipal. ACM, Micropo	600,00	0,00	600,00	488,18	81,36%	488,18	81,36%	488,18	100,00%
0	920	48000	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.- Prior	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	48001	01	Conveni Parroquia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	50000	01	Fons de contingència	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62101	01	Terrenys i béns naturals. FTN - Instal·lació fotovolt	279.218,02	0,00	279.218,02	13.945,25	4,99%	13.945,25	4,99%	13.945,25	100,00%
0	920	62200	01	CONSULTORI MEDIC 2015. Edificis i altres construccions	65.330,88	0,00	65.330,88	62.009,60	94,92%	62.009,60	94,92%	62.009,60	100,00%
0	920	62201	01	Parallamps Església	25.461,15	0,00	25.461,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62400	01	Elements de transport. ADQUISICIÓ TRACTOR	42.000,00	0,00	42.000,00	40.500,00	96,43%	40.500,00	96,43%	40.500,00	100,00%
0	920	63501	01	Mobiliari diversos.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.905,00	99,74%	36.905,00	99,74%	36.905,00	100,00%
0	920			Administració general.	780.300,00	6.892,03	787.192,03	347.321,86		347.321,86		344.665,68	
0				AJUNTAMENT	919.000,00	76.892,03	995.892,03	453.989,00		453.989,00		451.332,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
01	920	62102	01	Obra de construcció de la piscina municipal	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00	2,26%	9.922,00	2,26%	9.922,00	100,00%
01	920			Administració general.	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
01				AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
				TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00		463.911,00		461.254,82	

Exercici Comptable: 2025

TRESORERIA a 23/10/2025

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	4.477,74	9.106,73	-4.628,99
55701	FORMALITZACIÓ	0,00	2.444,91	2.444,91	0,00
55702	CÀNON AIGUA	0,00	2.032,83	6.661,82	-4.628,99
570	Caixa operativa	417,59	446,98	561,90	302,67
5700	CAIXA CORPORACIÓ	417,59	446,98	561,90	302,67
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	476.352,66	1.082.808,49	876.895,81	682.265,34
5710	BBVA	476.258,02	680.861,77	876.895,81	280.223,98
5715	CAIXA PENSIONS - PRÉSTEC ICO	70,97	0,00	0,00	70,97
5716	CAIXA TARGETA	23,67	0,00	0,00	23,67
5717	BANC SANTANDER	0,00	401.946,72	0,00	401.946,72
574	Caixa restringida	0,00	1.740,23	740,23	1.000,00
5741	Caixa. Avançaments de caixa fixa	0,00	1.740,23	740,23	1.000,00
TOTAL TRESORERIA		476.770,25	1.089.473,44	887.304,67	678.939,02

Pradell de la Teixeta

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

AÑO 2025

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Pradell de la Teixeta	4,83

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Pradell de la Teixeta

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2025

Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago
09-43-115-AA-000	Pradell de la Teixeta	4,63	8,00

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

En días

Periodo Medio de
Pago Trimestral

4,83

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	146.200,00	0,00	146.200,00	100.323,84	100.323,84	97.667,66	2.656,18	45.876,16
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	185.781,98	20.000,00	205.781,98	96.755,67	96.755,67	96.755,67	0,00	109.026,31
3	DESPESES FINANCERES.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	543,00	543,00	0,00	1.657,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	31.700,00	0,00	31.700,00	15.138,87	15.138,87	15.138,87	0,00	16.561,13
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	540.010,05	509.538,53	1.049.548,58	251.149,62	251.149,62	251.149,62	0,00	798.398,96
	TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00	463.911,00	461.254,82	2.656,18	971.519,56

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	153	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Enllumenat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	153			Vies públiques.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	1532	60900	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	1532			Pavimentació de vies públiques.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	160	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Clavagueram	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	160			Clavegueram.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	161	21000	01	Infraestructures i béns naturals: Aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	561,07	28,05%	561,07	28,05%	561,07	100,00%
0	161	22100	01	Energia elèctrica. Aigua Pou	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,84	45,10%	4.509,84	45,10%	4.509,84	100,00%
0	161	61900	01	Obrres construcció POU	0,00	70.000,00	70.000,00	59.298,05	84,71%	59.298,05	84,71%	59.298,05	100,00%
0	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	12.000,00	70.000,00	82.000,00	64.368,96		64.368,96		64.368,96	
0	162	46500	01	A comarques. Residus	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04	37,75%	6.418,04	37,75%	6.418,04	100,00%
0	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04		6.418,04		6.418,04	
0	165	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Neteja Carrers	2.000,00	0,00	2.000,00	601,91	30,10%	601,91	30,10%	601,91	100,00%
0	165	22100	01	Energia elèctrica. Enllumenat públic	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,68	99,88%	1.997,68	99,88%	1.997,68	100,00%
0	165			Enllumenat públic.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.599,59		2.599,59		2.599,59	
0	231	46501	01	A comarques. Treballs Socials	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65	49,10%	1.276,65	49,10%	1.276,65	100,00%
0	231			Assistència social primària.	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65		1.276,65		1.276,65	
0	312	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Sanitaris	200,00	0,00	200,00	55,00	27,50%	55,00	27,50%	55,00	100,00%
0	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	200,00	0,00	200,00	55,00		55,00		55,00	
0	333	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Cultura	200,00	0,00	200,00	125,18	62,59%	125,18	62,59%	125,18	100,00%
0	333			Equipaments culturals i museus.	200,00	0,00	200,00	125,18		125,18		125,18	
0	334	22100	01	Energia elèctrica. Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00	3.059,00	87,40%	3.059,00	87,40%	3.059,00	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	334	22606	01	Reunions, conferències i cursos. Concurs de pintura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	334	62500	01	Mobiliari i escentari per a infraestructures cultural	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,18	68,76%	15.127,18	68,76%	15.127,18	100,00%
0	334			Promoció cultural.	26.000,00	0,00	26.000,00	18.186,18		18.186,18		18.186,18	
0	342	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Instal·lacions	700,00	0,00	700,00	195,00	27,86%	195,00	27,86%	195,00	100,00%
0	342	63200	01	Edificis i altres construccions - Cobertura pista esp	49.000,00	0,00	49.000,00	13.442,54	27,43%	13.442,54	27,43%	13.442,54	100,00%
0	342			Instal·lacions esportives.	49.700,00	0,00	49.700,00	13.637,54		13.637,54		13.637,54	
0	920	10000	01	Retribucions bàsiques.	13.900,00	0,00	13.900,00	9.784,66	70,39%	9.784,66	70,39%	9.784,66	100,00%
0	920	12000	01	Sous del grup A1.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.803,14	73,36%	8.803,14	73,36%	8.803,14	100,00%
0	920	12003	01	Sous del Grup. C1	12.500,00	0,00	12.500,00	8.114,31	64,91%	8.114,31	64,91%	8.114,31	100,00%
0	920	12100	01	Complement de destinació. A1	5.300,00	0,00	5.300,00	3.294,00	62,15%	3.294,00	62,15%	3.294,00	100,00%
0	920	12101	01	Complement específic. A1	8.200,00	0,00	8.200,00	5.111,55	62,34%	5.111,55	62,34%	5.111,55	100,00%
0	920	12103	01	Complement de destinació. C1	6.000,00	0,00	6.000,00	3.873,43	64,56%	3.873,43	64,56%	3.873,43	100,00%
0	920	12104	01	Complement específic C1	8.000,00	0,00	8.000,00	5.954,84	74,44%	5.954,84	74,44%	5.954,84	100,00%
0	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Grup de programa	40.000,00	0,00	40.000,00	27.921,36	69,80%	27.921,36	69,80%	27.921,36	100,00%
0	920	13001	01	Triennis	300,00	0,00	300,00	436,23	145,41%	436,23	145,41%	436,23	100,00%
0	920	13100	01	Laboral temporal. Programa Subvenció SOC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.239,84	74,66%	2.239,84	74,66%	2.239,84	100,00%
0	920	16000	01	Seguretat Social.	37.000,00	0,00	37.000,00	24.790,48	67,00%	24.790,48	67,00%	22.134,30	89,29%
0	920	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Altres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.318,75	106,38%	5.318,75	106,38%	5.318,75	100,00%
0	920	21200	01	Edificis i altres construccions. General	7.000,00	0,00	7.000,00	3.840,05	54,86%	3.840,05	54,86%	3.840,05	100,00%
0	920	21201	01	Edificis i altres construccions.Sanitaris	1.400,00	0,00	1.400,00	1.442,70	103,05%	1.442,70	103,05%	1.442,70	100,00%
0	920	21205	01	Edificis i altres construccions. Altres	100,00	0,00	100,00	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	100,00%
0	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.000,00	0,00	2.000,00	605,14	30,26%	605,14	30,26%	605,14	100,00%
0	920	21400	01	Elements de transport.	1.000,00	0,00	1.000,00	599,48	59,95%	599,48	59,95%	599,48	100,00%
0	920	21500	01	Mobiliari.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	21600	01	Equips per a processos d'informació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22000	01	Ordinari no inventariable.	800,00	0,00	800,00	176,60	22,08%	176,60	22,08%	176,60	100,00%
0	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22100	01	Energia elèctrica. General	2.200,00	0,00	2.200,00	1.574,19	71,55%	1.574,19	71,55%	1.574,19	100,00%
0	920	22102	01	Gas. General	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.215,71	49,47%	3.215,71	49,47%	3.215,71	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	22103	01	Combustibles i carburants. General	1.500,00	0,00	1.500,00	593,44	39,56%	593,44	39,56%	593,44	100,00%
0	920	22105	01	Productes alimentaris.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	471,64	47,16%	471,64	47,16%	471,64	100,00%
0	920	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22199	01	Altres subministraments.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.103,50	23,87%	3.103,50	23,87%	3.103,50	100,00%
0	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions. General	4.000,00	0,00	4.000,00	1.528,67	38,22%	1.528,67	38,22%	1.528,67	100,00%
0	920	22201	01	Postals.	200,00	0,00	200,00	2,42	1,21%	2,42	1,21%	2,42	100,00%
0	920	22203	01	Informàtiques.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.031,89	51,59%	1.031,89	51,59%	1.031,89	100,00%
0	920	22209	01	Sistema d'alarma - Securitas - Edifici La Societat	1.000,00	0,00	1.000,00	205,11	20,51%	205,11	20,51%	205,11	100,00%
0	920	22400	01	Primes d'assegurances. Tractor i altres	6.000,00	0,00	6.000,00	5.528,39	92,14%	5.528,39	92,14%	5.528,39	100,00%
0	920	22500	01	Tributs estatals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes (Cànon ACA)	7.672,83	0,00	7.672,83	6.916,52	90,14%	6.916,52	90,14%	6.916,52	100,00%
0	920	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22603	01	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	1.000,00	0,00	1.000,00	154,13	15,41%	154,13	15,41%	154,13	100,00%
0	920	22607	01	Oposicions i proves selectives.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22608	01	FESTES POPULARS (F.M. ALTRES)	17.000,00	0,00	17.000,00	9.802,69	57,66%	9.802,69	57,66%	9.802,69	100,00%
0	920	22609	01	Activitats Culturals i esportives	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,48	96,59%	7.727,48	96,59%	7.727,48	100,00%
0	920	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	657,68	13,15%	657,68	13,15%	657,68	100,00%
0	920	22700	01	Neteja i acondicionament. Plagues	6.000,00	0,00	6.000,00	3.052,83	50,88%	3.052,83	50,88%	3.052,83	100,00%
0	920	22701	01	Seguretat.	1.000,00	0,00	1.000,00	478,59	47,86%	478,59	47,86%	478,59	100,00%
0	920	22702	01	Actuacions de transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.097,28	21,95%	1.097,28	21,95%	1.097,28	100,00%
0	920	22708	01	PREMI BASE. Serveis de recaptació a favor de l'entita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.704,68	34,09%	1.704,68	34,09%	1.704,68	100,00%
0	920	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.679,23	67,65%	23.679,23	67,65%	23.679,23	100,00%
0	920	35900	01	Altres despeses financeres.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	24,68%	543,00	24,68%	543,00	100,00%
0	920	46502	01	A comarques. Assistència Tècnica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.956,00	69,56%	6.956,00	69,56%	6.956,00	100,00%
0	920	46600	01	A altres entitats que agrupin municipal. ACM, Micropo	600,00	0,00	600,00	488,18	81,36%	488,18	81,36%	488,18	100,00%
0	920	48000	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.- Prior	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	48001	01	Conveni Parroquia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	50000	01	Fons de contingència	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62101	01	Terrenys i béns naturals. FTN - Instal·lació fotovolt	279.218,02	0,00	279.218,02	13.945,25	4,99%	13.945,25	4,99%	13.945,25	100,00%
0	920	62200	01	CONSULTORI MEDIC 2015. Edificis i altres construccions	65.330,88	0,00	65.330,88	62.009,60	94,92%	62.009,60	94,92%	62.009,60	100,00%
0	920	62201	01	Parallamps Església	25.461,15	0,00	25.461,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62400	01	Elements de transport. ADQUISICIÓ TRACTOR	42.000,00	0,00	42.000,00	40.500,00	96,43%	40.500,00	96,43%	40.500,00	100,00%
0	920	63501	01	Mobiliari diversos.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.905,00	99,74%	36.905,00	99,74%	36.905,00	100,00%
0	920			Administració general.	780.300,00	6.892,03	787.192,03	347.321,86		347.321,86		344.665,68	
0				AJUNTAMENT	919.000,00	76.892,03	995.892,03	453.989,00		453.989,00		451.332,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
01	920	62102	01	Obra de construcció de la piscina municipal	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00	2,26%	9.922,00	2,26%	9.922,00	100,00%
01	920			Administració general.	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
01				AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
				TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00		463.911,00		461.254,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	11200	IBI RÚSTICA	5.500,00	0,00	5.500,00	13.896,62	252,67%	2.093,57	15,07%
0	11300	IBI URBANA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.883,24	101,84%	1.526,46	3,12%
0	11400	IBI CARACT. ESPECIALS	23.000,00	0,00	23.000,00	23.150,97	100,66%	122,52	0,53%
0	11500	IVTM	8.700,00	0,00	8.700,00	8.150,90	93,69%	397,50	4,88%
0	11600	IIVTNU	2.263,74	0,00	2.263,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.898,98	85,99%	0,00	0,00%
0	29000	ICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	6,75	0,68%	6,75	100,00%
0	30000	Servei de proveïment d'aigua. TAXA ABASTAMENT AIGUA	16.000,00	0,00	16.000,00	6.846,60	42,79%	293,60	4,29%
0	30100	Servei de clavegueram. TAXA CLAVEGUERAM	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	99,60%	37,50	1,51%
0	30200	TAXA GESTIÓ RESIDUS. Servei de recollida d'escombraries.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.573,00	102,60%	325,00	1,44%
0	30400	Cànon de sanejament.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.043,12	86,33%	301,95	5,00%
0	30900	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI. Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.424,00	105,39%	240,00	9,90%
0	30901	TAXA CONTADORS. Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	31300	TAXA SERVEI PISCINA. Serveis esportius.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.947,41	118,95%	5.947,41	100,00%
0	32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,36	23,23%	1.161,36	100,00%
0	32500	Taxa per expedició de documents.	600,00	0,00	600,00	332,25	55,38%	332,25	100,00%
0	33200	TOVP ENERGIA ELECTRICA. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explo	7.000,00	0,00	7.000,00	7.832,58	111,89%	7.832,58	100,00%
0	33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	1.000,00	0,00	1.000,00	803,70	80,37%	803,70	100,00%
0	33900	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA. Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	500,00	0,00	500,00	127,00	25,40%	127,00	100,00%
0	34909	Altres preus públics.	100,00	0,00	100,00	98,45	98,45%	98,45	100,00%
0	39210	Recàrrec executiu.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	39211	Recàrrec de constrenyiment.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.013,31	50,67%	1.013,31	100,00%
0	39300	Interessos de demora.	200,00	0,00	200,00	80,16	40,08%	80,16	100,00%
0	39900	ALTRES INGRESSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	11.694,67	292,37%	11.694,67	100,00%
0	42000	SUBV. ESTAT - PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTOS ESTADO	39.000,00	0,00	39.000,00	37.772,08	96,85%	37.772,08	100,00%
0	42090	Pacto Estado Violència	1.600,00	0,00	1.600,00	1.553,54	97,10%	1.553,54	100,00%
0	45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA. Participació en tributs de la comunitat autònoma.	40.000,00	0,00	40.000,00	318.600,15	796,50%	318.600,15	100,00%
0	45004	SUBV. GENERALITAT - JUTJAT DE PAU	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45007	SUBV. GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES	9.996,48	0,00	9.996,48	450,00	4,50%	450,00	100,00%
0	46100	SUBV. DIPUTACIO TARRAGONA - Despeses Corrents	49.953,52	0,00	49.953,52	49.953,52	100,00%	49.953,52	100,00%
0	46101	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Salut pública	14.274,57	0,00	14.274,57	14.274,57	100,00%	14.274,57	100,00%
0	46102	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	46103	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Cultura	7.137,28	0,00	7.137,28	7.137,28	100,00%	7.137,28	100,00%
0	46104	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - Catàleg cultural	16.000,00	0,00	16.000,00	1.711,55	10,70%	1.711,55	100,00%
0	46500	De comarques.Subvenció Joventut	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00%	551,25	100,00%
0	47000	CÀNON SEESA. CONVENI P.E. TRUCAFORT. D'empreses privades.	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	52000	Interessos de dipòsits.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	55000	De concessions adm. contraprestació periòdica. Bar Restaurant LA SOCIETAT	2.100,00	0,00	2.100,00	125,00	5,95%	125,00	100,00%
0	61901	Venda tractor	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00%	6.050,00	100,00%
0	75000	Fons de Transició Nuclear	279.218,02	0,00	279.218,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	75001	Actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic	35.117,00	0,00	35.117,00	63.146,01	179,82%	63.146,01	100,00%
0	75081	POUSC	5,00	418.608,12	418.613,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76100	DIPTA - Millora accessibilitat al Carrer de Dalt	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76101	DIPTA - Adquisició mobiliari esdeveniments culturals	19.600,00	0,00	19.600,00	10.210,84	52,10%	10.210,84	100,00%
0	76102	DIPTA - Adquisició complex hidràulica (compl.)	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76103	DIPTA - Infraestructures esportives	44.100,00	0,00	44.100,00	9.073,72	20,58%	9.073,72	100,00%
0	76104	DIPTA - PAM 23 Complex hidràulics	49.962,52	0,00	49.962,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76105	DIPTA - IMPULS DIPTA Adquisició Tractor	11.527,31	0,00	11.527,31	7.706,69	66,86%	7.706,69	100,00%
0	76106	DIPTA - PAM23 - Adquisició Tractor	28.199,41	0,00	28.199,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76107	De la Diputació : Arranjament bomba aigua	0,00	0,00	0,00	2.888,70	0,00%	2.888,70	100,00%
0	76108	SUBV. DIPUTACIÓ TARRAGONA - INVERSIONS TRANSICIÓ ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	7.866,66	0,00%	7.866,66	100,00%
0	87000	Per a despeses generals.	0,00	97.822,44	97.822,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0		AJUNTAMENT	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	715.526,63		573.507,30	
TOTAL			919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	715.526,63		573.507,30	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	153	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Enllumenat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	153			Vies públiques.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	1532	60900	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	1532			Pavimentació de vies públiques.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	160	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Clavagueram	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	160			Clavegueram.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	
0	161	21000	01	Infraestructures i béns naturals: Aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	561,07	28,05%	561,07	28,05%	561,07	100,00%
0	161	22100	01	Energia elèctrica. Aigua Pou	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,84	45,10%	4.509,84	45,10%	4.509,84	100,00%
0	161	61900	01	Obrres construcció POU	0,00	70.000,00	70.000,00	59.298,05	84,71%	59.298,05	84,71%	59.298,05	100,00%
0	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	12.000,00	70.000,00	82.000,00	64.368,96		64.368,96		64.368,96	
0	162	46500	01	A comarques. Residus	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04	37,75%	6.418,04	37,75%	6.418,04	100,00%
0	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	17.000,00	0,00	17.000,00	6.418,04		6.418,04		6.418,04	
0	165	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Neteja Carrers	2.000,00	0,00	2.000,00	601,91	30,10%	601,91	30,10%	601,91	100,00%
0	165	22100	01	Energia elèctrica. Enllumenat públic	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,68	99,88%	1.997,68	99,88%	1.997,68	100,00%
0	165			Enllumenat públic.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.599,59		2.599,59		2.599,59	
0	231	46501	01	A comarques. Treballs Socials	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65	49,10%	1.276,65	49,10%	1.276,65	100,00%
0	231			Assistència social primària.	2.600,00	0,00	2.600,00	1.276,65		1.276,65		1.276,65	
0	312	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Sanitaris	200,00	0,00	200,00	55,00	27,50%	55,00	27,50%	55,00	100,00%
0	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	200,00	0,00	200,00	55,00		55,00		55,00	
0	333	22110	01	Productes de neteja i acondicionament. Cultura	200,00	0,00	200,00	125,18	62,59%	125,18	62,59%	125,18	100,00%
0	333			Equipaments culturals i museus.	200,00	0,00	200,00	125,18		125,18		125,18	
0	334	22100	01	Energia elèctrica. Cultura	3.500,00	0,00	3.500,00	3.059,00	87,40%	3.059,00	87,40%	3.059,00	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	334	22606	01	Reunions, conferències i cursos. Concurs de pintura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	334	62500	01	Mobiliari i escentari per a infraestructures cultural	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,18	68,76%	15.127,18	68,76%	15.127,18	100,00%
0	334			Promoció cultural.	26.000,00	0,00	26.000,00	18.186,18		18.186,18		18.186,18	
0	342	22110	01	Productes de neteja i acondiciament. Instal·lacions	700,00	0,00	700,00	195,00	27,86%	195,00	27,86%	195,00	100,00%
0	342	63200	01	Edificis i altres construccions - Cobertura pista esp	49.000,00	0,00	49.000,00	13.442,54	27,43%	13.442,54	27,43%	13.442,54	100,00%
0	342			Instal·lacions esportives.	49.700,00	0,00	49.700,00	13.637,54		13.637,54		13.637,54	
0	920	10000	01	Retribucions bàsiques.	13.900,00	0,00	13.900,00	9.784,66	70,39%	9.784,66	70,39%	9.784,66	100,00%
0	920	12000	01	Sous del grup A1.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.803,14	73,36%	8.803,14	73,36%	8.803,14	100,00%
0	920	12003	01	Sous del Grup. C1	12.500,00	0,00	12.500,00	8.114,31	64,91%	8.114,31	64,91%	8.114,31	100,00%
0	920	12100	01	Complement de destinació. A1	5.300,00	0,00	5.300,00	3.294,00	62,15%	3.294,00	62,15%	3.294,00	100,00%
0	920	12101	01	Complement específic. A1	8.200,00	0,00	8.200,00	5.111,55	62,34%	5.111,55	62,34%	5.111,55	100,00%
0	920	12103	01	Complement de destinació. C1	6.000,00	0,00	6.000,00	3.873,43	64,56%	3.873,43	64,56%	3.873,43	100,00%
0	920	12104	01	Complement específic C1	8.000,00	0,00	8.000,00	5.954,84	74,44%	5.954,84	74,44%	5.954,84	100,00%
0	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Grup de programa	40.000,00	0,00	40.000,00	27.921,36	69,80%	27.921,36	69,80%	27.921,36	100,00%
0	920	13001	01	Triennis	300,00	0,00	300,00	436,23	145,41%	436,23	145,41%	436,23	100,00%
0	920	13100	01	Laboral temporal. Programa Subvenció SOC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.239,84	74,66%	2.239,84	74,66%	2.239,84	100,00%
0	920	16000	01	Seguretat Social.	37.000,00	0,00	37.000,00	24.790,48	67,00%	24.790,48	67,00%	22.134,30	89,29%
0	920	21000	01	Infraestructures i béns naturals. Altres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.318,75	106,38%	5.318,75	106,38%	5.318,75	100,00%
0	920	21200	01	Edificis i altres construccions. General	7.000,00	0,00	7.000,00	3.840,05	54,86%	3.840,05	54,86%	3.840,05	100,00%
0	920	21201	01	Edificis i altres construccions.Sanitaris	1.400,00	0,00	1.400,00	1.442,70	103,05%	1.442,70	103,05%	1.442,70	100,00%
0	920	21205	01	Edificis i altres construccions. Altres	100,00	0,00	100,00	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	1.142,20%	1.142,20	100,00%
0	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.000,00	0,00	2.000,00	605,14	30,26%	605,14	30,26%	605,14	100,00%
0	920	21400	01	Elements de transport.	1.000,00	0,00	1.000,00	599,48	59,95%	599,48	59,95%	599,48	100,00%
0	920	21500	01	Mobiliari.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	21600	01	Equips per a processos d'informació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22000	01	Ordinari no inventariable.	800,00	0,00	800,00	176,60	22,08%	176,60	22,08%	176,60	100,00%
0	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22100	01	Energia elèctrica. General	2.200,00	0,00	2.200,00	1.574,19	71,55%	1.574,19	71,55%	1.574,19	100,00%
0	920	22102	01	Gas. General	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.215,71	49,47%	3.215,71	49,47%	3.215,71	100,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	22103	01	Combustibles i carburants. General	1.500,00	0,00	1.500,00	593,44	39,56%	593,44	39,56%	593,44	100,00%
0	920	22105	01	Productes alimentaris.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	471,64	47,16%	471,64	47,16%	471,64	100,00%
0	920	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22112	01	Subministraments de material electrònic, elèctric i d	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22199	01	Altres subministraments.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.103,50	23,87%	3.103,50	23,87%	3.103,50	100,00%
0	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions. General	4.000,00	0,00	4.000,00	1.528,67	38,22%	1.528,67	38,22%	1.528,67	100,00%
0	920	22201	01	Postals.	200,00	0,00	200,00	2,42	1,21%	2,42	1,21%	2,42	100,00%
0	920	22203	01	Informàtiques.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.031,89	51,59%	1.031,89	51,59%	1.031,89	100,00%
0	920	22209	01	Sistema d'alarma - Securitas - Edifici La Societat	1.000,00	0,00	1.000,00	205,11	20,51%	205,11	20,51%	205,11	100,00%
0	920	22400	01	Primes d'assegurances. Tractor i altres	6.000,00	0,00	6.000,00	5.528,39	92,14%	5.528,39	92,14%	5.528,39	100,00%
0	920	22500	01	Tributs estatals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes (Cànon ACA)	7.672,83	0,00	7.672,83	6.916,52	90,14%	6.916,52	90,14%	6.916,52	100,00%
0	920	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22603	01	Publicació en diaris oficials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	1.000,00	0,00	1.000,00	154,13	15,41%	154,13	15,41%	154,13	100,00%
0	920	22607	01	Oposicions i proves selectives.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22608	01	FESTES POPULARS (F.M. ALTRES)	17.000,00	0,00	17.000,00	9.802,69	57,66%	9.802,69	57,66%	9.802,69	100,00%
0	920	22609	01	Activitats Culturals i esportives	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,48	96,59%	7.727,48	96,59%	7.727,48	100,00%
0	920	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	657,68	13,15%	657,68	13,15%	657,68	100,00%
0	920	22700	01	Neteja i acondicionament. Plagues	6.000,00	0,00	6.000,00	3.052,83	50,88%	3.052,83	50,88%	3.052,83	100,00%
0	920	22701	01	Seguretat.	1.000,00	0,00	1.000,00	478,59	47,86%	478,59	47,86%	478,59	100,00%
0	920	22702	01	Actuacions de transició ecològica	28.549,15	0,00	28.549,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.097,28	21,95%	1.097,28	21,95%	1.097,28	100,00%
0	920	22708	01	PREMI BASE. Serveis de recaptació a favor de l'entita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.704,68	34,09%	1.704,68	34,09%	1.704,68	100,00%
0	920	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.679,23	67,65%	23.679,23	67,65%	23.679,23	100,00%
0	920	35900	01	Altres despeses financeres.	2.200,00	0,00	2.200,00	543,00	24,68%	543,00	24,68%	543,00	100,00%
0	920	46502	01	A comarques. Assistència Tècnica	10.000,00	0,00	10.000,00	6.956,00	69,56%	6.956,00	69,56%	6.956,00	100,00%
0	920	46600	01	A altres entitats que agrupin municipal. ACM, Micropo	600,00	0,00	600,00	488,18	81,36%	488,18	81,36%	488,18	100,00%
0	920	48000	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.- Prior	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	48001	01	Conveni Parroquia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
0	920	50000	01	Fons de contingència	13.107,97	-13.107,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62101	01	Terrenys i béns naturals. FTN - Instal·lació fotovolt	279.218,02	0,00	279.218,02	13.945,25	4,99%	13.945,25	4,99%	13.945,25	100,00%
0	920	62200	01	CONSULTORI MEDIC 2015. Edificis i altres construccions	65.330,88	0,00	65.330,88	62.009,60	94,92%	62.009,60	94,92%	62.009,60	100,00%
0	920	62201	01	Parallamps Església	25.461,15	0,00	25.461,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	920	62400	01	Elements de transport. ADQUISICIÓ TRACTOR	42.000,00	0,00	42.000,00	40.500,00	96,43%	40.500,00	96,43%	40.500,00	100,00%
0	920	63501	01	Mobiliari diversos.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.905,00	99,74%	36.905,00	99,74%	36.905,00	100,00%
0	920			Administració general.	780.300,00	6.892,03	787.192,03	347.321,86		347.321,86		344.665,68	
0				AJUNTAMENT	919.000,00	76.892,03	995.892,03	453.989,00		453.989,00		451.332,82	

Exercici Comptable: 2025

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT													
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
01	920	62102	01	Obra de construcció de la piscina municipal	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00	2,26%	9.922,00	2,26%	9.922,00	100,00%
01	920			Administració general.	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
01				AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA	0,00	439.538,53	439.538,53	9.922,00		9.922,00		9.922,00	
				TOTAL	919.000,00	516.430,56	1.435.430,56	463.911,00		463.911,00		461.254,82	

Exercici Comptable: 2025

TRESORERIA a 23/10/2025

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	4.477,74	9.106,73	-4.628,99
55701	FORMALITZACIÓ	0,00	2.444,91	2.444,91	0,00
55702	CÀNON AIGUA	0,00	2.032,83	6.661,82	-4.628,99
570	Caixa operativa	417,59	446,98	561,90	302,67
5700	CAIXA CORPORACIÓ	417,59	446,98	561,90	302,67
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	476.352,66	1.082.808,49	876.895,81	682.265,34
5710	BBVA	476.258,02	680.861,77	876.895,81	280.223,98
5715	CAIXA PENSIONS - PRÉSTEC ICO	70,97	0,00	0,00	70,97
5716	CAIXA TARGETA	23,67	0,00	0,00	23,67
5717	BANC SANTANDER	0,00	401.946,72	0,00	401.946,72
574	Caixa restringida	0,00	1.740,23	740,23	1.000,00
5741	Caixa. Avançaments de caixa fixa	0,00	1.740,23	740,23	1.000,00
TOTAL TRESORERIA		476.770,25	1.089.473,44	887.304,67	678.939,02

Pradell de la Teixeta

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

AÑO 2025

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Pradell de la Teixeta	4,83

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Pradell de la Teixeta

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2025

Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago
09-43-115-AA-000	Pradell de la Teixeta	4,63	8,00

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

En días

Periodo Medio de
Pago Trimestral

4,83