



ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
PLN/2026/5	El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data i hora:

27 / de maig / 2026

Durada:

Des de les 18:00 fins a les 20:26

Lloc:

Sala de Plens

Presidida per:

Josep Martínez Valencia

Secretari/ària:

Gemma Jiménez Jané

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
46640879F	Ana María Luque Martos	SÍ
33895626C	Antonio García Barba	SÍ
77124881Q	Daniel Clares Casas	SÍ
33896972D	Encarnación Rodrigo Morales	SÍ
34760452T	Isabel Negro García	SÍ
47235133X	Iván Sanz Pérez	SÍ
44997446Q	Jaime Ridao Villalón	SÍ
77121299E	Joana Robles Navarro	SÍ
47173117W	Josep Martínez Valencia	SÍ
44985813K	Maria del Mar Bayona García	SÍ



43506611H	Maria del Mar Navarro Prado	SÍ
47829764E	Marta Carbó Vela	NO
34764294R	María José Infante Guadamuro	SÍ
44982507G	Mercedes Gibaja Pastor	SÍ
47600187P	Miguel Ruiz Navarro	SÍ
77126458Y	Nerea García Guerrero	SÍ
34751449J	Roberto Castillo Ureña	SÍ
77126946B	Samuel Aranda Horno	SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Marta Carbó Vela:
«No assisteix»

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Es sotmet a consideració dels regidors i les regidores l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple municipal del dia 29 d'abril de 2026.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (17).

2. Restar assabentat de l'informe d'estabilitat pressupostària i execució trimestral de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026 (Expedient 406/2026)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---



Fets i fonaments de dret:

Fets

La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:

1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC), en el cas de l'Ajuntament de Badia del Vallès sense ens dependents i sotmesa a Pressupost Limitatiu:

- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2025 o, si escau, del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.
- Perfil de venciment del **deute en els pròxims 10 anys**.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustis SEC).
- Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic).

2. Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).

S'ha complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts per a això.

Vist l'informe d'Intervenció d'estabilitat pressupostària i compliment remissió informació al Ministeri d'Hisenda amb codi CSV i, l'informe d'Intervenció d'execució del primer trimestre 2026.

Fonaments de dret

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
Verificació: <https://badia.delvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 144



Vist allò que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,

Vist el que estableix l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1624 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe d'estabilitat pressupostària i execució trimestral de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026.

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

3. Restar assabentat de l'informe de període mig de pagaments del sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès, integrat pel mateix Ajuntament, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026 (Expedient 406/2026)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Fets

Vist que als efectes d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), el sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès està integrat per la mateixa entitat local.

Vista la informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de pagament de les obligacions corresponent al període de referència de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 144



Vist l'informe de Tresoreria amb CSV 9FKMDKY3HP6DLL43YM34J9ZYN.

Fonaments de dret

Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'article 11bis i 16.8 de l'Ordre HAP 2105 /2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupa les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,

Vist el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, modificat per i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre,

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1618 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe de període mig de pagaments del sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès, integrat pel mateix Ajuntament, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026, que es resumeix a continuació:

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral					
PMP Global	49,19				
Entitat	Ràtio d'operacions pagades	Import pagaments realitzats (euros)	Ràtio d'operacions pendents de pagament	Import pagaments pendents (euros)	Període Mitjà de Pagament trimestral
Badia del Vallès	45,91	1.227.932,17	54,84	714.146,31	49,19
PMP Global	45,91	1.227.932,17	54,84	714.146,31	49,19

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
 Verificació: https://badia.delvalles.sodipublica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 144



INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

4. Restar assabentat de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament a proveïdors corresponent al 1r trimestre 2026 (Expedient 406/2026)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Fets

Vista la informació extreta del programari Sicalwin relativa als indicadors de morositat de l'Ajuntament de Badia del Vallès pel primer trimestre de l'exercici 2026.

Vista la informació tramesa per la Intervenció municipal al Ministeri d'Hisenda relativa a morositat del primer trimestre de l'exercici 2026.

Vist l'informe de Tresoreria amb codi CSV 3MRZ44P3SRSKYCXQ4YHS4QM6A.

Fonaments de dret

Vist allò que estableix l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Vist el que disposa l'article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,

Atès el que estableix l'Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d' 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, en el seu article 16è, quant a la remissió de l'informe trimestral regulat en l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,

En virtut de les atribucions que l'article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1551 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 144



Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament a proveïdors previst a l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al primer trimestre de 2026, emès per Tresoreria amb codi CSV 3MRZ44P3SRSKYCXQ4YHS4QM6A.

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

5. Restar assabentat de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre 2025 (Expedient 480/2025)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Fets:

Vista informació extreta del programari sicalwin relativa als indicadors de morositat de l'Ajuntament de Badia del Vallès pel quart trimestre de l'exercici 2025.

Vista la informació tramesa per Intervenció municipal al Ministeri d'Hisenda relativa a morositat del quart trimestre de l'exercici 2025.

Vist l'informe de Tresoreria amb codi CSV 3X4ZHX93RFAQEP4M5WP5WCMFP.

Fonaments de dret

Vist allò que estableix l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Vist el que disposa l'article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,

Atès el que estableix l'Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, en el seu article 16è, quant a la remissió de l'informe trimestral regulat en l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 144



En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1622 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament a proveïdors previst a l'article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al quart trimestre de 2025, emès per Tresoreria amb codi CSV 3X4ZHX93RFAQEP4M5WP5WCMFP.

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

6. Restar assabentat de l'informe d'estabilitat pressupostària i execució trimestral de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025 (Expedient 480/2025)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Fets i fonaments de dret:

Fets

La Corporació Local ha de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (d'ara endavant, MINHAP) abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any la següent informació:

1. De cadascuna de les entitats, compreses en l'article 2.1 de l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Ordre, que integren la Corporació Local, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC), en el cas de l'Ajuntament de Badia del Vallès sense ens dependents i sotmesa a Pressupost Limitatiu:

- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2024 o, si escau, del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.

- Situació del romanent de Tresoreria.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 144



- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.
- Perfil de venciment del **deute en els pròxims 10 anys**.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustis SEC).
- Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic).

2. Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).

S'ha complert l'obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts per a això.

Vist l'informe d'Intervenció d'estabilitat pressupostària i compliment remissió informació al Ministeri d'Hisenda i, l'informe d'Intervenció d'execució del quart trimestre 2025.

Fonaments de dret

Vist allò que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,

Vist el que estableix l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1625 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe d'estabilitat pressupostària i execució trimestral de l'Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025.

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 144



INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

7. Restar assabentat de l'informe de període mig de pagaments del sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès, integrat pel mateix Ajuntament, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025 (Expedient 480/2025)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Fets:

Vist que als efectes d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), el sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès està integrat per la mateixa entitat local.

Vista la informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de pagament de les obligacions corresponent al període de referència de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Vist l'informe de Tresoreria amb CSV 62365Y22CXYTEKNDH9RPP6TFW.

Fonaments de dret

Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'article 11bis i 16.8 de l'Ordre HAP 2105 /2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupa les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,

Vist el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, modificat per i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre,

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l'adopció dels següents:



Vista la proposta de resolució PR/2026/1621 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l'informe de període mig de pagaments del sector administracions públiques de l'Ajuntament de Badia del Vallès, integrat pel mateix Ajuntament, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025, que es resumeix a continuació:

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral					
PMP Global		17,74 dies			
Entitat	Ràtio d'operacions pagades	Import pagaments realitzats (euros)	Ràtio d'operacions pendents de pagament	Import pagaments pendents (euros)	Període Mitjà de Pagament trimestral
Badia del Vallès	16,82	1.689.263,33	18,97	1.251.987,66	17,74
PMP Global	16,82	1.689.263,33	18,97	1.251.987,66	17,74

Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Els reunits es donen per assabentats.

8. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) (Expedient 1864/2026)	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Antecedents

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 144



persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Badia del Vallès es veu afectada per diferents riscos definits com riscos territorials i especials. Segons el portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya aquests riscos són el risc sísmic, l'aeronàutic, el de transport de mercaderies perilloses, el d'inundacions, el de nevades i el de ventades, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, que incorpori tots els riscos que afecten al municipi.

Els Plans d'emergències municipals elaborats pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Protecció Civil, estableixen que:

“Al DUPROCIM cal d'incloure-hi els plans de tots aquells riscos pels quals la Generalitat ha establert l'obligació del municipi com a requisit d'homologació.”

En data 27 de gener de 2024, l'Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un recurs tècnic per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil (Duprocim), en el marc del Catàleg de serveis 2024-2027.

Fonaments de dret

L'article 132.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix que «*correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública*».

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local disposa, al seu article 25.2f, que els municipis són competents en matèria de protecció civil. En el mateix sentit, s'expressen els articles 66.1.c) i 67.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L'article 17.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (LPCC, en endavant) regula els plans territorials, tipologia en la qual s'enquadren els plans de protecció civil municipals i estableix que aquest plans han de preveure, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en l'àmbit respectiu i assenyalen com a nivells bàsics de planificació el conjunt de Catalunya i els municipis, sens perjudici que puguin existir plans d'àmbit territorial supramunicipal si les característiques especials dels riscos o dels serveis disponibles ho aconsellen.

Quant als plans de protecció civil municipals, l'article 17.2 de la LPCC estableix que «*els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc*

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/validador>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 144





especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya».

Així mateix, a l'article 20.1 de la LPCC s'estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l'efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim d'informació i les previsions que han de contenir; a més, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest precepte correspon al Govern determinar per reglament l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, com són els plans bàsics d'emergència municipal, els plans d'actuació municipals i els plans específics municipals.

Cal tenir en compte que, d'acord amb l'article 47.1 LPCC, els municipis tenen la consideració d'entitats bàsiques de protecció civil i disposen de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria.

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, a l'empara de les previsions contingudes a la LPCC

En atenció a aquest decret, i en idèntic sentit que la LPCC, el pla bàsic de protecció civil municipal ha de ser elaborat pel municipi i aprovat pel Ple de la Corporació municipal, i ha de ser sotmès a informació pública. Superat aquest procés, ha de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, després de la revisió tècnica per part de la Direcció General de Protecció Civil.

En relació al contingut d'aquest Decret, l'article 2 regula els municipis obligats a elaborar el pla de protecció civil o plans bàsics d'emergència municipal mentre que l'article 3 preveu que els municipis hauran de redactar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per a la planificació de la protecció civil en seu àmbit en el qual s'inclouran tots els riscos que afectin el municipi d'acord amb els diferents plans i sobre la base de l'estructura establerta a l'annex del Decret, sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans d'autoprotecció.

Quant a l'actualització i revisió del DUPROCIM, l'article 6 del Decret regula l'actualització i revisió dels plans. Al seu punt primer estableix que *«els plans de protecció civil municipals s'han d'actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es produeixen, i també s'han de revisar cada quatre anys a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa».*

Pel que fa al procediment d'actualització i revisió dels plans, queden regulats als punts segon i tercer respectivament.

Consideracions

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvalles.sodipublica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 144



Tenint en consideració que el Document Únic de Protecció Civil Municipal que es proposa aprovar aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la seva prevenció i control, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d'emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi.

En atenció a l'article 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, que estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l'efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim d'informació i les previsions que han de contenir.

Atès que l'estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal, ha de seguir les directrius que s'estableixen al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Vist que el Document Únic de Protecció Civil Municipal, està estructurat formalment en set documents i un annex, i els riscos que conté són:

- Territorial/Bàsic, que inclou: emergències per onades de calor/fred i per concentració de persones.
- Emergències aeronàutiques (AEROCAT).
- Incendis forestals (INFOCAT).
- Inundacions (INUNCAT).
- Nevades (NEUCAT).
- Sismic (SISMICAT).
- Accidents en transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT).
- Ventades (VENTCAT).
- Per pandèmies.

Per tot l'exposat anteriorment es proposa l'aprovació, per part del Ple Municipal, del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Badia del Vallès i es proposa l'adopció del següent acord:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1513 de 7 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), segons el text que s'annexa al present acord.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 144



Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per un termini de 30 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inservició de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament.

El termini d'informació pública començarà a comptar l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB.

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Quart.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Badia del Vallès, per a la seva homologació, d'acord amb el que disposa l'article 4.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre.

Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.

Documents annexos:

- Annex 1. DUPROCIM2025_BADIA_COPIA_PUBLICA_compressed

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (17).

9. Aprovar inicialment la revisió del Pla d'Autoprotecció de la Festa Major de Badia del Vallès (Expedient 2212/2026)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Fets i fonaments de dret:

I. Identificació de l'expedient

Expedient número 2212/2026, relatiu a l'aprovació de la revisió del Pla d'Autoprotecció (PAU) de la Festa Major, ubicat a la Via Pública, concretament, a l'avinguda Burgos, carrer La Manxa, Parc Joan Oliver, plaça de la Sardana i avinguda Via de la Plata.

II. Relació de Fets

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 144



1. Per decret de 4t Tinent d'Alcalde núm. 0992-2026, de data del 14 de maig del 2026, s'aprova la contractació menor del servei, per a la redacció del Pla d'autoprotecció actualitzat de la Festa Major, amb l'empresa PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES S.L., amb núm. de CIF B60486628, per import de 1.149,50 €, IVA inclòs (expedient 1959/2026).

2. En data del 14 de maig, la senyora CLAUDIA MIREYA PRIETO CARDOZO, en representació de l'empresa PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES S.L. lliura a l'ajuntament de Badia del Vallès el PAU revisat, adjuntant els plànols de l'equipament i el document d'elements vulnerables.

3. Arran la provisió d'inici de data 12 de maig de 2026, es va iniciar l'expedient de l'aprovació de la revisió del Pla d'Autoprotecció (PAU) de la Festa Major.

4. Consta a l'expedient l'informe favorable emès per l'enginyer municipal, en data del 14 de maig del 2026, respecte a la idoneïtat del Pla d'autoprotecció redactat per l'empresa PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES S.L.

5. D'acord amb l'informe de Secretaria de data 14 de maig de 2026.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord amb els articles 3.1, 5a), 6 i l'annex I.B) del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

2n. D'acord a l'article 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya (LPC).

3r. D'acord a l'article 20 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

4t. D'acord amb els Plans de protecció civil municipal i autonòmics, pel que fa a riscos externs i a la integració amb plans superiors.

5è. En l'exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2025-1878, de data del 9 d'octubre del 2025, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 10 d'octubre del 2025.

Vista la proposta de resolució PR/2026/1635 de 14 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer. Aprovar inicialment la revisió del Pla d'Autoprotecció de la Festa Major de Badia del Vallès.

Segon. Publicar el pla d'autoprotecció al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d'anuncis municipal per un termini de 20 dies hàbils, perquè es puguin presentar al·legacions i donar publicitat mitjançant el portal de transparència de l'Ajuntament. En el supòsit que no

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia.del.vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 144



es presenti cap al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu, sense necessitat d'adoptar-se cap altre acord, condicionant-se l'efectivitat a la seva publicació.

Tercer. Notificar el present acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i a la Direcció General de Protecció Civil, mitjançant la plataforma HERMES, així com al servei de Protecció Civil municipal de Badia del Vallès.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (17).

10. Aprovar inicialment la modificació puntual del text del Reglament de Teletreball (Expedient 1787/2026)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Fets

Primer. El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual el treball s'executa fent ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, de manera que una activitat que normalment s'exerceix en les dependències d'un centre de treball, s'efectua fora d'elles de manera regular.

Segon. Per regular l'accés a aquesta modalitat, el Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en sessió de data 29 de novembre de 2023, va aprovar el Reglament per a la modalitat del Teletreball de l'Ajuntament de Badia del Vallès, d'acord amb el text negociat amb la representació dels treballadors i de les treballadores municipals.

Tercer. En data 26 de febrer de 2025, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar la modificació del text del Reglament per a la modalitat del Teletreball el qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de maig de 2025.

Quart. Avaluats els canvis proposats i de conformitat amb l'acord adoptat en la Mesa General de Negociació conjunta d'aquesta Corporació adjunta a l'expedient.

Cinquè. De conformitat amb l'informe emès per la Tècnica de Recursos Humans en data 11 de maig de 2026 i amb codi validació número ADNPFANH6MMKPMNQFZJ59DL27 amb el que s'informa que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicació i, conseqüentment, és procedent la modificació puntual referenciada.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 144



Sisè. Atès l'informe preceptiu emès per la Secretaria Municipal en data 12 de maig de 2025 i amb codi validació número 65CLA67HKM3CZHPK7AF3JDPCM.

Fonaments de dret

- L'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
- Els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- El Reglament de Teletreball aprovat per acord de Ple en data 29 de novembre de 2023 i modificat per acord de Ple en data 25 de febrer de 2025.

Vista la proposta de resolució PR/2026/1596 de 13 / de maig / 2026.

Resolució:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del text del REGLAMENT DEL TELETREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, pel que fa a l'annex 1 en el que es detallen els llocs de treball no susceptibles de teletreballar i l'annex 2 en el que detallen els llocs de treball susceptibles de teletreballar de manera excepcional i puntualment, per causes motivades.

Segon. Sotmetre aquest text a informació pública i audiència de les persones interessades, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Badia del Vallès, pel termini de 30 dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. Simultàniament també es publicarà al portal de l'empleat de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Tercer. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i es publicarà el text íntegre al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Badia del Vallès i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, entrant en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils. Així mateix estarà a disposició de les persones interessades en el portal de l'empleat.

Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiu i la còpia íntegra i fefaent d'aquest.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.del.vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 144



Cinquè. Comunicar el present acord a la Junta de Personal, al Comitè d'Empresa i a les seccions sindicals d'aquesta Corporació per al seu coneixement.

Documents annexos:

- Annex 2. Reglament Teletreball modificació Annex (per incloure a proposta i fer publicacions.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat de tots els membres assistents (17).

11. Moció VOX: Sobre la regularització massiva (Expedient 2256/2026)

A petició del grup municipal de VOX, es retira de l'ordre del dia la Moció sobre la regularització massiva.

12. Moció VOX: Prioritat Nacional (Expedient 2257/2026)

Desfavorable	Tipus de votació: Ordinària
	A favor: 2, En contra: 14, Abstencions: 1, Absents: 0

Resolució:

PRIMER. – CONSEQÜÈNCIES DE LA IMMIGRACIÓ MASSIVA A LA SOCIETAT ESPANYOLA

L'actual Estat del benestar és fruit de l'esforç sostingut i de la contribució generosa de generacions senceres d'espanyols que, amb el seu treball i sacrifici, han fet possible l'establiment d'uns serveis públics dignes, visibles també en l'àmbit dels serveis municipals que es presten als veïns del nostre municipi. No obstant això, aquest sistema es troba avui sotmès a una profunda crisi com a conseqüència directa de la deficient gestió dels successius governs, que, malgrat l'asfixiant càrrega fiscal a què tenen sotmesos el conjunt dels espanyols, no són capaços d'assegurar la qualitat i eficàcia d'aquests mateixos serveis públics.

A això s'hi suma un problema encara més gran, que ha provocat el col·lapse d'aquests serveis públics, inclosos els serveis de competència municipal com serveis socials, padró, seguretat i convivència ciutadana, i que ha acabat deteriorant profundament el sistema que amb tant d'esforç s'havia aconseguit construir: la immigració massiva i descontrolada.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sodidigital.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 144





En els darrers anys s'ha produït a Espanya una profunda alteració demogràfica, caracteritzada per un increment accelerat de la població resident que no respon al creixement natural de la població espanyola —la qual, lluny d'experimentar un augment, ha registrat una disminució superior a 750.000 persones des de l'any 2020— sinó a l'entrada massiva d'estrangers. I és que, en el transcurs dels darrers cinc anys, Espanya ha rebut prop de tres milions de persones estrangeres, superant-se per primera vegada el llindar de deu milions de residents d'aquesta naturalesa.

En el moment de l'aprovació de l'actualment vigent Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya ("Llei d'estrangeria"), la població d'origen estranger a Espanya no arribava al quatre per cent del total. L'any 2026, per contra, supera àmpliament el vint per cent. Aquest canvi no respon a una evolució natural, sinó a una transformació profunda i deliberada de la societat espanyola, impulsada pels successius governs del bipartidisme, que han optat no ja per tolerar, sinó per fomentar un procés d'immigració massiva.

Les conseqüències d'aquesta deriva han estat tan evidents com alarmants. La immigració massiva ha tensionat fins a extrems insostenibles els serveis públics, inclosos aquells que presten directament els ajuntaments als veïns en àmbits com els serveis socials, el padró o l'atenció bàsica, i a més ha contribuït al deteriorament de la seguretat ciutadana i al trencament de les condicions bàsiques d'ordre i convivència als nostres municipis.

Centrant-nos en aquest darrer aspecte, des de l'arribada de Pedro Sánchez a la Presidència del Govern, la criminalitat ha experimentat un increment molt significatiu en àmbits d'especial gravetat: el tràfic de drogues s'ha incrementat en un 60,9%; les agressions sexuals amb penetració en un 215,2%; els delictes contra la llibertat sexual en un 56,7%; els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa en un 77,2%; i els delictes greus o menys greus de lesions i baralla tumultuària en un 72,4%.

L'any 2024 la taxa de condemnats totals estrangers va ser el doble que la dels espanyols. Aquesta proporció es compleix en els tipus delictius més greus com l'homicidi i fins i tot augmenta al triple per a delictes sexuals o robatoris. El 68% dels detinguts per delictes sexuals al País Basc l'any 2025 van ser estrangers segons la mateixa policia regional basca. El 2024, tres de cada quatre detinguts a Barcelona capital per agressió sexual eren estrangers i el 91% dels condemnats a tot Catalunya per violació no tenien nacionalitat espanyola.

D'altra banda, més enllà d'aquest deteriorament creixent de la seguretat, i de factors com l'estancament persistent dels salaris reals, els evidents problemes d'integració i la saturació dels serveis i recursos públics, concorre igualment una greu situació d'emergència habitacional que agreuja encara més aquest escenari i que està tenint un impacte directe en la capacitat dels ajuntaments per atendre, des de les seves polítiques d'habitatge i serveis socials, els veïns del municipi. Una part important dels beneficiaris d'ajudes al lloguer correspon a població d'origen estranger, mentre amplis sectors d'espanyols veuen reiteradament frustrat el seu accés a aquestes prestacions, malgrat ser qui, amb el seu esforç, sostenen el sistema.



Així mateix, milers de persones moren cada any sense haver rebut l'atenció que els correspon en el sistema de dependència, i més d'una quarta part de la població es troba en risc de pobresa. Tot això evidencia el col·lapse dels serveis públics i especialment del sistema sanitari, tensionat per un increment constant de la demanda que les mateixes polítiques migratòries han propiciat.

Però el més important és que amb les seves polítiques en aquesta matèria els successius governs han evidenciat una completa indiferència davant la total pèrdua de cohesió del poble espanyol com a comunitat nacional. L'arribada massiva de tants immigrants en tan poc temps està unida a la disminució de la població autòctona, provocada al seu torn per canvis en l'estructura econòmica i en el mode de vida en els quals el bipartidisme té igualment una responsabilitat directa. Ambdós processos estan causant una substitució progressiva de la població d'Espanya.

Les anomenades "polítiques de portes obertes" han estat l'instrument d'aquesta deriva, els efectes de la qual ja es fan visibles en la desaparició de la identitat dels nostres barris, en l'alteració de les seves formes de vida i en la ruptura dels vincles socials que durant generacions havien vertebrat la nostra convivència.

Aquest procés de substitució progressiva s'ha vist reforçat per un sistema legal que no només ha permès, sinó que en la pràctica ha afavorit l'arribada massiva de població estrangera, imposant simultàniament als espanyols la càrrega de sostenir-ne les conseqüències. D'aquesta manera, aquells que amb el seu esforç contribueixen al sosteniment de l'Estat han estat injustament igualats, quan no relegats, en l'accés a uns serveis públics que són fruit del seu propi treball i sacrifici.

SEGON. – LA REGULARITZACIÓ D'IMMIGRANTS IL·LEGALS PER PART DE L'ACTUAL GOVERN

Recentment el Govern d'Espanya ha aprovat dues normes que intensificaran encara més els problemes que pateix el nostre país com a conseqüència de la immigració massiva, amb efectes directes sobre la sostenibilitat dels serveis públics locals que gestionen els ajuntaments en l'exercici de les seves competències. Una d'elles és el Reial decret 180 /2026, d'11 de març, pel qual es regula el reconeixement del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària amb càrrec a fons públics de les persones estrangeres que, trobant-se a Espanya, no tinguin la seva residència legal al territori espanyol. Aquesta norma permet a tots els immigrants il·legals accedir al Sistema Nacional de Salut, premiant d'aquesta manera aquells que van vulnerar les lleis espanyoles per accedir al nostre territori o per romandre-hi.

Més greu, si escau, és l'aprovació del Reial decret 316/2026, de 14 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 1155/2024, de 19 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquest Reial decret, tal com indica el seu nom, modifica el



Reglament de la Llei d'estrangeria amb la finalitat de regularitzar, almenys, mig milió d'estrangers que es troben il·legalment a Espanya, si bé existeixen càlculs que eleven enormement aquesta previsió.

Aquestes mesures tenen a mitjà termini un innegable propòsit electoral: aconseguir nacionalitzacions massives que proporcionin milions de vots als partits d'esquerra especialment implicats en el foment de la immigració massiva.

Això no és una suposició: és públic i notori que la decisió del Govern de procedir a la regularització massiva d'immigrants il·legals, tot i assumir-la com a pròpia sense cap problema, va obeeir a un pacte subscrit el gener d'aquest any 2026 amb el partit Podemos; i que Irene Montero, dirigent d'aquesta formació, va proclamar el dia 31 d'aquell mes el següent: "tant de bo teoria del reemplaçament, tant de bo puguem escombrar de fatxes i de racistes aquest país amb gent migrant, amb gent treballadora, és clar que jo vull que hi hagi reemplaçament".

En tot cas, és inacceptable que persones que han accedit al territori nacional al marge de la legalitat siguin posteriorment recompensades mitjançant processos de regularització que no només desvirtuen el mateix ordenament jurídic, sinó que envien un missatge inequívoc d'impunitat i estímul a la infracció de les nostres normes. I també ho és que qualsevol estranger que vegi regularitzada la seva situació mitjançant l'obtenció d'un permís de residència accedeixi, de manera immediata, a un conjunt d'ajudes i prestacions que resulten inaccessible per als mateixos espanyols que les sufraguen amb el seu esforç.

TERCER. – L'ALTERNATIVA: POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE PRIORITAT NACIONAL

És inajornable posar fi a una realitat que contradiu els principis més elementals sobre els quals s'ha d'assentar tota comunitat política. L'Estat i l'entramat institucional no existeixen per mer formalisme, sinó per salvaguardar la seguretat, la justícia i el benestar d'aquells que formen part de la comunitat nacional.

És més, la mateixa jurisprudència constitucional afirma que "existeixen drets que corresponen igualment a espanyols i estrangers i la regulació dels quals ha de ser igual per a ambdós; existeixen drets que no pertanyen en cap cas als estrangers; existeixen altres drets que pertanyeran o no als estrangers segons disposin els tractats i les lleis, i aleshores és inadmissible la diferència de tracte amb els espanyols quant al seu exercici" (STC 107 /1984, de 23 de novembre).

D'això es desprèn que la preferència dels nacionals en l'accés a ajudes públiques no només és legítima, sinó que respon a un principi elemental de responsabilitat política. No es tracta d'arbitrarietat ni d'exclusió capritxosa, sinó d'afirmar un criteri de justícia retributiva vinculat al deure primari de tot govern: atendre abans aquells que sostenen i conformen la mateixa comunitat nacional. Aquesta prioritat no és sinó l'expressió d'un compromís social arrelat en la idea de pertinença i en l'obligació de protegir els més vulnerables entre els propis. Per descomptat, la prioritat nacional en cap cas suposa conflicte amb la inviolable dignitat de la naturalesa humana: la comunitat sempre ha de garantir l'assistència en situacions d'urgència vital i l'empara bàsica.



En aquest sentit, cal destacar el recent Acord de Govern a Extremadura, el qual ha incorporat expressament gràcies a VOX el principi de prioritat nacional en l'accés a ajudes socials i habitatge.

Aquest Acord de Govern, que sens dubte aspira a transformar Extremadura i a servir de model per a tota Espanya, aposta per reformar el marc normatiu vigent, adequant-lo a les necessitats i exigències de justícia social que reclama el poble espanyol. Legislar no pot ser un exercici aliè a la realitat: s'ha de fer amb sentit de responsabilitat, amb fermesa i amb lleialtat envers Espanya i els espanyols.

ACORDS

Primer.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya a repatriar tots els immigrants que es trobin de manera il·legal a la nostra Nació; així com establir la prioritat nacional en l'accés a totes les ajudes socials, els serveis públics i programes d'habitatge, i procedir a la remigració de tots aquells estrangers que, en no contribuir amb el seu treball i esforç a l'economia nacional, erosionen l'Estat del benestar dels espanyols així com assegurar la sostenibilitat del sistema de benestar.

Segon.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar la Comunitat Autònoma competent a garantir la prioritat nacional dels espanyols en tots els àmbits de l'habitatge per accedir a un habitatge social, per accedir a un habitatge protegit, per accedir a bonificacions fiscals diferenciades o per ser receptor de qualsevol mena d'ajuda relacionada amb l'habitatge.

Tercer.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya i la Comunitat Autònoma a adoptar les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic, d'acord amb la normativa vigent i assegurant un ús adequat dels recursos públics.

Quart.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya a revisar i, si escau, modificar o derogar el Reial decret 180/2026, d'11 de març, pel qual es regula el reconeixement del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària amb càrrec a fons públics de les persones estrangeres que, trobant-se a Espanya, no tinguin la seva residència legal al territori espanyol.

Cinquè.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya a revisar la normativa d'estrangeria vigent, incloses les modificacions introduïdes pel Reial decret 316/2026, de 14 d'abril, i que derogui aquest darrer, posant fi d'aquesta manera al procés de regularització massiva d'immigrants que es troben a Espanya de manera il·legal.

Sisè.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya a adoptar les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema públic de prestacions i pensions, promovent les modificacions normatives oportunes del sistema de la Seguretat Social per assegurar que les prestacions i pensions de naturalesa no contributiva quedin reservades als espanyols.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 144



Setè.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda instar el Govern d'Espanya a revisar els criteris d'accés a l'assistència jurídica gratuïta dels estrangers, incloent-hi la valoració de la seva capacitat econòmica global, i que, en qualsevol cas, no es presti assistència jurídica gratuïta als estrangers en els assumptes relacionats amb processos d'expulsió del territori nacional.

Vuitè.– El Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda donar trasllat del present acord al Govern d'Espanya i a la Comunitat Autònoma corresponent.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Es rebutja amb el següent resultat: 11 vots en contra del grup municipal PSC-CP, 2 vots en contra del grup municipal TFB, 2 vots a favor del grup municipal VOX, 1 abstenció del grup municipal PP i 1 vot en contra del grup municipal ERC.

13. Moció TFB: De suport a les mobilitzacions de la comunitat educativa i per un acord just per a l'educació pública (Expedient 1848/2026)

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 3, En contra: 11, Abstencions: 3, Absents: 0

Resolució:

L'escola pública a Catalunya és fruit d'una conquesta social i de la lluita històrica que ha tingut com a protagonistes el professorat i altres professionals de l'educació, així com el conjunt de la comunitat educativa.

Des de principis del segle XX, amb les primeres escoles municipals i els moviments de renovació pedagògica, fins a la proclamació de la II República amb l'impuls de l'escola laica, coeducadora i per a tothom, el compromís amb una educació pública i de qualitat ha estat un element central de progrés col·lectiu.

La dictadura franquista va representar una etapa d'imposició ideològica i de greus mancances per al sistema educatiu públic, amb discriminació lingüística i cultural i amb unes condicions laborals molt precàries per al professorat. Tot i això, molts mestres i professors van mantenir viva la flama de la renovació pedagògica i van sembrar les bases d'un model educatiu democràtic i inclús que acabaria emergint amb força a partir de la Transició.

Amb l'arribada de la democràcia i l'autogovern, el professorat i els sindicats educatius, van protagonitzar mobilitzacions massives per reclamar una escola catalana, pública, gratuïta i arrelada al territori. Les grans vagues dels anys vuitanta i noranta van aconseguir avenços

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 144



significatius en la consolidació dels drets professionals i laborals, en la reducció d'hores lectives, en la millora dels salaris i en l'ampliació de plantilles.

Tanmateix, les darreres dècades han estat marcades per retallades i polítiques que han cronificat les precarietats: augment de les ràtios d'alumnes, pèrdua de poder adquisitiu del personal educatiu, manca de recursos generalitzats i en especial per a l'atenció a la diversitat, i sobrecàrrega burocràtica. Aquestes retallades, iniciades arran de la crisi de 2008, no s'han revertit completament i encara avui continuen afectant greument les condicions laborals del personal educatiu i, en conseqüència, la qualitat del servei públic que s'ofereix.

En aquest context, els municipis es veuen sovint obligats a assumir competències i despeses que haurien de correspondre a la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació genera un greuge estructural per als ajuntaments i evidencia una manca de finançament adequat del sistema educatiu públic. Entre altres qüestions, la frontera entre les responsabilitats de manteniment i d'obra nova als centres educatius no és clara, fet que provoca conflictes i sobre costos municipals. Alhora, persisteix una situació cronificada de centres amb barracons, així com un finançament insuficient de les escoles bressol, una etapa educativa clau que hauria de ser abordada com una qüestió de país.

El resultat és que les i els professionals de l'educació treballen amb una dedicació laboral que sovint sobrepassa amb escreix el seu horari laboral, amb unes condicions salarials i laborals que no reflecteixen ni la importància de la seva tasca ni la responsabilitat social que assumeixen. Malgrat això, el col·lectiu ha continuat defensant, a peu d'aula i al carrer, una escola pública inclusiva, laica, democràtica i catalana, al servei de tota la ciutadania.

Ara, davant la persistència dels dèficits estructurals abans exposats es fa imprescindible una negociació real de les condicions laborals per "dignificar la professió docent i de la resta de professionals de l'educació" i garantir les condicions materials i laborals que permetin desenvolupar una educació pública de qualitat, atenent a tot l'alumnat.

En aquest context, el Departament d'Educació de la Generalitat ha anunciat recentment un acord amb alguns sindicats del sector (CCOO i UGT els quals actuen com a sindicats grocs, al servei del règim i dels interessos del PSC) amb l'objectiu de donar resposta al conflicte laboral existent. Tanmateix, aquest acord no ha comptat amb el suport del conjunt de sindicats educatius ni amb un consens ampli dins del professorat.

Els sindicats, han realitzat una consulta entre el professorat per valorar l'acord anunciat. En aquesta consulta, amb la participació de desenes de milers de docents, prop del 95% de les persones participants han expressat el seu rebuig a l'acord, evidenciant que una part molt significativa del sector considera que aquest no dona resposta a les reivindicacions plantejades.

Davant d'aquesta situació, diferents sindicats i col·lectius de la comunitat educativa han convocat mobilitzacions i jornades de vaga amb l'objectiu de reclamar un acord més ampli que doni resposta a les demandes del sector i permeti avançar cap a un reforç real de l'educació pública. El seguiment d'aquestes mobilitzacions ha estat majoritari, arribant al 85%



a la vaga del divendres 20 de març. La comunitat educativa de Barberà ha expressat també el seu suport a aquesta lluita participant de les mobilitzacions i mostrant públicament el seu suport.

Per aquestes raons, l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda:

1. Manifestar el suport a les mobilitzacions del sector educatiu en defensa de la millora de l'educació pública i de les condicions laborals del personal del sector.

2. Expressar el suport a les reivindicacions plantejades per la comunitat educativa i pels sindicats del sector, orientades a reforçar el sistema públic d'educació i a millorar les condicions en què es desenvolupa la tasca educativa, entre les quals destaquen:

- la reducció de les ràtios a les aules.
- la garantia de recursos humans i materials suficients als centres,
- la millora de les infraestructures educatives, incloent la climatització dels centres i l'eliminació progressiva dels barracons,
- la planificació educativa que prioritzi l'escola pública i eviti el tancament de línies públiques,
- i millorar les condicions laborals del personal del sector garantint plantilles estables, reducció de la burocràcia i la recuperació del poder adquisitiu del personal educatiu.

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar les negociacions amb el conjunt dels sindicats, que han rebutjat l'acord, i representants de la comunitat educativa amb l'objectiu d'assolir un acord ampli, just i compartit que permeti donar resposta a les reivindicacions del sector.

4. Exigir al Govern i al Departament d'Educació i Formació Professional que compleixin la disposició final segona de la LEC i situïn progressivament «la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del PIB català»

5. Sol·licitar que el govern de la Generalitat de Catalunya estableixi un calendari clar amb terminis concrets implementar aquestes mesures abans de la finalització del curs escolar 2025-2026.

6. Exigir al Govern i al Departament d'Educació i Formació Professional que blindi la immersió lingüística i vetlli pel compliment de la vehicularitat del català a les aules del país.

7. Exigir al Govern i al Departament d'Educació i Formació Professional que avancin en la proposta de gratuïtat i universalitat de l'educació infantil de 0 a 3 anys.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/validador>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 144



8. Notificar l'aprovació d'aquesta moció al Departament d'Educació de la Generalitat, als sindicats del sector educatiu que mantenen aquestes reivindicacions, als centres educatius del municipi i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè s'involucrin en aquest procés de millora de l'educació pública.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Es rebutja amb el següent resultat: 11 vots en contra del grup municipal PSC-CP, 2 vots a favor del grup municipal TFB, 2 abstencions del grup municipal VOX, 1 abstenció del grup municipal PP i 1 vot a favor del grup municipal ERC.

14. Moció TFB: Per la retirada del pla pilot del Departament d'Educació de desplegament de Mossos d'Esquadra als centres educatius (Expedient 2287/2026)

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 3, En contra: 14, Abstencions: 0, Absents: 0

Resolució:

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una prova pilot per desplegar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà en centres educatius, amb l'objectiu declarat de fer tasques de prevenció i acompanyament davant l'augment de la conflictivitat.

El pla preveu el desplegament en zones de l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrraga, i en dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell.

La mesura ha estat rebuda amb un rebuig ampli i significatiu per part de la comunitat educativa, sindicats del sector, famílies i entitats educatives, que han reclamat una rectificació a l'executiu català i han denunciat que el Govern ha actuat sense cap consens amb la comunitat educativa.

Sindicats i representants del sector educatiu s'han oposat frontalment a la proposta assenyalant que la prova pilot parteix d'una premissa equivocada, perquè tracta com un problema principalment de seguretat allò que és, sobretot, un problema educatiu, social i d'infrafinançament del sistema educatiu. També s'ha alertat que la presència policial als centres pot generar dinàmiques de desconfiança, estigmatització i tensió, especialment en centres de màxima complexitat, i que conflictes que habitualment es resolen mitjançant el diàleg, la mediació o l'acompanyament educatiu podrien passar a tractar-se amb una perspectiva punitiva.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 144



L'article 30 de la Llei d'Educació de Catalunya, sobre el dret i deure de convivència, estableix que els centres han d'establir mesures de promoció de la convivència i, en particular, mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes.

La proposta del Departament d'Educació s'allunya del marc educatiu de promoció de la convivència, la mediació i la resolució pacífica dels conflictes, i pot desplaçar cap a una lògica securitària conflictes que han de ser abordats des d'una perspectiva pedagògica, restaurativa, social i comunitària.

En aquest sentit, cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar el 18 de desembre de 2020 la resolució «Per la construcció de la cultura de la pau i la desmilitarització», que instava el Govern a evitar la presència de cossos policials armats als recintes i aules dels centres educatius. Més enllà de les característiques concretes del pla pilot anunciat, aquesta resolució expressa una orientació clara: els centres educatius han de ser espais de convivència, confiança, aprenentatge i mediació, no espais on es normalitzi la presència policial com a resposta ordinària als conflictes.

Aquesta moció no qüestiona la necessària actuació dels cossos de seguretat en situacions de risc, delictes o emergència. El que qüestiona és que la convivència ordinària dels centres educatius es vulgui abordar mitjançant la presència estable d'agents policials, en comptes de reforçar els equips educatius, socials i comunitàris.

La solució als reptes de convivència als centres educatius passa per més recursos humans —educadors socials, tècnics d'integració social, orientadors, personal de suport a la inclusió— i per reforçar els plans de convivència, els programes de mediació i les eines de resolució restaurativa dels conflictes, no per la normalització de la presència policial en espais pensats per a l'educació i la construcció de vincles.

Per aprendre a conviure cal educar, escoltar, acompanyar i construir confiança. Aquesta confiança no pot ser substituïda per una lògica d'ordre ni per mesures imposades sense el consens de la comunitat educativa.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Totes Fem Badia presenta per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès els següents:

ACORDS

Primer. Manifestar el rebuig a la prova pilot del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya consistent en el desplegament de mossos d'esquadra de paisà als centres educatius del municipi.

Segon. Instar el Departament d'Educació a retirar de manera immediata el pla pilot i a obrir un procés de diàleg real amb la comunitat educativa —docents, famílies, sindicats, equips directius i entitats— per identificar les necessitats dels centres i dotar-los dels recursos adequats.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 144



Tercer. Reclamar al Govern de la Generalitat que incrementi els recursos humans especialitzats als centres educatius del municipi, concretament educadors socials, tècnics d'integració social, orientadors, personal de suport a la inclusió i altres figures socioeducatives, com a resposta efectiva als reptes de convivència.

Quart. Reclamar al Departament d'Educació que desisteixi d'implementar programes i mesures no consensuades prèviament amb la comunitat educativa, especialment quan afecten el model de convivència, el funcionament quotidià dels centres i els drets de l'alumnat.

Cinquè. Demanar al Departament d'Educació informació detallada sobre l'abast del pla pilot, els centres afectats, el grau de voluntariat dels centres, les funcions concretes assignades als agents, els criteris d'avaluació del programa i les alternatives educatives, socials i comunitàries previstes.

Sisè. Traslladar aquests acords al Departament d'Educació, al Departament d'Interior, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als sindicats de l'àmbit educatiu i als centres educatius del municipi.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

VOTACIÓ: Es rebutja amb el següent resultat: 11 vots en contra del grup municipal PSC-CP, 2 vots a favor del grup municipal TFB, 2 vots en contra del grup municipal VOX, 1 vot en contra del grup municipal PP i 1 vot a favor del grup municipal ERC.

15. Temes d'urgència

No n'hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

16. Donar compte resolucions de l'alcaldia

La Corporació pren coneixement de les resolucions dictades des del número 2026-745 a la 2026-960.

No hi han observacions.

17. Donar compte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local



La Corporació pren coneixement dels acords adoptats per les sessions de la Junta de Govern Local dels dies:

22/04/2026; 29/04/2026; 6/05/2026; 16/05/2026.

No hi han observacions.

C) PRECS I PREGUNTES

1.- El portaveu d'ERC, demana l'actualització, per part del Tinent d'Alcalde tercer, de l'expedient de licitació de la retirada de l'amiant.

En segon lloc, pregunta respecte de la previsió d'instal·lació de les càmeres de videovigilància.

Així mateix, pregunta si la manca de cobrament de la subvenció nominativa, per part de l'entitat de protecció civil, es deu a les auditories que s'estan duent a terme respecte de les entitats.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquestes preguntes consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

2.- El portaveu del PP, pregunta si les escoles municipals han rebut els nous ventiladors que estaven esperant.

Per la seva banda, pregunta respecte de la situació en relació a la licitació del contracte de retirada d'amiant.

Així mateix, demana de l'Alcaldia, que exposi les raons que convertirien Badia en un referent a nivell sanitari.

A més, realitza un prec per la millora de la conservació i manteniment de les zones on hi ha vegetació del municipi, així com de les zones reservades als gossos.

Pregunta, així mateix, per la previsió d'obertura del supermercat Consum.

Finalment, pregunta, en relació a l'acte oficial del darrer 14 d'abril, perquè no presidia la bandera d'Espanya.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquestes preguntes consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sodilectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 144



3.- La portaveu de VOX, formula un prec per instar els procediments sancionadors oportuns per evitar situacions conflictives amb determinats veïns.

Per la seva banda, pregunta si el bar del complex esportiu romandrà tancat durant la temporada d'estiu.

Així mateix, demana que es concreti el número de sol·licituds presentades, a dia d'avui, en relació a les subvencions per a la reforma de locals comercials.

Finalment, formula un prec per tal d'adoptar mesures en relació a un grup de gent conflictiva que s'ubica al Casal de la gent gran.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquestes preguntes i prec consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

[https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?
id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz](https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz)

4.- La regidora de TFB, Ana Maria Luque, formula un prec per vigilar la Via de la Plata, atès que s'han rebut queixes d'alguns veïns en relació a la realització de carreres de cotxes.

Per la seva banda, formula el prec de fer un major control en relació a la brutícia que generen les defecacions dels gossos.

Per últim, demana saber la situació en la que es troben els locals que hi ha a dalt de la benzinera i saber, així mateix si hi ha l'opció de llogar-los o cedir-los a les entitats municipals.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquestes preguntes i prec consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

[https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?
id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz](https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz)

5.- La regidora de TFB, Nerea García, felicita la regidora de Cultura per la diada de Sant Jordi.

Per la seva banda, formula un prec, per demanar que aquest estiu es realitzi alguna proposta de programació al parc Joan Oliver, per oferir activitats pels infants, donat que és un refugi climàtic.



Així mateix, formula un prec per dur l'acord de finançament assolit amb la Generalitat al Parlament i que esdevingui definitiu i exigible.

Demana que s'actualitzi la informació relativa a l'estat de les voreres i la planificació de la seva reparació i conservació.

Finalment, formula un prec orientat a posar els elements de senyalització corresponents per identificar una sortida de clavegueram ubicada a l'Avinguda del Mediterrani, on es produeixen diverses inundacions, atès que pot ser perillós.

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquests prec consten a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l'enllaç següent:

<https://badiadelvalles.seneca.tv/watch?id=ZTBhZTM3YzUtMzg5ZS00ZmNiLTlINGEtZGU4MmY2YzQzNzQz>

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 144



ÍNDIX D'ANNEXOS ACTA PLN/2026/5

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) (Expedient 1864/2026)

- Annex 1. DUPROCIM2025_BADIA_COPIA_PUBLICA_compressed

2. Aprovar inicialment la modificació puntual del text del Reglament de Teletreball (Expedient 1787/2026)

- Annex 2. Reglament Teletreball modificació Annex (per incloure a proposta i fer publicacions)

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 144





BADIA DEL VALLÈS

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, risc per emergències
aeronàutiques, risc per incendi forestal risc per
sismes, risc per accidents en el transport de
mercaderies perilloses, risc per nevades, risc
per ventades, risc per inundacions i risc per
pandèmies

Octubre de 2025

CÒPIA PÚBLICA

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

HABITATGE
URBANISME
ACTIVITATS



Diputació
Barcelona



CRÈDITS

EQUIP REDACTOR

GPM CONSULTORS SCP

Gemma Pellisa Mateo

Tècnica redactora



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil

ENS DESTINATARI

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

Laura Rubert Pérez

Coordinadora tècnica de l'Alcaldia



CONTRACTACIÓ I GESTIÓ

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 2a planta

08036 Barcelona

Tel. 934 022 890

<https://www.diba.cat/web/hua>

Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil

Esther Morancho Farré

Tècnica gestora



Diputació
Barcelona

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre 2025
---	---	---------------------------

Índex

Document 1. Generalitats i Organització Municipal	1
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals	2
1.2. Dades generals del municipi	3
1.2.1. Identificació del municipi	3
1.2.2. Situació geogràfica	3
1.2.3. Dades de població	4
1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació	4
1.2.5. Serveis bàsics	5
1.2.6. Climatologia	5
1.2.7. Orografia i hidrologia	6
1.3. Organització municipal de protecció civil	6
1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats	6
1.3.2. Centres de coordinació	11
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)	11
1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa(CECOPAL)	12
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització ..	13
1.4.1. Programa de la implantació del pla	13
1.4.2. Manteniment del pla	13
1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres	14
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997	19
Document 2. Anàlisi del risc	22
2.1. Risc territorial	23
2.2. Riscos especials	25
2.2.1. Punts conflictius per risc d'inundacions	31
2.3. Riscos específics	32
Document 3. Vulnerabilitat municipal	33
3.1. Àrees o sectors d'afectació	34
3.2. Elements vulnerables	38
Document 4. Procediments operatius per risc	47
4.1. Procediment operatiu	48
4.2. Procediments de relació i d'integració amb els plans de la Generalitat	63

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre 2025
---	---	---------------------------

4.3.	Mesures de protecció a la població.....	64
4.3.1.	Suspensió o limitació preventiva d'esdeveniments o activitats	64
4.3.2.	Control d'accessos	64
4.3.3.	Confinament	65
4.3.4.	Evacuació	65
4.4.	Centres d'acollida. Tipologia	67
Document 5. Fitxes d'actuació		68
Document 6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.....		77
6.1.	Directori telefònic.....	78
6.1.1.	Organigrama municipal de l'emergència.....	78
6.1.2.	Centres de coordinació i serveis d'emergència	81
6.1.3.	Centres d'acollida	81
6.1.4.	Mitjans de comunicació.....	81
6.1.5.	Municipis veïns	82
6.2.	Catàleg de mitjans i recursos.....	82
6.2.1.	Mitjans i recursos de l'ajuntament	82
6.2.2.	Vehicles municipals	83
6.2.3.	Xarxa d'hidrants municipal	83
6.2.4.	Associacions i grups voluntaris locals	83
6.2.5.	Serveis bàsics	83
6.2.6.	Serveis sanitaris	84
6.2.7.	Privats	84
Document 7. Cartografia específica (per a cada risc).....		85

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNE64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 1
--	---	--

DOCUMENT 1

GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 144



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 2
--	---	--

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Badia del Vallès és una població afectada per diferents riscos definits com riscos territorials i especials segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Pla d'autoprotecció de la Festa Major
- Pla d'autoprotecció del Complex Esportiu Municipal
- Pla d'autoprotecció del Casal d'Infants
- Pla d'autoprotecció de l'Escola de Boxa

A nivell autonòmic:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- ACORD GOV/114/2022, de 31 de maig, pel qual s'aprova la revisió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).
- Acord GOV/71/2024, de 26 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya.
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- ACORD GOV/149/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 144



	<p align="center">Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès</p>	<p>Data: Octubre de 2025</p> <p align="right">Pàgina 3</p>
--	---	--

- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
- ACORD GOV/150/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
- Acord GOV/207/2023, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).
- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla Especial d'Emergències per Pandèmies

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	Badia del Vallès
COMARCA	Vallès Occidental
PROVÍNCIA	Barcelona

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

NOM DEL MUNICIPI	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL		UBICACIÓ
SABADELL	937 453 100	900 112 092	092	NORD
CERDANYOLA DEL VALLÈS	935 808 888	936 912 000		EST
BARBERÀ DEL VALLÈS	937 297 171	937 190 090	092	EST - SUD

SUPERFÍCIE TOTAL	0,93 km ²
SUPERFÍCIE URBANA	0,73 km ²
SUPERFÍCIE FORESTAL	0 km ²
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	0 km ²

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 4
--	---	--

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

POBLACIÓ TOTAL	13.229
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	No hi ha variació notable

1.2.4. INFRASTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
C-58	Generalitat	Km 8,5 – Km 10,3	Pont sobre el Riu Sec
Carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès	Municipal	-	Túnel format per la C-58

NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>6 m)	SECUNDARI (entre 3 i 6 m)	ASFALTAT (SI / NO)
Camí de Badia		X	SI

LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS	PONTS I TÚNELS (PUNT QUILOMÈTRIC)
RENFE (R4)	El municipi no disposa de línies ni estacions de ferrocarrils, però el complex esportiu municipal delimita amb la línia R4 que passa per Barberà del Vallès.		
	El municipi també té una petita extensió de la superfície en zona de indefensió ferroviària, no habitada, a degut a la línia R7 que passa per Cerdanyola del Vallès.		

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 6 metres. Permet el pas creuat de dos camions tipus BRP

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 6 metres d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles.

Camins terciaris: camins i pistes forestals entre 3 i 6 metres d'ample, sense sobre-amples que garanteixin el pas creuat de vehicles. El seu ús durant l'extinció implica afegir complexitat operativa però donen accés molt necessari a algunes zones del territori.



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 5
--	---	--

LÍNIES DE AUTOBUSOS	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES
A2	SARBUS	Badia del Vallès – Barberà del Vallès - Barcelona
B1	SARBUS	Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès
B4	SARBUS	Badia del Vallès – Barberà del Vallès – Cerdanyola del Vallès
B6	SARBUS	Sabadell – Badia del Vallès – UAB
N61, N64, N65	SARBUS	Nocturns des de Barcelona

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA
	ENDESA ENERGIA SAU

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
Xarxa elèctrica	Alta tensió	FECSA ENDESA	No
Xarxa elèctrica	Mitja tensió	FECSA ENDESA	No

La companyia responsable de la xarxa d'aigua potable de Badia del Vallès es Agbar.

1.2.6. CLIMATOLOGIA

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m²	34,02	36,83	53,54	66,59	53,10	35,43	23,29	45,66	60,39	75,15	52,43	29,09

(Font. IDESCAT. Pluviometria mensual i anual, estació meteorològica de Sabadell i Terrassa).

VENTS DOMINANTS	Velocitat mitjana de 1,86 m/s en direcció W.
-----------------	--

	LOCALITZACIÓ	ENLLAÇ WEB
	Badia del Vallès no te estacions meteorològiques pròpies	
ESTACIÓ 1	Terrassa	Enllaç
ESTACIÓ 2	Sabadell - Parc Agrari	Enllaç

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 6
--	---	--

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	131m
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	129m
ALTITUD MÍNIMA	94m
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	103m
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	119m
RIUS	Riu Sec
RIERES	-----
TORRENTS A DESTACAR	-----
CANALS	-----
LLACS	-----
EMBASSAMENTS	-----
PASSOS SOTERRANIS	La C-58 passa per sobre del camí de Badia i la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.


En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 7
--	---	---



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè municipal d'emergències:

- Director del pla (alcalde o persona en qui delegui)
- Coordinador municipal de l'emergència
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor Municipal

Està presidit pel director del pla (alcalde o persona en qui delegui).

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 8
--	---	--

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor Municipal es compon de:

- Director del pla (alcalde o persona en qui delegui)
- Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població
- Cap del Grup Local Sanitari
- Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- Cap del Grup Local Específic pel Risc corresponent en cada cas
- Coordinador/a municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

GRUPS D'ACTUACIÓ LOCALS

Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Composició:

Poden formar-ne part la policia local (també inclou guàrdies, vigilants, agents, alguatzirs o similars, tenint en compte els límits de les seves funcions) i la guàrdia urbana.

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

El grup local d'ordre i avisos a la població s'integra en el grup d'ordre del pla autonòmic que estigui activat, i les seves funcions s'han de fer de manera coordinada amb el grup d'ordre del pla autonòmic a través del seu coordinador operatiu.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNE64NALA9
Verificació: https://badiaelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 9
--	---	--

Grup Local d'Intervenció

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

El grup local d'intervenció s'integra en el grup d'intervenció del pla autonòmic que estigui activat, i les seves funcions s'han de fer de manera coordinada amb el grup d'intervenció del pla autonòmic a través del seu coordinador operatiu.

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

El grup local logístic i d'acollida s'integra en el grup d'atenció i logístic del pla autonòmic que estigui activat, i les seves funcions s'han de fer de manera coordinada amb el grup d'atenció i logístic del pla autonòmic a través del seu coordinador operatiu.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNE64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 10
--	---	---

- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal al pla de la Generalitat

El municipi ha de designar una persona de perfil directiu perquè es pugui integrar al Comitè d'Emergències del pla de protecció civil de la Generalitat de Catalunya quan així es requereixi per part de la seva direcció. La seva funció serà donar informació a la direcció del pla de protecció civil de la Generalitat de forma directa. Pot ser requerit a desplaçar-se físicament si així ho considera el director del pla de protecció civil de la Generalitat.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 11
--	---	---

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Polícia local	1
Alcalde	Alcalde	2
Coordinador municipal de l'emergència	4t Tinent d'alcalde	3
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Cap de la policia local	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	2n Tinent d'alcalde	5
Cap del Gabinet d'informació municipal	Consultora en Comunicació	6
Cap del Grup local d'intervenció	Coordinador de brigada d'obres i manteniment	7
Representant municipal al pla de la Generalitat	3r Tinent d'alcalde	8

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Polícia Local
Adreça	Av. de Burgos s/n
Telèfon	635 53 10 19
Correu electrònic	policialocal@badiadelvalles.net
Altres comunicacions	-
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	-

El CRA és un centre que ha d'estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 12
--	---	---

- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. **Centre Municipal de Coordinació Operativa (CECOPAL)**

Lloc	Ajuntament
Adreça	Avinguda Burgos, sala reunions planta 1
Telèfon	937 182 216
Correu electrònic	badia@badiadelvalles.net
Recursos	-
Altres comunicacions	alcaldia@badiadelvalles.net

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 13
--	---	---

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

CALENDARI IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISC/OS	ADREÇAT A
1 ^{er} Any	Desbordament del Riu Sec	INUNCAT	Afectació a els edificis plurifamiliars de l'avinguda de la Mediterrània i la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.
	Forta nevada	NEUCAT	Tot el municipi.
2 ^{on} Any	Accident múltiple a la C-58	TRANSCAT	Afectació al km 9,5 de la C-58.
	Forts vents i tempestes	VENTCAT	Tot el municipi.
3 ^{er} Any	Accident aeronàutic	AEROCAT	Instal·lacions Esportives Municipals (IEM)
4 ^{rt} Any	Moviment sísmic de magnitud VI a la escala de Richter	SISMICAT	Petits danys en les instal·lacions i edificis més vulnerables i alarma social.

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

Data d'homologació:	-
Data d'homologació de l'última revisió:	-
Data de l'última actualització:	-
Data de la propera revisió:	4 anys després de la data d'homologació

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 14
--	---	---

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 1	Emergència per inundació		
DATA	1 ^{er} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Desbordament del Riu Sec			
ZONA INVOLUCRADA			
Afectació a els edificis plurifamiliars de l'avinguda de la Mediterrània i la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.			
CARACTERÍSTIQUES			
Avís als elements vulnerables, tall de l'avinguda de la mediterrània i la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
<p>L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.</p> <p>Caldrà avaluar, com a mínim:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Coneixement de les eines per a realitzar els avisos als elements vulnerables (Excel elements vulnerables, mètodes d'avís). » Eficàcia dels avisos. <p>En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.</p>			

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 15
--	---	---

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 2	Forta nevada		
DATA	1 ^{er} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Forta nevada.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Reunió-simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
<p>L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.</p> <p>Caldrà avaluar, com a mínim:</p> <ul style="list-style-type: none">» Coneixement de les eines per a realitzar la confirmació de disponibilitat dels recursos.» Eficàcia de la verificació dels recursos disponibles. <p>En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.</p>			

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	<p align="center">Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès</p>	<p>Data: Octubre de 2025</p> <p align="right">Pàgina 16</p>
--	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 3	Accident múltiple a la C-58		
DATA	2 ^{on} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Accident al km 9,5 de la C-58 amb múltiples vehicles involucrats.			
ZONA INVOLUCRADA			
Km 9,5 de la C-58			
CARACTERÍSTIQUES			
Reunió-simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
<p>L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.</p> <p>Caldrà avaluar, com a mínim:</p> <ul style="list-style-type: none"> » L'activació del pla. » Les tasques que cadascun dels grups actuants han acordat per preparar-se (mesures preventives) i seguiment de la situació. Els mitjans que caldrien per realitzar les tasques. » Eficàcia de la verificació dels recursos disponibles. » Les comunicacions que caldria fer al Gabinet d'Informació. <p>En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.</p>			

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 17
--	---	---

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 4		Alerta per forts vents	
DATA	3 ^{on} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Forts vents i tempestes			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Reunió-simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
<p>L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.</p> <p>Caldrà avaluar, com a mínim:</p> <ul style="list-style-type: none">» L'activació del pla.» Les tasques que cadascun dels grups actuants han acordat per preparar-se (mesures preventives) i seguiment de la situació. Els mitjans que caldrien per realitzar les tasques.» Les comunicacions que caldria fer al Gabinet d'Informació. <p>En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.</p>			

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	<p align="center">Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès</p>	<p>Data: Octubre de 2025</p> <p align="right">Pàgina 18</p>
--	---	--

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 5	Accident aeronàutic		
DATA	3 ^{er} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Accident aeronàutic a les instal·lacions esportives del municipi, a prop de l'aeroport de Sabadell			
ZONA INVOLUCRADA			
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) (Zona Risc I aeronàutic)			
CARACTERÍSTIQUES			
Reunió-simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
<p>L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.</p> <p>Caldrà avaluar, com a mínim:</p> <ul style="list-style-type: none"> » L'activació del pla. » Les tasques que cadascun dels grups actuant han acordat per preparar-se (mesures preventives) i seguiment de la situació. Els mitjans que caldrien per realitzar les tasques. » Les comunicacions que caldria fer al Gabinet d'Informació. <p>En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.</p>			

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 19
--	---	---

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº: 6	Alerta per emergència sísmica		
DATA	4 ^{rt} Any	HORA	matí
ESCENARI			
Moviment sísmic de magnitud VI a la escala de Richter			
ZONA INVOLUCRADA			
Petits danys en les instal·lacions més vulnerables i alarma social de la població			
CARACTERÍSTIQUES			
Reunió-simulacre de despatx			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
CECAT			
AVALUACIÓ			
L'avaluació serà duta a terme per tots els participants i un observador independent.			
Caldrà avaluar, com a mínim:			
» L'activació del pla.			
» Les tasques que cadascun dels grups actuants han acordat per preparar-se (mesures preventives) i seguiment de la situació. Els mitjans que caldrien per realitzar les tasques.			
» Les comunicacions que caldria fer al Gabinet d'Informació.			
En base a l'avaluació, proposar actualitzacions en els documents, si s'escau.			

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

Un cop desactivat el pla, els poders públics poden establir, si s'escau, un pla de recuperació i rehabilitació de l'entorn i dels serveis bàsics regulat a la Llei 4/1997. Es tracta, per tant, d'una fase posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència.

El pla de recuperació ha de preveure la tornada a la normalitat de les persones afectades, vetllant per una atenció adient a totes elles, especialment pel que fa a les persones amb discapacitat o que formen part de col·lectius especialment vulnerables.

Cal preveure actuacions de recuperació i rehabilitació de l'entorn així com dels serveis bàsics, sempre que siguin necessàries. Aquestes actuacions aniran destinades a proveir els mitjans

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 20
--	---	---

necessaris per al restabliment de la normalitat. També caldrà preveure les actuacions necessàries en relació a les persones afectades, tenint especial cura en l'atenció de les persones vulnerables o amb discapacitat, per facilitar el seguiment de l'atenció, la cobertura de necessitats, el retorn a la normalitat i l'assessorament integral. Aquestes actuacions es fan en coordinació amb els municipis.

Els municipis han de preveure els aspectes a desenvolupar per garantir el restabliment dels serveis bàsics de la seva competència, així com l'acompanyament a les persones durant l'estadi de recuperació. Alguns aspectes importants a considerar són: el seguiment de l'atenció dels afectats, l'establiment d'un punt d'informació únic (finestreta única), la realització de reunions informatives, preveure i informar sobre vies de finançament i compensació, fomentar l'ús d'assegurances en determinats àmbits, etc. Cal garantir la informació i l'acompanyament de les persones evacuades, en especial, en cas que el seu habitatge pugui haver resultat afectat. Per això, caldrà avaluar l'estat dels habitatges.

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Agents de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 21
--	---	---

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona afectada greument per una emergència de protecció civil. En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dóna l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat. En qualsevol cas, cal iniciar l'avaluació dels danys i els tràmits el més aviat possible.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

Podeu trobar més informació a la "Guia d'ajuts i subvencions durant la postemergència", publicada a la web de Protecció Civil.

Finalment, és important destacar que l'activació formal dels plans municipals d'emergència és un requisit general per poder acreditar la situació d'excepcionalitat i accedir als diferents ajuts i subvencions.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 58 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 22
---	---	---

DOCUMENT 2

ANÀLISI DEL RISC

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNE64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 144



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



2.1. Risc territorial

Els **riscos territorials** són aquells riscos o emergències no especials, que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important. Aquests riscos queden contemplats en el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril:	<p>És el risc d’emergències en el transport convencional de viatgers per ferrocarril, com ara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Col·lisions entre trens, descarrilaments o altres emergències de gran nivell.• Necessitats d’evacuació de passatgers per accident o altres emergències.• Aldarulls i altres situacions similars de risc greu.• Presència de persones a les vies.• Aturades perllongades dels serveis.• Impacte social i/o mediàtic de les incidències i/o emergències. <p>Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril</p>	<p>Segons el PROCICAT el municipi no està RECOMANAT, ni OBLIGAT a elaborar el Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM).</p>
Emergències per calor intensa	<p>Risc quan se supera el percentil 98 de la temperatura màxima diària del període d’estiu (37,8ºC).</p> <p>Les conseqüències per la salut varien en funció de la duració de la situació. Es a dir, si les temperatures elevades es perllonguen al llarg dels</p>	<p>Tot el terme municipal pot estar afectat per onades de calor.</p> <p>Considerant que la probabilitat d’aquest esdeveniment és mitjà i que les conseqüències són de tipus nociu, ja que part de la</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	dies, el grau d'afectació serà més elevat. Les onades de calor al municipi són freqüents.	població pot veure's molt afectada, el risc és MODERAT .
Emergències per concentració de persones	<p>Hi ha certs esdeveniments que es realitzen en el municipi amb molta afluència de gent.</p> <p>Es preveu que és produeixin aglomeració per concentració de persones en el següents actes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabalgada Reis• Carnaval• Cursa Popular• Festa Major <p>Cal remarcar que la Festa Major disposa d'un PAU.</p>	Es un fet molt poc freqüent, de manera que la probabilitat és baixa, si es generés les conseqüències serien importants, per tant, el risc és MODERAT .
Emergències per onada de fred	<p>Risc quan s'arriba al percentil 2 de la temperatura mínima diària del període d'hivern és a dir -2,8°C.</p> <p>Les conseqüències per la salut varien en funció de la duració de la situació.</p> <p>Es a dir, si les temperatures baixes es perllonguen al llarg dels dies, el grau d'afectació serà més elevat.</p> <p>Les onades de fred al municipi són ocasionals durant els mesos d'hivern.</p>	<p>Tot el terme municipal pot estar afectat per onades de fred.</p> <p>Considerant que la probabilitat d'aquest esdeveniment és mitjà i que les conseqüències són de tipus nociu, ja que part de la població pot veure's molt afectada, el risc és MODERAT.</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



2.2. Riscos especials

Els **riscos especials** són aquells riscos o emergències, la naturalesa dels quals requereix d’uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los.

En el cas del municipi de Badia del Vallès, el present DUPROCIM inclou els següents riscos:

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
Risc químic (PLASEQCAT)	-----	-----
Risc d'incendi forestal (INFOCAT):	<p>El municipi disposa de molt poca massa forestal i vegetació que es troba concentrada únicament als voltants del riu Sec i als parcs urbans.</p> <p>El municipi de Badia del Vallès no es troba dintre de cap perímetre de protecció prioritària.</p> <p>No existeix cap edificació aïllada ni urbanitzacions.</p>	<p>D’acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del municipi és MOLT INFERIOR A LA MITJANA i el nivell de vulnerabilitat és BAIXA.</p> <p>El nivell de perill d’incendi forestal del municipi segons el mapa bàsic de perill d’incendi forestal, es de 1, BAIX.</p> <p>Segons el Pla PLASEQCAT el municipi està RECOMANAT a elaborar el PAM.</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026




	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 26
---	---	---

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
Risc d'inundacions (INUNCAT):	<p>Les inundacions es presenten sovint a Catalunya sobretot a finals de l'estiu i a la tardor. L'elevat risc d'inundacions ve donat pel clima mediterrani, una orografia accidentada i l'important nivell d'ocupació del territori.</p> <p>Al municipi, situat a la conca del Besòs, hi transcorre el riu Sec en el qual s'identifiquen zones inundables.</p> <p>En aquestes zones inundables queden afectats diversos habitatges plurifamiliars a l'avinguda del Mediterrani i algunes carreteres i camins als voltants del riu Sec.</p> <p>Els punts conflictius del municipi són: PC01 – Pas sota el pont de la C-58 PC02 – Rotonda entre l'avinguda de la Mediterrània i l'avinguda de la Via de la Plata <i>(Fotografies i explicació d'ambdós punts a l'apartat 2.2.2)</i></p>	<p>El nivell de risc d'inundacions per al municipi és MOLT ALT. Està OBLIGAT a redactar el PAM.</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
		
Risc químic en el transport (TRANSCAT):	<p>Fa referència al risc originat per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. A Catalunya el transport de mercaderies per vies de comunicació és elevat.</p> <p>En del terme municipal, s'identifiquen les següents vies de comunicació que transporten substàncies perilloses:</p> <ul style="list-style-type: none">- C-58, que passa per el sud del municipi amb un perill BAIX.- AP7, amb un perill MOLT ALT que no transcorre per el municipi entra però la seva àrea de afectació (500m) <p>Pel que fa al transport ferroviari, el nivell de perill és també MOLT ALT degut a la proximitat inferior a 500 metres de les línies ferroviàries del nus Mollet - Castellbisbal corresponent a la línia de ferrocarrils Cerdanyola Universitat i Martorell – Granollers centre.</p>	<p>D'acord amb el Pla TRANSCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill per transport de mercaderies perilloses per carretera és MOLT ALT i el municipi esta OBLIGAT a redactar el PAM.</p>



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 28
---	---	---

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
Risc per nevades (NEUCAT):	<p>En general, les emergències per nevades a Catalunya tenen lloc quan neva de forma extraordinària o bé neva en llocs a on no és habitual. Aquestes emergències es caracteritzen més que per causar danys directes a la població, per produir interferències més o menys importants en el funcionament dels serveis bàsics i en la mobilitat de les persones, salvaguardant els danys a la població crítica.</p> <p>Hi ha hagut episodis de nevades que han afectat a tota Catalunya, com és el cas més recent de les nevada del febrer de 2013 i 2015.</p>	<p>Segons el pla NEUCAT, el municipi no té l'obligació d'elaborar el pla donat que la població és inferior a 20.000 habitants i es troba per sota del 400 m d'altitud. Però si és RECOMANAT atès que pot nevar a qualsevol municipi de Catalunya.</p>
Risc per allaus (ALLAUCAT):	-----	-----
Risc aeronàutic (AEROCAT):	<p>Correspon a Accidents aeronàutics i emergències de qualsevol tipus que es produeixin als aeroports, aeròdroms i heliports.</p> <p>El municipi no disposa de cap instal·lació aeronàutica, però en el municipi veí hi trobem l'aeroport de Sabadell.</p> <p>Aquest aeroport afecta a la totalitat del municipi que esta inclòs en la zona I i II del mateix afectant a la totalitat de elements vulnerables del municipi i en especial al Complex Esportiu Municipal.</p> <p>Històricament, al municipi, ni han hagut dos accidents d'avionetes, el primer al 2005 i el segon al 2018.</p>	<p>Segons el Pla PLASEQCAT el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per accidents aeronàutics.</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



Pàgina 29

El municipi té un valor d'Intensitats sísmica de VII graus de l'escala MSK en un període de 500 anys. Segons el Pla SISMICAT el municipi està **OBLIGAT** a elaborar el PAM per sismes.

.....

Segons el Pla, el municipi no compleix les característiques anteriors.

Per tant, està **RECOMANAT** a elaborar el PAM de risc per vent.

Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PGCMMWQCGZ3REFNF64NALA9
/enficació: <https://badiadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 30
---	---	---

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	<p>Segons dades del Pla de la Generalitat de Catalunya per risc de ventades (VENTCAT), els municipis afectats per aquest risc són:</p> <ul style="list-style-type: none">- Municipis amb >10 dies de superació del llindar de vent de 20 m/s- Municipi amb >20.000 habitants <p>Històricament, les dues ultimes ventades amb afectacions materials van ser en el temporal Glòria al 2020 i una ventada al 2022.</p>	
Risc per Pandèmies	<p>Segons el PROCICAT una malaltia transmissible emergent inclou els brots de malalties prèviament desconegudes, increments ràpids de la incidència d'algunes malalties infeccioses conegudes i l'aparició de brots en àrees geogràfiques no habituals.</p> <p>Les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc plantegen greus problemes de salut pública per l'elevada demanda de mitjans sanitaris que suposen a les regions afectades. D'altra banda, l'efecte que tenen sobre la població, no només en termes de mortalitat sinó també de l'alarma social que generen limitant el funcionament de les activitats econòmiques.</p> <p>Les malalties transmissible emergents amb potencial alt risc que han afectat Europa els darrers anys, segons la ECDC, han estat entre d'altres: els brots dels virus del Nilo occidental, virus Zika, tifus, malària, virus de l'Ebola, Listeria monocytogenes, virus influença i el coronavirus (COVID-19).</p>	<p>És un esdeveniment que pot ser cíclic, però no son freqüents, de manera que la probabilitat és baixa. Les conseqüències són molt nocives, ja que la majoria de la població pot veure's afectada, i en el cas de grups específic, com la gent gran, pot arribar a ser mortal. Així, el risc és MODERAT.</p>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 31
---	---	---

2.2.1. Punts Conflictius per risc d’inundacions

Punt conflictiu 1 (PC01) – Pas sota el pont de la C-58 – Inundable en període de retorn de 10 anys.



Fotografia 2024

Punt conflictiu 2 (PC02) – Rotonda entre l’avinguda de la Mediterrània i l’avinguda de la Via de la Plata – Inundable en període de retorn de 100 anys.



Fotografia 2024






Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 32



2.3. Riscos específics

En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats obligades a redactar i aprovar un pla d'autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la funció d'integració, coordinació i relació de les diferents figures d'autoprotecció.

El municipi de Badia del Vallès no desenvolupa cap activitat específica que estigui obligada a elaborar un pla d'autoprotecció.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 47
--	---	---

DOCUMENT 4

PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 144



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 48
--	---	---

4.1. Procediment operatiu

Criteris d'activació. Nivells:

Aquí cal indicar els criteris per declarar cada fase. Poden ser més o menys específics i adaptats a la realitat del municipi. Poden ser generals o específics per a cada risc. A continuació hi ha una proposta genèrica.

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a produir inundacions).

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant d'emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 49
--	---	---

Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045/ • Estat de la xarxa viària: https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.shtml ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla bàsic d'emergències municipal (PBEM) i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 72 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 50
--	---	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC AERONÀUTIC

PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Responsable de la instal·lació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a emergències aeronàutiques i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspènre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026





Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 51

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL

PREALERTA

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Mapa de diari de perill d'incendi forestal:
<http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/>
 - Mapa del Pla Alfa:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/
 - Informació meteorològica:
<https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045/>
 - Estat de la xarxa viària:
<https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.shtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Iniciar la preparació (tenir a mà el DUPROCIM, revisar hidrants, preparar el CECOPAL, preparar l'activació formal del PAM per incendis, engegar l'emissora de la xarxa RESCAT...) i mobilitzar recursos si cal.
- Informar, si escau, la població afectada i fer recomanacions de les mesures d'autoprotecció més adequades en cada cas.
- Intensificar la vigilància de les següents zones d'especial risc:
 - Voltants del riu sec

ALERTA

EMERGÈNCIA

- Trucar al 112 si es detecta un incendi.
- Quan s'activi el Pla INFOCAT el CECAT ho comunicarà a l'alcalde o al CRA.
- Activar el PAM per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat, si no s'ha fet prèviament.
- Reforçar la vigilància de les zones forestals.
- Constituir el Comitè d'Emergències Municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Difondre les **mesures de protecció a la població i les mesures d'autoprotecció** d'acord amb el que determini el director del Pla (veure l'apartat d'integració amb els plans de la Generalitat i el de mesures de protecció a la població).
- Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT per informar de l'impacte de l'emergència al municipi i transmetre necessitats.
- Valorar les accions complementàries que s'estimin adients per a minimitzar el risc.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 144





Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 52

- Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi, en coordinació amb els organismes competents (Mossos d'Esquadra...).
- Avisar urgentment a la població de les mesures de protecció a les persones (control d'accessos, confinament, evacuació...) d'acord amb els mitjans previstos.
- Identificar els elements vulnerables potencialment afectats (Document 3) i mantenir-los informats.
- Detectar necessitats de la població afectada per l'emergència, en especial l'allotjament, la provisió d'aliments, la manca de serveis bàsics i les necessitats d'atenció social, així com donar-ne resposta o traslladar les necessitats de suport per fer-ho a l'INFOCAT a través dels òrgans de coordinació previstos. Cal preveure l'especial atenció de les persones vulnerables i les persones amb discapacitat, per facilitar la cobertura de necessitats, tant durant l'emergència com durant la recuperació i la tornada a la normalitat.
- Detectar necessitats d'evacuació o confinament, i traslladar-les al CECAT des del CECOPAL.
- Determinar (el director del pla d'emergències municipal) les mesures de protecció a la població, i vetllar pel seu compliment. En cas que el pla INFOCAT es trobi activat, col·laborar en les mesures determinades pel director del Pla INFOCAT. La decisió i l'execució d'aquestes mesures depenen de si el pla INFOCAT es troba activat o no (veure l'apartat d'integració amb els plans de la Generalitat i el de mesures de protecció a la població).
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. El centre d'acollida (identificats al Document 6) ha de ser adient pel número de persones acollides i les seves característiques. Cal identificar els col·lectius amb necessitats especials (discapacitats i persones especialment vulnerables, com ara gent gran o amb malalties).
- Habilitar punts d'informació a la població.
- Facilitar les necessitats d'intendència dels operatius en el municipi, en cas de ser requerit.
- Facilitar la distribució dels recursos del municipi que siguin necessaris per a l'emergència.
- Donar suport a l'atenció sanitària amb el personal sanitari disponible, si es disposa dels recursos adients.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals i de protecció civil.
- Fer el seguiment de les afectacions a les explotacions ramaderes per garantir el seu benestar (garantir menjar i aigua, i valorar el trasllat). També cal preveure les possibles afectacions en el transport del sector ramader i atendre les incidències que es puguin produir.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 144





Document Únic de Protecció Civil de
Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 53


- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
- Identificar els elements inclosos en els catàlegs de béns protegits, ja sigui patrimoni històric-artístic i cultural o espais naturals o ambientals – paisatgístics que puguin resultar afectats i, si cal, demanar la seva protecció.
- Coordinar-se amb el Consell Comarcal si existeix un PAS.
- Iniciar la fase de recuperació.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS

El municipi té elements vulnerables dins de una Zona de flux preferent, per tant es necessari disposar d'un protocol per aplicar mesures de protecció a la població dins d'aquesta zona.



Flux preferent del Riu Sec



Calats

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 144






Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 54



PRE-ALERTA

Criteri:

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Informació meteorològica: <https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045/>
 - Estacions d'aforament: <https://aplicacions.aca.gencat.cat/aetr/vishid/#ara>
 - Estat de la xarxa viària: <https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament:
 - PC01: Riu Sec sota el pont de la C-58.
 - PC02: Avinguda de la Mediterrània (Rotonda entre la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès i l'Av. Mediterrània)
- Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.
- Preparar material i equipaments de senyalització i control d'accessos

ALERTA

- Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT.
- Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 144





Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 55

ALERTA

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Informació meteorològica:

<https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045/>
 - Estacions d'aforament:

<https://aplicacions.aca.gencat.cat/aetr/vishid/#ara>
 - Estat de la xarxa viària:

<https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- L'alcaldia ordena l'avís oficial a la població.
- Avisar als elements vulnerables especificats al Document 3 de manera telefònica (principalment habitatges de l'avinguda del mediterrani) i mitjançant megafonia.
- La policia local senyalitza, talla o controla les següents vies de la xarxa viària:
 - PC02: Avinguda de la Mediterrània (Rotonda entre la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès i l'Av. Mediterrània)
 - Carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.
 - Via ciclista d'accés a Cerdanyola del Vallès a la vora del riu sec.
- Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament:
 - PC01: Riu Sec sota el pont de la C-58.
- Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
- Suspendre activitats esportives a prop del riu.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

EMERGÈNCIA

- Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT.
- Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Informació meteorològica:

<https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045/>
 - Estacions d'aforament:

<https://aplicacions.aca.gencat.cat/aetr/vishid/#ara>
 - Estat de la xarxa viària:

<https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaadelvalles.sodiplectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 78 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 56
--	---	---

EMERGÈNCIA

- L'alcaldia ordena l'avís oficial a la població.
- Avisar als elements vulnerables especificats al Document 3 de manera telefònica.
 - Indicar que es confinin en els pisos mes elevats del seu propi edifici.
 - La Policia Local haurà de assegurar que les persones hagin pogut estar evacuades o hagin pogut accedir a les plantes superiors in-situ, en especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda.
- La policia local talla les següents vies de la xarxa viària:
 - Accés avinguda de la Mediterrània.
 - Creuament Av. De la via de la plata amb el carrer de la Bètica
 - Accés a l'Av. De la Mediterrània des de la glorieta de la Plaça de Montjuïc.
 - Carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès.
 - Via ciclista d'accés a Cerdanyola del Vallès a la vora del riu sec.
- Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
- Suspendre activitats esportives a prop del riu.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 57
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES	
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045 ▪ Estat de la xarxa viària: https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem de la brigada. ➤ Comprar més fundents, si és necessari, a: ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Magatzem de la brigada
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Rutes de neteja:</u>* <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Prioritat 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruta :AVINGUDA del Tibidabo, AVINGUDA del Cantàbric, AVINGUDA de la costa Blava, carrer de Menorca, AVINGUDA d'Eivissa, AVINGUDA del mediterrani, AVINGUDA de la Via de la Plata ▪ <u>Prioritat 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruta: AVINGUDA de Burgos, Carrer de la Manxa, Carrer de la Bètica, AVINGUDA Via de la Plata, Carrer de l'Algarve, Carrer de Porto. <p><i>*Les rutes estan representades cartogràficament al document 7</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
 Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 80 de 144





Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès

Data: Octubre de 2025

Pàgina 58

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES

PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicats del CECAT ○ Informació del Departament de Salut ➤ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➤ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➤ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➤ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➤ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➤ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables.
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per pandèmies i comunicar-ho al CECAT. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixin intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics. ➤ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 81 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 59
--	---	---

	<p>recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya. ➤ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc). ➤ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➤ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➤ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➤ Organitzar els voluntaris municipals.
--	---

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 60
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC
PREALERTA

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

<http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols>
 - Estat de la xarxa viària:

<https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.shtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.

ALERTA
EMERGÈNCIA

- Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT.
- Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades.
- Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: veure llistat d'elements vulnerables.
- Suspènre esdeveniments públics i altres activitats, si escau.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 61
--	---	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

PRE-ALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la informació: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicats del CECAT ▪ Estat de la xarxa viària: https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituellament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 62
--	---	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES

PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguiment de la situació: ➤ Comunicats del CECAT <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informació meteorològica: https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089045 ▪ Estat de la xarxa viària: https://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.shtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parc de les Illes Balears. ▪ Parc Joan Oliver. ▪ Parc infantil de la plaça Major. ▪ Zona boscosa entre l'avinguda del mediterrani i el Casal d'infants.
ALERTA EMERGÈNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fontes del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➤ Tancar els següents espais públics: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parc de les Illes Balears ▪ Parc Joan Oliver ▪ Parc infantil de la plaça Major ▪ Zona boscosa entre l'avinguda del mediterrani i el Casal d'infants ➤ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 85 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 63
--	---	---

4.2. Procediments de relació i d'integració amb els plans de la Generalitat

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	CECOPAL (o director del Pla)	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Representant municipal al pla de la Generalitat	Incorporar-se al comitè d'emergències del pla de la Generalitat quan sigui requerit	Presencial o telemàticament
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

L'activació d'un pla de la Generalitat, d'acord amb l'article 29 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, comporta la integració del pla municipal en el pla de la Generalitat i la transferència del comandament al director del pla de la Generalitat, el qual pot delegar funcions en el director del pla municipal.

Això implica que els grups d'actuació municipals s'integrin en els corresponents grups del pla de la Generalitat (específicament quan siguin requerits), sota els seus comandaments naturals, i actuïn sota la direcció del director del pla de la Generalitat i d'acord al que estableixin els coordinadors operatius dels grups de la Generalitat en cada cas. Els plans municipals han de preveure aquesta integració de forma concreta per cada grup d'actuació municipal.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: https://badiaelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 64
--	---	---

També implica la necessitat de coordinar-se. La coordinació ordinària amb els plans de la Generalitat que s'activin es farà entre el CECAT i el CECOPAL, o entre el director del pla d'emergències municipal i el director del pla de la Generalitat. També es pot fer a través del representant municipal al pla de la Generalitat en cas que així es demani. Mentre no hi hagi el pla de la Generalitat activat, igualment el CECOPAL ha de mantenir un contacte directe i continu amb el CECAT.

4.3. Mesures de protecció a la població

Correspon al director del pla municipal determinar les mesures de protecció a la població dins del seu municipi.

4.3.1. Suspensió o limitació preventiva d'esdeveniments o activitats

Per als esdeveniments o les activitats dins o prop de zona de perill que puguin comportar una situació de risc important o d'augment significatiu del risc, caldrà valorar la seva suspensió. Per exemple, si es tracta d'un esdeveniment prop de zona inundable i es coneix que el perill d'inundació és imminent.

Això s'aplica també a esdeveniments o activitats que puguin augmentar el perill. Per exemple, si són activitats que puguin iniciar un incendi forestal i es trobin a menys de 500m d'una massa boscosa, malgrat ens trobem fora del període de prohibició per a aquestes activitats.

De manera similar, caldrà suspendre aquests esdeveniments i activitats si el director del pla de la Generalitat de Catalunya que es trobi activat així ho requereixi, dins del marc de les mesures preventives del pla.

4.3.2. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

L'aplicació d'aquesta mesura implica tallar, desviar i controlar el trànsit a la zona afectada.

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, aquesta mesura es durà a terme amb la coordinació del Grup d'Ordre.

S'estableix control d'accessos als punts següents (aquesta taula ha de ser pel PLASEQCAT, PLASEQTA i INUNCAT d'acord a les zones d'intervenció i zones inundables definides. Per a la resta de riscos el control d'accessos s'ha de preveure de forma genèrica):

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: https://badiaelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 87 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 65
--	---	---

Pla Especial	Punt	Rutes alternatives
INUNCAT	Sota el pont C-58 a la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès	A través de Barberà del Vallès (N-150)
INUNCAT	Rotonda avinguda de la mediterrània amb la carretera d'accés a Cerdanyola del Vallès	A través de Barberà del Vallès (N-150)
INUNCAT	Creuament Av. De la via de la plata amb el carrer de la Bètica	A través de Barberà del Vallès (N-150), habitatges de la avinguda Mediterrània inaccessible per inundació.
	Accés a l'Av. De la Mediterrània des de la glorieta de la Plaça de Montjuïc	

4.3.3. Confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones.

La presa de decisió serà la mateixa que en el cas de l'evacuació. El confinament també pot ser una mesura d'autoprotecció, i en aquest cas és una recomanació.

En aquells casos en què el confinament tingui per objectiu evitar molèsties a la població, o bé disminuir la mobilitat per facilitar les tasques dels operatius, el confinament és una recomanació.

En cas de confinament cal estar atents per si cal cobrir certes necessitats de la població i vetllar per l'atenció dels grups crítics o de població més vulnerable.

4.3.4. Evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones i, a més, el confinament no sigui segur.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 88 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 66
--	---	---

Presa de decisió

Mentre no hi hagi cap pla de la Generalitat activat, la responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació o confinament o altres mesures d'emergència d'acord a les previsions de la legislació de protecció civil recau en l'alcalde o alcaldessa, que ha de comunicar aquesta decisió al CECAT, ja sigui directament a través de l'alcalde o del CECOPAL. Es recomana que es prengui la decisió en coordinació amb Bombers i Mossos d'Esquadra.

Quan hi hagi un pla de la Generalitat activat, aquesta responsabilitat correspon al director d'aquest pla. En cas d'urgència, la decisió pot ser presa pel coordinador operatiu del Grup d'Intervenció. En cas que l'alcalde consideri necessària una mesura d'emergència a alguna zona del seu municipi ho ha de proposar al director del pla de la Generalitat. La proposta es traslladarà al CECAT a través del CECOPAL o directament per l'alcalde o persona en qui delegui.

Execució de l'evacuació

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, l'execució de l'evacuació serà feta pel Grup d'Ordre sota la coordinació del CCA o del Grup d'Intervenció.

El Grup d'Atenció i Logístic, en coordinació amb els municipis, ha d'habilitar els espais d'acollida de la població evacuada o que no pugui accedir als seus llocs de residència per motiu de l'emergència.

En cas que no hi hagi el corresponent pla de la Generalitat activat, l'evacuació es durà a terme amb els recursos del municipi.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



4.4. Centres d’acollida. Tipologia

CODI	NOM I TIPUS	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFECTACIÓ PER RISC
CA1	COMPLEX ESPORTIU	Av. de la Via de la Plata, s/n	702	NO	NO	SI	NO	Risc aeronàutic, pandèmies
CA2	PABELLÓ LA JOTA	Carrer de la Bètica, s/n	170	NO	NO	SI	NO	Risc aeronàutic, pandèmies
CA3	PABELLÓ L’ORENETA	Av. de la Via de la Plata, s/n	180	NO	NO	SI	NO	Risc aeronàutic, pandèmies

Cal preveure espais adequats que facilitin l’atenció dels animals de companyia, així com el manteniment del contacte o proximitat amb els seus responsables.

Es recomana seguir les recomanacions de la [Guia de gestió del centre d’acollida en emergències](#).

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 68
---	---	---

DOCUMENT 5

FITXES D'ACTUACIÓ

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 91 de 144



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 69
---	---	--

FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

ALERTA/EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència i recollir tota la informació possible.	L'avís pot venir del 112 o del CECAT o de trucades externes.
Transmetre els avisos d'emergència	A l'alcalde i el coordinador municipal de l'emergència
Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.	Trucada al 112 i als serveis necessaris.
En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.	
Verificar avís. En cas d'emergència: Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:	
1. CECAT	Per delegació de l'alcalde, es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
2. Coordinador municipal d'emergències	Notificació mitjançant trucada d'emergències.
3. Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Notificació mitjançant trucada telefònica.
4. Cap del Grup local d'intervenció	
5. Cap del Grup local logístic i d'acollida	
6. Consell Assessor	
7. Gabinet d'Informació	
8. Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui	
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència	
Comunicar la fi de l'emergència a totes les entitats notificades.	Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.
Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.	
Realitzar les funcions de comunicació del CECOPAL mentre aquest no s'hagi constituït.	

ACTA DEL PLE

Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPMPF64NALA9
Verificació: <https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 70
---	---	--

FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

ALERTA / EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència del CRA.	
Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.	Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial.
Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.	En cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació. En cas d'emergència: Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.	
Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.	
Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.	
Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.	Amb el CECOPAL.
Confirmar la fi de l'emergència i coordinar la seva comunicació interna i externa.	Directament o a través del CRA.
Coordinar l'execució del protocol en zones on calgui aplicar mesures de protecció a la població per al risc d'inundació	
Ordenar la revisió de l'emissora de la Xarxa Rescat.	
Ordenar la connexió de l'emissora de la Xarxa Rescat en situació de prealerta o pla de la Generalitat activat.	
Supervisar les tasques d'acollida i detectar necessitats especials.	
Detectar les persones amb discapacitat o amb necessitats especials, per tal de cobrir les seves necessitats de manera adient.	
Detectar la manca de serveis bàsics i cercar-hi una solució.	
Proposar d'habilitar punts d'informació a la població.	
Valorar la possible afectació a explotacions ramaderes i escalar-ho al Comitè d'Emergències Municipal per tal de decidir quines actuacions cal fer.	
Coordinar l'acollida i les tasques dels voluntaris.	
Coordinar a nivell municipal les actuacions necessàries durant la fase de recuperació.	

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
 Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 93 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 71
---	---	--

FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

Funcions
Mantenir-se informat sobre la situació a través del Coordinador Municipal de l'Emergència.
Activar el Pla municipal d'emergències.
Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del procediment que s'estableixi en aquestes fitxes.
Prendre mesures preventives, si escau.
Ordenar: <ul style="list-style-type: none"> - Les mesures d'autoprotecció i les mesures de protecció a la població, així com la seva difusió (en funció de si hi ha un pla de la Generalitat activat o no). - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i d'acollida. - Habilitar punts d'informació a la població. - Les actuacions necessàries durant la fase de recuperació a nivell municipal
Ordenar l'activació del protocol en zones on calgui aplicar mesures de protecció a la població per al risc d'inundació , quan s'escaigui.
Comunicar al director del pla de la Generalitat l'activació i la desactivació dels plans municipals, mitjançant el CECAT. Aquesta funció la pot delegar, per exemple, al CRA o el CECOPAL.
Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil.
Exercir la direcció superior del CECOPAL.
Valorar si cal l'evacuació o el confinament d'alguna zona del seu municipi (en funció de si hi ha el pla de la Generalitat activat).
Informar el director del pla de la Generalitat de les principals incidències, d'actuacions importants i de la valoració de necessitats de mitjans i recursos no adscrits als pla municipal. Aquesta comunicació és permanent i la pot fer l'alcalde directament o delegar-la al CECOPAL o al CRA (en cas que no s'hagi constituït encara el CECOPAL). La comunicació es farà a través del CECAT.
Transmetre les ordres emanades del director del pla de la Generalitat.
Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
Subsidiàriament pot declarar l'activació dels plans d'autoprotecció i declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet.
Desactivar el Pla Municipal.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
 Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 94 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 72
---	---	---

**FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA DE LA GENERALITAT
QUE CORRESPONGUI**

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Si ho requereix el director del pla de la Generalitat, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
A petició del director del pla de la Generalitat, incorporar-se al CECAT com a part del Consell Assessor del pla de la Generalitat o ocupant un lloc tècnic al CECAT o com a part del Comitè Tècnic de Seguiment del Risc del pla de la Generalitat.
Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del pla de la Generalitat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 73
---	---	--

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
<p>En cas d'evacuacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i l'ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o sol·liciti suport a través del 112. ○ Detectar les persones amb discapacitat o amb necessitats especials, per tal de cobrir les seves necessitats de manera adient, si cal, a través del Grup d'Atenció i Logístic del pla de la Generalitat. ○ Detectar animals de companyia o silvestres en captivitat i atendre les seves necessitats correctament (habilitar un espai als centres d'acollida, facilitar el contacte amb els seus cuidadors, subministrar-los menjar i aigua, facilitar-los atenció mèdica...)
En cas de detectar altres necessitats no disponibles al municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL d'EMERGÈNCIES per tal que ho escali al CECAT des del CECOPAL, o al coordinador operatiu del grup d'atenció i logístic.
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Valorar la necessitat d'habilitar punts d'informació a la població.
Detectar la manca de serveis bàsics, informar-ne al coordinador municipal d'emergències i proposar una solució.
Posar-se en contacte amb el coordinador operatiu del Grup d'Atenció i Logístic del pla de la Generalitat per coordinar les seves actuacions en cas d'activació del pla de la Generalitat.
Valorar i proposar accions durant la fase de recuperació en relació a les persones afectades (tenint especial cura en l'atenció de les persones vulnerables o amb discapacitat, per facilitar el seguiment de l'atenció, la cobertura de necessitats, el retorn a la normalitat i l'assessorament integral).
Els municipis han de preveure els aspectes a desenvolupar per garantir el restabliment dels serveis bàsics de la seva competència, així com l'acompanyament a les persones durant l'estadi de recuperació. Alguns aspectes importants a considerar són: el seguiment de l'atenció dels afectats, l'establiment d'un punt d'informació únic (finestreta única), la realització de reunions informatives, preveure i informar sobre vies de finançament i compensació, fomentar l'ús d'assegurances en determinats àmbits, etc. Cal garantir la informació i l'acompanyament de les persones evacuades, en especial, en cas que el seu habitatge pugui haver resultat afectat. Per això, caldrà avaluar l'estat dels habitatges.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 74
---	---	---

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Posar-se en contacte amb el coordinador operatiu del Grup d'Ordre del pla de la Generalitat per coordinar les seves actuacions en cas d'activació del pla de la Generalitat.
Funcions d'avisos a la població:
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'ALCALDE. La informació es pot difondre per diversos mitjans: internet, emissores de ràdio, megafonia, sirenes, megafonia mòbil i porta a porta. En concret, al Document 3 hi ha les maneres d'avisar a cada element vulnerable.
Funcions d'ordre:
Establir controls d'accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Grup d'Ordre del pla de la Generalitat o els Mossos d'Esquadra.
Col·laborar en l'execució de les evacuacions.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 75
---	---	---

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA: Incendi Forestal

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Organitzar relleus quan sigui necessari.
En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Posar-se en contacte amb el coordinador operatiu del Grup d'Ordre del pla de la Generalitat per coordinar les seves actuacions en cas d'activació del pla de la Generalitat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 76
---	---	---

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA: General

Funcions
Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.
En cas que hi hagi un pla de la Generalitat activat, el Gabinet d'Informació ha de coordinar la informació que es dona amb el Gabinet d'Informació del pla de la Generalitat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 85
---	---	---

DOCUMENT 7

CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPNE64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 100 de 144



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



	<p align="center">Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès</p>	<p>Data: Octubre de 2025</p> <p align="right">Pàgina 86</p>
---	---	--

Cartografia bàsica:

Plànol del terme municipal.

Cartografia específica:

RISC	CARTOGRAFIA BÀSICA	Número de plànol
EN GENERAL /BÀSIC	Elements vulnerables Centres d'acollida CECOPAL Serveis d'emergència: Policia Local, bombers, CAP, Centres Residencials, Centres Penitenciaris, Centres Educatius... Hidrants	1
EMERGÈNCIES AERONÀUTIQUES	Elements vulnerables Instal·lacions aeronàutiques Zona I i zona II	2
INCENDIS FORESTALS	Elements vulnerables Punts d'aigua amb hidrant i sense Camins primaris, secundaris i terciaris	3
INUNDACIONS	Elements vulnerables (inclou efecte dòmino) Superfície inundable: T10, T100, T500 Calats Zones potencialment inundables Punts conflictius Talls de trànsit previstos	4 - 5
NEVADES	Elements vulnerables Rutes de neteja Punts d'emmagatzematge de fuments	6
PANDÈMIES	Elements vulnerables Serveis bàsics CECOPAL Salut, seguretat i emergències: serveis de seguretat ciutadana, serveis sanitaris, serveis d'atenció o logístic...	7

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNEF64NALA9
 Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 101 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 87
---	---	---

RISC	CARTOGRAFIA BÀSICA	Número de plànol
SISMES	Elements vulnerables (inclou efecte dòmino)	8
TRANSPORT MMPP	Elements vulnerables (inclou efecte dòmino) <i>Buffer 500 m vies de mercaderies perilloses</i>	9
VENTADES	Elements vulnerables	10

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026





Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt conflictiu
- Tall de trànsit
- Estadi inestèrtil
- Punt d'aigua Hidrànt
- Punt d'aigua_Bassa
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de G. lata
- Altres establiments industrials que no estè al Pla especial
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari submergi
- Focus de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADP/Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)
- Oficina turística - Administració d'ure (ADME - ADM3)
- Activitat recreativa, festa, aplic, etc. (RE)
- Mercat no sedentari (AE2)
- Ajuntament (AJ1)
- Biblioteca (CU1)
- Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)
- Escola bressol (EDU1)
- Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
- Equipament singular (ES1)
- Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP5)
- Piscina aire lliure (ESP4)
- Centre cívic - Servei funerari d'ure (FUN1 - FUN2)
- Càmping (H1)
- Casa de colònies (H2)
- Hotel (H3)
- Refugi (H4)
- Turisme rural (H5)
- Allogjament altre (H6)
- Habitatge habitual (H7)
- Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
- Depuradora (IND3)
- Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)
- Massa, casa aïllada (NI1)
- Aparcament (P1)
- Granja - Ramaderia, agrícola, aquicultura altre (RAM1 - RAM12)
- Centre de culte (REL1)
- Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'ure (RE2 - RE3)
- CAP (SAN1)
- Hospital (SAN2)
- Sanitari altre (SAN3)
- Dentista (GER1)
- Deixalleria (SER2)
- Centre comercial (SER3)
- Mercat (SER4)
- Restaurant (SER5)
- Servei Social, Persona cap. Vulnerable (GER6)
- Estació d'autobusos (TR1)
- Estació ferroviària (TR2)
- Transport terrestre altre (TR3)
- Aeroport (TR4)
- Acrobàcia (TR5)
- Heliport (TR6)
- Port (TR7)
- Urbanització (URB1)
- Nucli aïllat (URB2)
- Parc (ZF1)

MUNICIPI



Badia del Vallès

TITOL DEL PROJECTE

Document Únic de
Protecció Civil
Municipal

ESCALA

1:10000

NOM DEL PLÀNOL

RISC BÀSIC

EQUIP REDACTOR



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil

DATA

Octubre 2025

ARXIU

Nº DE PLÀNOL

1

FULL





Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt conflictiu
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fideïent
- Punt d'aigua_Basse
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de Guàrdia
- Altres establiments industrial que no estè al Plesecat
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Enlloc subnari
- Focus de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADF Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)
 - Oficina turística - Administració d'altre (ADM2 - ADM3)
 - Activitat extraordinària, festa, aples, etc. (AE1)
 - Mercat no sedentari (AE2)
 - Ajuntament (AJ1)
 - Biblioteca (CU1)
 - Centre cívic - Cultural d'altre (CU2 - CU3)
 - Escola bressal (EDU1)
 - Escola - Institut - Escola educació especial - Educació d'altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
 - Equipament singular (ES1)
 - Camp - Complex - Pavelló - Esportiu d'altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP4)
 - Piscina aïre lliure (ESP4)
 - Comerç - Servei funerari d'altre (FUN1 - FUN2)
 - Camping (HI1)
 - Casa de colònies (H2)
 - Hotel (H3)
 - Refugi (H4)
 - Turisme rural (H5)
 - Allogjament d'altre (H6)
 - Habitatge habitual (H7)
 - Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
 - Depuradora (IND3)
 - Abocador - Gestió residus d'altre (IND4 - IND5)
 - Masia, casa aïllada (NI1)
 - Aparcament (F1)
 - Granja - Ramaderia, agricultura, aquicultura d'altre (RAM1 - RAM2)
- Centre de culte (REL1)
 - Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'altre (RES1 - RES2)
 - CAP (SAN1)
 - Hospital (SAN2)
 - Sanitari d'altre (SAN3)
 - Benèvol (GER1)
 - Deixalleria (SER2)
 - Centre comercial (SEK3)
 - Mercat (SER4)
 - Restaurant (SER5)
 - Servici Social - Persona esp. Vulnerable (SER6)
 - Estació d'autobusos (TR1)
 - Estació ferroviària (TR2)
 - Transport terrestre d'altre (TR3)
 - Aeroport (TRA4)
 - Aeròdrom (TR5)
 - Heliport (TR6)
 - Port (TR7)
 - Urbanització (URB1)
 - Nodi aïllat (URB2)
 - Parc (TR1)
- Zones emergència aero

 - Zona I
 - Zona II

MUNICIPI		TITOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	EQUIP REDACTOR	DATA	Nº DE PLÀNOL
Badia del Vallès		Document Únic de Protecció Civil Municipal	1:10000	EMERGÈNCIES AERONÀUTIQUES	 Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	Octubre 2025	2
						ARXIU	FULL



Llegenda

Elements de Protecció civil

Centre d'acollida

Punt de conflicte

Tall de trànsit

Estació meteorològica

Punt d'aigua fideïant

Punt d'aigua_Bassa

Punt de vigilància Hidràulica

Punt de Guàrdia

Altre establiment industrial que no està al Plaseqcat

Zona d'aparcament

Col·locació de cadenes

Punt de subministrament de funcions per a la població

Element potencialment vulnerable

Emisari submergit

Focus de perill marítim

Centre de coordinació operativa local

Bombers

Policia Local/Mossos d'Esquadra

Magatzem ADF Local

Magatzem municipal

Centre de recepció d'alarmes

Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

Correu (ADM1)

Oficina turística - Administració d'útils (ADM2 - ADM3)

Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AB1)

Mercat no sedentari (A22)

Ajuntament (AJ1)

Biblioteca (CU1)

Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)

Escola bressol (EDU1)

Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)

Equipament singular (ES1)

Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP5)

Piscina aire lliure (ESP4)

Convalescència - Servei funció d'útil (FUN1 - FUN2)

Camping (IH1)

Casa de colònies (H2)

Hotel (H3)

Refugi (H4)

Turisme rural (H5)

Allotjament altre (H6)

Habitatge habitual (H7)

Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)

Depuradora (IND3)

Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)

Mosa, casa d'illada (NI1)

Aparcament (F1)

Granja - Ramaderia, agricultura, aquicultura altre (RAM1 - RAM3)

Centre de culte (REL1)

Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'altres (RES1 - RES3)

CAP (SAN1)

Hospital (SAN2)

Sanitari altre (SAN3)

Benèfici (GER1)

Deterioració (SER2)

Centre comercial (SE13)

Mercat (SER4)

Restaurant (SER5)

Servei Social - Persona cap. Vulnerable (SER6)

Estació d'autobusos (TR1)

Estació ferroviària (TR2)

Transport terrestre altre (TR3)

Aeroport (TR4)

Aeriòdrom (TR5)

Heliport (TR6)


Port (TR7)

Urbanització (URB1)

Nudi aïllat (URB2)

Parc (TR1)

<div>MUNICIPI</div> <div></div> <div>Badia del Vallès</div>	<div>TITOL DEL PROJECTE</div> <div>Document Únic de Protecció Civil Municipal</div>	<div>ESCALA</div> <div>1:10000</div>	<div>NOM DEL PLÀNOL</div> <div>INCENDIS FORESTALS</div>	<div>EQUIP REDACTOR</div> <div> Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil</div>	<div>DATA</div> <div>Octubre 2025</div> <div>ARXIU</div>	<div>Nº DE PLÀNOL</div> <div>3</div> <div>FULL</div>	
---	---	--------------------------------------	---	---	--	--	--



Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt conflictiu
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fúndant
- Punt d'aigua_bassa
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de G. alta
- Altres establiments industrials que no estigui al Pla especial
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de fluids per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari submergit
- Focul de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADP Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarms
- Magatzem protecció civíl Local

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)
- Oficina turística - Administració altre (ADM2 - ADM3)
- Activitat recreativa, festa, aplec, etc. (AE1)
- Mercat no sedentari (AE2)
- Ajuntament (AJ1)
- Biblioteca (CUI1)
- Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)
- Escola bressal (EDU1)
- Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
- Equipament singular (ES1)
- Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP5)
- Piscina aire lliure (ESP4)
- Convèniat - Servei funció altre (FUN1 - FUN2)
- Camping (HI1)
- Casa de colònies (H2)
- Hotel (H3)
- Refugi (H4)
- Turisme rural (H5)
- Allotjament altre (H6)
- Habitatge habitual (H7)
- Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
- Depuradora (IND3)
- Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)
- Masia, casa il·lota (NI1)
- Aparcament (P1)
- Granja - Ramaderia, agrícola, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)


- Centre de culte (REL1)
- Centre de dia - Residència gent gran - Residència altres (RES1 - RES3)
- CAP (SAN1)
- Hospital (SAN2)
- Sanitari altre (SAN3)
- Benèvol (SER1)
- Deixalleria (SER2)
- Centre comercial (SER3)
- Mercat (SER4)
- Restaurant (SER5)
- Servici Social - Persones esp. Vulnerables (SER6)
- Estació d'autobusos (TR1)
- Estació ferroviària (TR2)
- Transport terrestre altre (TR3)
- Aeroport (TR4)
- Acadèmia (TR5)
- Heliport (TR6)
- Port (TR7)
- Urbanització (URB1)
- Nudi allotj (URB2)
- Parc (ZE1)

- Zona Inundable
- Vessaments
- Soterraments i OD
- Edificacions

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006
Data: 26/06/2026

Codi Validat: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 144

<div>MUNICIPI</div> <div></div> <div>Badia del Vallès</div>	<div>TITOL DEL PROJECTE</div> <div>Document Únic de Protecció Civil Municipal</div>	<div>ESCALA</div> <div>1:5000</div>	<div>NOM DEL PLÀNOL</div> <div>INUNDACIONS</div>	<div>EQUIP REDACTOR</div> <div><div>Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil</div></div>	<div>DATA</div> <div>Octubre 2025</div>	<div>Nº DE PLÀNOL</div> <div>4</div>
					<div>ARXIU</div>	<div>FULL</div> <div></div>



Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt de conflicte
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fidedient
- Punt d'aigua Bosse
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de Guàrdia
- Altres establiments industrials que no estè al Plesecat
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari subterrani
- Focus de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADF Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Calats

< 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.7 m
0.7 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2.0 m
> 2.0 m

Elements Vulnerables

Correu (ADU1)	Centre de culte (REL1)
Oficina turística - Administració d'altre (ADM2 - ADM3)	Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'altres (RES2 - RES3)
Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)	CAP (SAN1)
Mercat no sedentari (AE2)	Hospital (SAN2)
Ajuntament (AJ1)	Sanitari altre (SAN3)
Biblioteca (CU1)	Benèvol (GDR1)
Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)	Desallotjament (SER2)
Escola bressal (EDU1)	Centre comercial (SER3)
Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)	Mercat (SER4)
Equipament singular (ES1)	Restaurant (SER5)
Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP4)	Servici Social/Persona cívica Vulnerable (SER6)
Piscina aire lliure (ESP4)	Estació d'autobusos (TR1)
Concertati - Servei funció d'altre (FUN1 - FUN2)	Estació ferroviària (TR2)
Camping (HI1)	Transport terrestre altre (TR3)
Casa de colònies (H2)	Aeroport (TR4)
Hotel (H3)	Acòdium (TR5)
Refugi (H4)	Heliport (TR6)
Turisme rural (H5)	Port (TR7)
Allotjament altre (H6)	Urbanització (URB1)
Habitatge habitual (H7)	Nodi aïllat (URB2)
Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)	Parc (TR1)
Depuradora (IND3)	
Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)	
Masia, casa aïllada (NI1)	
Aparcament (F1)	
Granja - Ramaderia, agricultura, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)	

Zona Inundable

Vessaments

Soterraments i OD

Edificacions

MUNICIPI  Badia del Vallès	TITOL DEL PROJECTE Document Únic de Protecció Civil Municipal	ESCALA 1:5000	NOM DEL PLÀNOL INUNDACIONS - CALATS	EQUIP REDACTOR  Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	DATA Octubre 2025	Nº DE PLÀNOL 5
					ARXIU	FULL 



Llegenda

Elements de Protecció civil

Centre d'acollida

Punt de conflicte

Tall de trànsit

Estat d'accessibilitat

Punt d'aigua hidràulic

Punt d'aigua_bassa

Punt de vigilància hidràulica

Punt de Guàrdia

Altre establiment industrial que no estigui a l'escala

Zona d'aparcament

Col·locació de cadenes

Punt de subministrament d'aigua per a la població

Element potencialment vulnerable

Emisorari submergit

Focus de perill marítim

Centre de coordinació operativa local

Bombers

Policia Local/Mossos d'Esquadra

Magatzem ADP/Local

Magatzem municipal

Centre de recepció d'alarmes

Magatzem protecció civil Local

Ruta de neteja prioritari Molt Alta

Ruta de neteja prioritari Alta

Ruta de neteja prioritari Mitjana

Ruta de neteja prioritari Baixa

Via d'evacuació

Xarxa d'aigua

Xarxa de gas

Zona perill

Vies prioritzades

Vies prioritzades

Elements Vulnerables

Centre d'acollida (ADM1)

Oficina turística - Administració altre (ADM2 - ADM3)

Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)

Mercat no sedentari (AE2)

Ajuntament (AJ1)

Biblioteca (CU1)

Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)

Escola bressal (EDU1)

Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU1 - EDU3 - EDU4)

Equipament singular (ES1)

Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP5)

Piscina aire lliure (ESP4)

Convèniat - Servei funcional altre (FUN1 - FUN2)

Càmping (H1)

Casa de colònies (H2)

Hotel (H3)

Refugi (H4)

Turisme rural (H5)

Allotjament altre (H6)

Habitatge habitual (H7)

Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)

Depuradora (IND3)

Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)

Masia, casa alçada (N1)

Aparcament (P1)

Granja - Ramaderia, agrícola, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)

Centre de culte (REL1)

Centre de dia - Residència gent gran - Residència altres (RES1)

CAP (SAN1)

Hospital (SAN2)

Sanitari altre (SAN3)

Benèvol (GER1)

Delicatelleria (SER2)

Centre comercial (SER3)

Mercat (SER4)

Restaurant (SER5)

Servei Social, Persones cap. Vulnerables (SER6)

Estació d'autobusos (TEL1)

Estació ferroviària (TEL2)

Transport terrestre altre (TEL3)

Aeroport (TEL4)

Aeròdrom (TEL5)

Halipert (TEL6)

Port (TEL7)

Urbanització (URB1)

Nucli aïllat (URB2)

Parc (TEL8)

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006
Data: 26/06/2026

Codi Validat: A3PCCMMWCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: https://badiaelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 108 de 144

MUNICIPI		TITOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	EQUIP REDACTOR	DATA	Nº DE PLÀNOL
Badia del Vallès		Document Únic de Protecció Civil Municipal	1:10000	NEVADES	 Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	Octubre 2025	6
						ARXIU	FULL



Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'escola
- Punt de conflicte
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fideïent
- Punt d'aigua fessu
- Punt de vigilància hidràulica
- Punt de Guàrdia
- Altres establiments industrials que no estàn a l'espai
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari submergit
- Punt de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem AEP/Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)
 - Oficina turística - Administratiu altre (ADM2 - ADM3)
 - Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)
 - Mercat no sedentari (AE2)
 - Ajuntament (AJ1)
 - Biblioteca (CU1)
 - Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)
 - Escola bressal (EDU1)
 - Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
 - Equipament singular (ES1)
 - Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP5)
 - Piscina aire lliure (ESP4)
 - Convivència - Servei funció altre (FUN1 - FUN2)
 - Camping (HI1)
 - Casa de colònies (H2)
 - Hotel (H3)
 - Refugi (H4)
 - Turisme rural (H5)
 - Allogjament altre (H6)
 - Habitatge habitual (H7)
 - Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
 - Depuradora (IND3)
 - Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)
 - Masia, casa illada (NI1)
 - Aparcament (P1)
 - Granja - Ramaderia, agrícola, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)
- Centre de culte (REL1)
 - Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre (RES1 - RES3)
 - CAP (SAN1)
 - Hospital (SAN2)
 - Sanitari altre (SAN3)
 - Bensinera (SER1)
 - Deliberria (SER2)
 - Centre comercial (SE3)
 - Mercat (SER4)
 - Restaurant (SER5)
 - Servici Social, Persones esp. Vulnerables (SER6)
 - Estació d'autobusos (TR1)
 - Estació ferroviària (TR2)
 - Transport terrestre altre (TR3)
 - Aeroport (TR4)
 - Aeròdrom (TR5)
 - Heliport (TR6)
 - Port (TR7)
 - Urbanització (URB1)
 - Nucli aïllat (URB2)
 - Parc (ZF1)

MUNICIPI		TITOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	EQUIP REDACTOR	DATA	Nº DE PLÀNOL
Badia del Vallès		Document Únic de Protecció Civil Municipal	1:10000	PANDÈMIES	 Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	Octubre 2025	7
						ARXIU	FULL

Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt conflictiu
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fideïent
- Punt d'aigua_Basse
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de Guàrdia
- Altres establiments industrials que no estigui a l'escala
- Zona d'aparcament
- Col·lecció de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari submergit
- Fuente de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADF Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

- Correu (ADU1)
- Oficina turística - Administració d'altres (ADM2 - ADM3)
- Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)
- Mercat no sedentari (AE2)
- Ajuntament (AJ1)
- Biblioteca (CU1)
- Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)
- Escola bressal (EDU1)
- Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
- Equipament singular (ES1)
- Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP4)
- Piscina aire lliure (ESP4)
- Concerts - Servei funció d'altres (FUN1 - FUN2)
- Camping (HI1)
- Casa de colònies (H2)
- Hotel (H3)
- Refugi (H4)
- Turisme rural (H5)
- Allotjament altre (H6)
- Habitatge habitual (H7)
- Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
- Depuradora (IND3)
- Abocador - Gestió residus altre (IND4 - IND5)
- Masia, casa aïllada (NI1)
- Aparcament (P1)
- Granja - Ramaderia, agricultura, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)
- Centre de culte (REL1)
- Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'altres (RES1 - RES2)
- CAP (SAN1)
- Hospital (SAN2)
- Sanitari altre (SAN3)
- Benèvol (SER1)
- Deixalleria (SER2)
- Centre comercial (SER3)
- Mercat (SER4)
- Restaurant (SER5)
- Servici Social/Parsona esp. Vulnerable (SER6)
- Estació d'autobusos (TR1)
- Estació ferroviària (TR2)
- Transport terrestre altre (TR3)
- Aeroport (TR4)
- Acòdium (TR5)
- Halaport (TR6)
- Port (TR7)
- Urbanització (URB1)
- Nodi aïllat (URB2)
- Parc (TR1)



MUNICIPI  Badia del Vallès	TITOL DEL PROJECTE Document Únic de Protecció Civil Municipal	ESCALA 1:10000	NOM DEL PLÀNOL SISMES	EQUIP REDACTOR  Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	DATA Octubre 2025	Nº DE PLÀNOL 8
				ARXIU	FULL	



Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida

Punt de conflicte

Tall de trànsit

Estació meteorològica

Punt d'aigua hidràulic

Punt d'aigua Basse

Punt de vigilància hidràulica

Punt de Guàrdia

Altre establiment industrial que no està al Plaseqat

Zona d'aparcament

Col·locació de cadenes

Punt de subministrament d'aigua per a la població

Element potencialment vulnerable

Enclavament submergit

Focus de perill marítim

Centre de coordinació operativa local

Bombers

Policia Local/Mossos d'Esquadra

Magatzem ADP/Local

Magatzem municipal

Centre de recepció d'alarmes

Magatzem protecció civil local
- Zona afectació transcat

Zones de vigilància marina

Zona afectació diversos riscos
- Transcat carretera perill trans

PERILL

ALT

BAIX

MIG

MOLT ALT
- Transcat ferrocarril perill trans

PERILL

BAIX

MIG

ALT

MOLT ALT

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)

Oficina turística - Administració altre (ADM2 - ADM3)

Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)

Mercat no sedentari (AE2)

Ajuntament (AJ1)

Biblioteca (CU1)

Centre cívic - Cultural altre (CU2 - CU3)

Escola bressal (EDU1)

Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)

Equipament singular (ES1)

Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP4)

Piscina aire lliure (ESP4)

Concurs - Servei funció altre (FUN1 - FUN2)

Camping (H1)

Casa de colònies (H2)

Hotel (H3)

Refugi (H4)

Turisme rural (H5)

Allotjament altre (H6)

Habitatge habitual (H7)

Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)

Depuradora (IND3)

Almacén - Gestió residus altre (IND4 - IND5)

Masia, casa aïllada (MI1)

Aparcament (P1)

Granja - Ramaderia, agrícola, aquicultura altre (RAM1 - RAM2)
- Centre de culte (REL1)

Centre de dia - Residència gent gran - Residència altres (RES2 - RES3)

CAP (SAN1)

Hospital (SAN2)

Sanitari altre (SAN3)

Benèvol (SER1)

Desallotjament (SER2)

Centre comercial (SER3)

Mercat (SER4)

Restaurant (SER5)

Servei Social/Parsona esp. Vulnerable (SER6)

Estació d'autobusos (TR1)

Estació ferroviària (TR2)

Transport terrestre altre (TR3)

Aeroport (TR4)

Aeriòdrom (TR5)

Heliport (TR6)

Port (TR7)

Urbanització (URB1)

Nodi aïllat (URB2)

Parc (TRF1)

MUNICIPI		TITOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	EQUIP REDACTOR	DATA	Nº DE PLÀNOL
Badia del Vallès		Document Únic de Protecció Civil Municipal	1:10000	TRANSPORT MMPP	Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	Octubre 2025	9
						ARXIU	FULL



Llegenda

Elements de Protecció civil

- Centre d'acollida
- Punt de conflicte
- Tall de trànsit
- Estació meteorològica
- Punt d'aigua fideïant
- Punt d'aigua_Bassa
- Punt de vigilància Hidràulica
- Punt de Guaita
- Altres establiments industrials que no estigui a l'escala
- Zona d'aparcament
- Col·locació de cadenes
- Punt de subministrament de funcions per a la població
- Element potencialment vulnerable
- Emissari submergit
- Fuente de perill marítim
- Centre de coordinació operativa local
- Bombers
- Polícia Local/Mossos d'Esquadra
- Magatzem ADF Local
- Magatzem municipal
- Centre de recepció d'alarmes
- Magatzem protecció civil local

Elements Vulnerables

- Correu (ADM1)
- Oficina turística - Administració d'altre (ADM2 - ADM3)
- Activitat extraordinària, festa, aplac, etc. (AE1)
- Mercat no sedentari (AE2)
- Ajuntament (AJ1)
- Biblioteca (CU1)
- Centre cívic - Cultural d'altre (CU2 - CU3)
- Escola bressal (EDU1)
- Escola - Institut - Escola educació especial - Educació d'altre (EDU2 - EDU3 - EDU4)
- Equipament singular (ES1)
- Camp - Complex - Pavelló - Esportiu d'altre (ESP1 - ESP2 - ESP3 - ESP4)
- Piscina aire lliure (ESP4)
- Convalescència - Servei funció d'altre (FUN1 - FUN2)
- Camping (HI1)
- Casa de colònies (H2)
- Hotel (H3)
- Refugi (H4)
- Turisme rural (H5)
- Allogijament d'altre (H6)
- Habitatge habitual (H7)
- Indústria - Polígon industrial (IND1 - IND2)
- Depuradora (IND3)
- Abocador - Gestió residus d'altre (IND4 - IND5)
- Mesa, casa d'illada (NI1)
- Aparcament (F1)
- Granja - Ramaderia, agricultura, aquicultura d'altre (RAM1 - RAM2)
- Centre de culte (REL1)
- Centre de dia - Residència gent gran - Residència d'altre (RES1 - RES2)
- CAP (SAN1)
- Hospital (SAN2)
- Sanitari d'altre (SAN3)
- Densinera (GER1)
- Desxelleria (SER2)
- Centre comercial (SER3)
- Mercat (SER4)
- Restaurant (SER5)
- Servici Social - Persona esp. Vulnerable (SER6)
- Estació d'autobusos (TR1)
- Estació ferroviària (TR2)
- Transport terrestre d'altre (TR3)
- Aeroport (TR4)
- Acrobàcia (TR5)
- Heliport (TR6)
- Port (TR7)
- Urbanització (URB1)
- Nudi aïllat (URB2)
- Parc (TR1)



MUNICIPI		TITOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	EQUIP REDACTOR	DATA	Nº DE PLÀNOL
Badia del Vallès		Document Únic de Protecció Civil Municipal	1:10000	VENTADES	Especialistes en Medi Ambient, Qualitat i Protecció Civil	Octubre 2025	10
						ARXIU	FULL

	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 88
--	---	---

ANNEXOS



Especialistes en
Medi Ambient,
Qualitat
i Protecció Civil



Codi Validació: A3PCCMMQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 113 de 144

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents en el transport de viatgers per ferrocarril	<ul style="list-style-type: none">-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, ponts, estacions suburbanes (tancades) o estacions principals.-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs allotjament i trasllat de passatgers) que no requereixin intervenció general dels serveis d'emergència (i que no corresponguin a un supòsit de fase d'alerta).-Afectacions a infraestructura o al servei ferroviari per riscos externs o interns que puguin suposar alteració del servei ferroviari (tall concret de línia) però no afectació generalitzada.-Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per causes tècniques quan les empreses ferroviàries considerin que els temps d'aturada poden suposar una situació de risc directament per als usuaris o que aquests puguin generar la situació de risc amb el seu comportament.-Atropellaments d'una persona que suposi aturada de la línia.-Amenaça de bomba o de provocar dany col·lectiu a infraestructures quan el Cos de Mossos d'Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar la seva fiabilitat.-Registre massiu de trucades d'usuaris al 112 reportant incidències al servei o infraestructures.	PREALERTA

ACTA DEL PLE
Data: 26/06/2026
Número: 2026-0006

Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 114 de 144



RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents en el transport de viatgers per ferrocarril	<p>-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin ferits lleus però no víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits greus (no múltiples víctimes).</p> <p>-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població amb ferits lleus però no víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus.</p> <p>-Incendi a túnels o estacions tancades que no estigui immediatament controlat i suposi l’afectació real o potencial a usuaris, o la seva evacuació.</p> <p>-Amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura considerades fiables.</p> <p>-Evacuació d’usuaris a túnels, ponts, viaductes, estacions soterrànies i principals.</p> <p>-Transbordament de passatgers a túnels, ponts o viaductes.</p> <p>-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs l’allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb intervenció general dels serveis d’emergència.</p> <p>-Aplicació de transport alternatiu al servei habitual quan sota criteri tècnic suposin l’alteració de la normalitat i requereixin mesures extraordinàries de coordinació (habilitació extraordinària d’espai física permanent i reordenació i control de la circulació) fins a assolir una situació de normalitat transitòria.</p> <p>-Comportaments anti-socials per part dels usuaris que suposin un risc imminent per a la població i per tant una possible emergència, quan així es valori tècnicament en especial per part del grup d’ordre.</p> <p>-Afectació directa generalitzada a les vies per riscos externs amb tall general de línies i risc per a la població, però sense ferits greus ni víctimes mortals:</p> <p>1-Riscos naturals: meteorològics (nevades, inundacions, ventades, temporals de mar, i altres), esllavissades, subsidències, i altres.</p> <p>2-Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions amb substàncies perilloses, accident en el transport de mercaderies perilloses, ...).</p>	ALERTA

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents en el transport de viatgers per ferrocarril	-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits greus o afectació general als usuaris. -Materialització d’amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura. -Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població i presència de ferits greus o víctimes mortals. -Qualsevol situació que comporti presència de múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o de categoria immediata, o bé 10 víctimes de qualsevol categoria i en tot cas d’acord a les previsions del pla d’emergència per a múltiples víctimes de la Generalitat de Catalunya.	EMERGÈNCIA 1
Accidents en el transport de viatgers per ferrocarril	-On estigui implicat més d'un comboi ferroviari. -Quan tingui lloc a més d'un punt del territori o més d'un servei alhora. -Quan el nombre de víctimes sigui d'una magnitud tal que suposi que les actuacions i recursos humans i materials previstos a la fase d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-la.	EMERGÈNCIA 2

	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 92
--	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents aeronàutics	<ul style="list-style-type: none">*Naturalesa aeronàutica:<ul style="list-style-type: none">-Alerta local d'una aeronau en vol/terra (zona A/E). El pilot no declara l'emergència.*Naturalesa policial:<ul style="list-style-type: none">-Amenaça d'explosius a l'aeronau en vol/terra sense confirmar.-Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra sense confirmar.-Amenaça de sabotatge en instal·lacions sense confirmar.-Amenaça de bomba en instal·lacions sense confirmar.-Problemes d'ordre públic, intrusisme, robatori.*Incendi i/o explosions en instal·lacions:<ul style="list-style-type: none">-Alerta d'incendi o explosió en instal·lacions sense confirmar.-Alerta d'incendi o deflagració per càrrega de combustible sense confirmar.-Alerta d'esfondraments d'instal·lacions sense confirmar.-Aeronau amb alerta sanitària, que pel quadre mèdic i pel nombre d'afectats, poden ser atesos pels serveis mèdics propis de l'aeroport.*Altres criteris:<ul style="list-style-type: none">-Avaria greu que provoca el tall de subministrament de serveis bàsics a les diferents instal·lacions aeroportuàries.	PREALERTA

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents aeronàutics	<p>*Naturalesa aeronàutica:</p> <ul style="list-style-type: none">-Aeronau que declara emergència en vol/terra (zona A/E).-Accident, incendi o explosió sense ferits lleus en aeronau en vol/terra que es preveu que es pot controlar amb els mitjans interns de l'aeroport.-Col·lisió entre aeronaus sense ferits o amb ferits lleus que es preveu que es pot controlar amb els mitjans interns de l'aeroport.-Aeronau amb alarma sanitària, que pel quadre mèdic i pel nombre d'afectats, no poden ser atesos pels serveis mèdics propis de l'aeroport. <p>*Naturalesa policial:</p> <ul style="list-style-type: none">-Amenaça d'explosius en aeronau en vol/terra, que després d'una primera valoració dels experts, es creu en la seva veracitat.-Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra, que després d'una primera valoració dels experts, es creu en la seva veracitat.-Amenaça de sabotatge en instal·lacions, que després d'una primera valoració dels fets, es creu en la seva veracitat.-Amenaça de bomba en instal·lacions, que després d'una primera valoració dels fets, es creu en la seva veracitat. <p>*Incendis i/o explosions en instal·lacions:</p> <ul style="list-style-type: none">-Incendi o explosió menor en instal·lacions que es preveu que es pot controlar amb mitjans interns del recinte aeroportuari.-Incendi o deflagració menor per càrrega de combustible que es preveu que es pugui controlar amb mitjans interns de l'aeroport.-Esfondraments d'instal·lacions sense ferits o amb ferits lleus.-Avaria greu dels sistemes de control.	ALERTA

	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 94
--	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Accidents aeronàutics	<p>*Naturalesa aeronàutica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Accident, incendi o explosió en una aeronau en vol. -Accident, incendi o explosió en una aeronau en terra. -Col·lisió entre aeronaus. -Emergència sanitària en aeronau. <p>*Naturalesa policial:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amenaça confirmada d'explosius en una aeronau en vol/terra. -Apoderament il·lícit confirmat en aeronau en vol/terra. -Sabotatge confirmat en instal·lacions. -Amenaça de bomba confirmada en instal·lacions. <p>*Incendis i/o explosions en instal·lacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incendi o explosió en instal·lacions no controlable per medis propis. -Incendi o deflagració per càrrega de combustible no controlable per medis propis. -Esfondrament catastròfic a les instal·lacions 	EMERGÈNCIA 1
Accidents aeronàutics	<ul style="list-style-type: none"> -Simultaneïtat d'escenaris corresponents a l'Emergència 1 en un mateix aeroport o en diferents aeroports. -Escenari que es correspongui a una Emergència 1 on estigui implicat més d'un avió comercial. -Altres circumstàncies a criteri de la direcció del pla. 	EMERGÈNCIA 2

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badiaelvallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 119 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 95
--	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Incendis forestals	<p>Valoració conjunta dels indicadors següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El mapa diari de perill d'incendi forestal: perill molt alt significativament extens en el territori. -El Pla Alfa (nivell 3). -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de risc. -En incendis rellevants que, tot i afectar la població, ho fan de forma reduïda, no requereixen mesures d'emergència i es poden solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències. -Simultaneïtat d'incendis sense afectació a la població. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF. 	PREALERTA
Incendis forestals	<ul style="list-style-type: none"> - En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important perquè sigui necessari activar un dispositiu i recursos extraordinaris aliens a la guàrdia ordinària dels serveis d'emergència. - En incendis que impliquin perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació de zones concretes en un espai limitat proper a l'incendi. - En cas que el mapa diari de perill d'incendi forestal presenti perill extrem significativament extens en el territori. - En el cas d'activació del Pla Alfa nivell 4 i d'aplicació de mesures d'emergència restrictives que afectin la població. - En situacions rellevants de simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. - En incendis importants ja controlats, que hagin comportat l'activació del Pla en fase d'emergència i on es faci necessari un control de la zona afectada a l'efecte d'evitar que es produeixi una reactivació. - En altres supòsits, a criteri del director del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial. 	ALERTA

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 120 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 96
--	---	---

Incendis forestals	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuacions o confinaments massius de població o altres mesures d'emergència de compliment obligatori generalitzat per a tota la població. - Afectació destacable en el territori que pot ser susceptible de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil. - Necessitat de mitjans d'altres administracions públiques no adscrits al Pla. - Necessitat de requerir, intervenir o ocupar temporalment i de forma transitòria béns necessaris per afrontar la situació d'emergència. - Ordenar a persones la prestació de serveis destinats a afrontar l'emergència. - Altres supòsits, a criteri del director del Pla, que justifiquin l'activació de recursos extraordinaris. 	EMERGÈNCIA
---------------------------	--	-------------------

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Inundacions	<p>-Es pot emetre una PREALERTA en els supòsits següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preses: La quantitat d'aigua que desguassa una presa és propera a produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa, està propera al Qmàx. En aquest cas, s'emetrà un comunicat de prealerta als municipis de la zona per a que es prenguin les mesures previstes en el seu pla d'actuació (PAM). - Previsió meteorològica: <ul style="list-style-type: none"> • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a curt termini i molt curt termini. - Hidrològiques: <ul style="list-style-type: none"> • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, els nivells d'aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran propers a produir danys. • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. - Inundació de la costa: quan hi hagi la previsió que a curt termini es puguin produir inundacions marítimes. 	PREALERTA



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 97
--	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Inundacions	<p>– Preses: S’hagi qualificat l’escenari d’aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l’aigua que es desguassa de la presa produeixi desbordament sense que hi hagi danys importants. S’ha superat el Qmàx.</p> <p>– Previsió meteorològica: SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació.</p> <p>SMP per intensitat i/o acumulació de graus de perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini.</p> <p>– Hidrològiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Els òrgans de conca preveguin que es puguin produir inundacions a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores) perquè és imminent que es desbordi el riu. Es pugui superar el Qmàx. • Quan ja s’hagi desbordat el riu sense que es produeixin danys importants. Ja s’ha superat el Qmàx. • Els òrgans de conca preveguin que, a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores), puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d’altres comarques. <p>– Inundació de la costa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quan hi hagi la previsió que a molt curt termini es puguin produir inundacions marítimes. • Quan ja s’està inundant la costa sense que es produeixin danys importants. <p>– Altres supòsits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al final d’un episodi d’inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. • Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 	ALERTA
Inundacions	<p>Es pot activar el pla en emergència en els supòsits següents:</p> <p>– Preses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. • Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de la presa. 	EMERGÈNCIA

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMMWCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 122 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 98
--	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	<p>– Hidrològiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es produeixi inundacions per la crecuda de rius, rieres, torrents... i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. • S'estan produint un conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. <p>– Inundació de la costa: Es produeixi inundacions pel mal estat de la mar i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.</p>	

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Nevades	<p>Una o més comarques es trobin en situació de risc moderat per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir:</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.</p> <p>La Direcció del Pla, en funció de la mobilitat prevista, estimi la necessitat de fer una major difusió del risc de nevades en aquelles comarques que es trobin en situació de risc baix.</p>	PREALERTA
Nevades	<p>Una o més comarques es trobin en situació de risc alt per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir:</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa.</p> <p>-Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa.</p>	ALERTA

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 99
--	---	---

	Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.	
Nevades	<p>Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens.</p> <p>En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA. Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques:</p> <ul style="list-style-type: none">-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja.-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada.-Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació.-S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc...-Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions.	EMERGÈNCIA

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Pàgina 124 de 144
esPublico Gestiona

	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 100
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Pandèmies	Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada: <ul style="list-style-type: none"> - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment	PREALERTA ACTA DEL PLE Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026
Pandèmies	Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: <ul style="list-style-type: none"> - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es puguin produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	ALERTA Codi Validació: A3PCCMMWCCZ3REPINF64NALA9 Verificació: https://badiaelvalles.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 125 de 144
Pandèmies	Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. Situacions de col·lapse del sistema sanitari. <ul style="list-style-type: none"> - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. 	EMERGÈNCIA



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 101
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	<ul style="list-style-type: none"> - Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. <p>Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.</p>	

ACTA DEL PLA
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
Químic (Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT)	<ul style="list-style-type: none"> - En accidents de categoria 1 importants es preveu que hi hagi com a única conseqüència danys materials a la instal·lació, sense cap tipus de dany fora de la indústria, encara que impliquin ajuda exterior. Comporten l'activació en ALERTA del PLASEQCAT. - L'alerta significa que, atès que es pot provocar l'alarma entre la població o poden evolucionar cap accidents de categoria 2 o 3, l'actuació del PLASEQCAT anirà encaminada a la informació. Per tant es comunica a tots els grups d'actuació i s'informa a les autoritats i institucions. 	ALERTA
Químic (Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT)	<ul style="list-style-type: none"> - Els accidents greus poden implicar danys i víctimes a l'interior (categoria 2) i/o danys importants o àdhuc víctimes a l'exterior (categoria 3). El PLASEQCAT s'activarà en emergència sempre davant d'un accident de categoria 2 o 3. El nivell de resposta el determinarà el Director del Pla segons l'accident i la seva possible evolució. 	EMERGÈNCIA

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
 Verificació: <https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 126 de 144



RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA																			
Sísmic	<p>La taula 11 permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme.</p> <p>La taula 12, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada.</p> <p>Taula 11. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima</p> <table><tr><th rowspan="2">Fase o situació del pla</th><th colspan="3">Classificació comarcal</th></tr><tr><th>Comarca de densitat alta o Zona A</th><th>Comarca de densitat mitjana o Zona B</th><th>Comarca de densitat baixa o Zona C</th></tr><tr><td>Situació de prealerta</td><td>I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)</td><td>I màxima: 3 a 4 (III a IV)</td><td>I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)</td><td>I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)</td><td>I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>I màxima: ≥ 5 (≥V)</td><td>I màxima: ≥ 6 (≥VI)</td><td>I màxima: ≥ 7 (≥VII)</td></tr></table> <p>Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb el que s'estableixi al procediment del CECAT.</p>	Fase o situació del pla	Classificació comarcal			Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C	Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)	Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)	Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)	
Fase o situació del pla	Classificació comarcal																				
	Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C																		
Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)																		
Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)																		
Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)																		



RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA																				
	<div>Taula 12. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats</div> <table><tr><th>Fase o situació del pla</th><th>Percepció</th><th>Danys persones</th><th>Danys edificis</th><th>Danys línies vitals</th></tr><tr><td>Situació de prealerta</td><td>Percepció àmplia en algun municipi</td><td>Cap</td><td>Cap</td><td>Cap</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>Qualsevol</td><td>Persones afectades</td><td>Danys als edificis però sense edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala local</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>Qualsevol</td><td>Víctimes mortals</td><td>Edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala comarcal</td></tr></table>	Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals	Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap	Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local	Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal	
Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals																		
Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap																		
Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local																		
Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal																		
Químic en el transport de mercaderies perilloses	<div>La fase de prealerta correspon a situacions en què ha tingut lloc un accident en el transport d'MP les conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni itinerant ni fixa.</div> <div>Correspon iniciar una prealerta en els supòsits següents:</div> <div>1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb fuga del combustible del dipòsit de la tractora d'un vehicle d'MP.</div> <div>2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 amb una fuga poc important.</div> <div>3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on cal fer un transvasament de la càrrega.</div> <div>4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important.</div> <div>5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1.</div>	PREALERTA																				

Idó: A3PCCCMWQCZ3REPNF64NALA9
https://badajozvalles.sedelectronica.es/
Insignat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 128 de 144

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006
Data:

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026
Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 128 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 104
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	<p>6. Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre que no hi hagi risc agut per al medi ambient d'acord amb el que preveu l'apartat 4.5.1.</p> <p>En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una prealerta en els accidents on hi hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d'aquests embalums tingui una fuga poc important, així com en el cas d'incendi en el vehicle que no afecta el continent ni el contingut.</p>	
Químic en el transport de mercaderies perilloses	<p>L'activació en alerta és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident amb conseqüències que afecten o poden afectar la població, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat, no la població fixa de nuclis urbans.</p> <p>D'acord amb el que s'especifica en el punt 4.1.3 en relació amb el tipus de mercaderia i el tipus d'accident, correspon activar la fase d'alerta en els supòsits següents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 amb una fuga poc important. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb una fuga important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2. 6. Incendi en el vehicle que afecta continent i/o contingut en què es vegi involucrada una cisterna d'MP. <p>En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es produeixi un incendi en el vehicle que transporta MP, derivat o no d'un accident, si afecta el continent i/o el contingut, i també en el cas d'accident amb fuga important.</p> <p>Així mateix, correspon mantenir la fase d'activació d'alerta del TRANSCAT mentre es duguin a terme totes les actuacions necessàries per retornar a la normalitat i mitigar les conseqüències que s'hagin produït arran de l'accident. Aquest és un interval de temps posterior a la fase aguda de l'alerta o emergència en què el risc imminent ha desaparegut, però</p>	ALERTA

ACTA DEL PLA
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMMWQCCZ3REPINF64NALA9
Verificació: <https://badia-del-vallès.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 129 de 144



	Document Únic de Protecció Civil de Badia del Vallès	Data: Octubre de 2025 Pàgina 105
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASES DEL PLA
	<p>cal mantenir el pla activat fins que finalitzi la gestió de recollida de residus, neteja del sòl en cas de filtracions o qualsevol altra actuació que sigui necessària.</p> <p>En el cas en què no hi hagi risc agut per al medi i només es requereixi la retirada de residus i la neteja per normalitzar la via, es podrà rebaixar el pla a fase de prealerta durant l'exercici d'aquestes accions i fins que finalitzin.</p>	
Químic en el transport de mercaderies perilloses	<p>L'activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident i les conseqüències afecten tant l'entorn immediat com l'entorn més llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuita, explosió, vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de comunicació on ha tingut lloc l'accident. Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte mediambiental molt important, que pugui afectar rius o rieres grans, pous de captació d'aigua potable o aqüífers, la Direcció del Pla pot decidir si és escaient activar el pla en fase d'emergència.</p>	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Vent	<ul style="list-style-type: none"> - Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa 	PREALERTA
Vent	<ul style="list-style-type: none"> - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat. 	ALERTA
Vent	<ul style="list-style-type: none"> - El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. 	EMERGÈNCIA



ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici el Rellotge, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 890
<https://www.diba.cat/web/hua>



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Urbanisme, Habitatge
i Regeneració Urbana**

Codi Validació: A3PCCGMWQCCZ3REPNE64NAL9
Verificació: <https://badajozvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 144



REGLAMENT DE TELETREBALL

de l'Ajuntament de Badia del Vallès

PREÀMBUL

L'Ajuntament de Badia del Vallès enfoca la seva gestió des d'una perspectiva innovadora i de millora contínua. En aquesta línia existeixen formules que permeten dissenyar llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats sense necessitat de presència a l'Ajuntament, dins d'un marc d'evolució de les organitzacions, cap a dinàmiques de treball basades en les noves tecnologies i la virtualització dels entorns de treball.

Amb aquest objectiu, des de fa anys l'Ajuntament de Badia del Vallès ha implantat l'administració electrònica com a eina bàsica de gestió, per respectar els drets de la ciutadania a relacionar-se de forma no presencial per a resoldre qualsevol tràmit a l'Ajuntament, promovent que els llocs de treball es dissenyin tenint en compte la simplificació i l'ús de les noves tecnologies, per crear administracions públiques eficients, sostenibles i modernes.

Des de la gestió de l'estratègia organitzativa esdevé un repte dissenyar una estructura que aportí valor a la ciutadania, es redueixi la infraestructura necessària i els seus costos associats i s'incrementi la productivitat de l'administració a través de millorar les condicions del personal.

La prestació de serveis en la modalitat de teletreball constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l'autonomia dels empleats públics, elements decisius amb vista a incrementar els nivells de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. Tanmateix, i addicionalment, es pot considerar com a mesura de flexibilitat laboral interna, reducció del temps en desplaçaments, la sostenibilitat ambiental, la millora de la conciliació de la vida laboral amb la familiar respectant els principis d'igualtat de dones i homes i de corresponsabilitat, les quals esdevenen formes de captació i retenció del talent a l'organització.

Pel que fa al possible aïllament i pèrdua d'integració a l'organització, es preveu un sistema mixt que combina el treball presencial i el no presencial, amb un màxim de dues jornades diàries senceres de prestació de serveis en la modalitat de teletreball, per tant, tres de presencials.

Pel que fa al risc de disponibilitat excessiva que pot implicar l'ús de les tecnologies de la comunicació, es delimiten clarament les regles preventives amb l'establiment de franges horàries de disponibilitat obligatòria per interconnexió i coordinació, sempre dins l'horari de permanència obligatòria, la qual cosa permet garantir, així mateix, el dret a la desconnexió digital.

S'aposta per un model construït sobre la base de l'experiència i els resultats positius obtinguts durant el període que s'inicià amb la declaració de l'estat d'alarma al març de

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/validador/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 144



2020, al que amb un gran esforç per part del departament d'informàtica i amb la implicació individual de la major part de la plantilla, es va assolir un bon grau d'implantació del teletreball a l'Ajuntament, posant-se de manifest la utilitat del teletreball en situacions d'emergència.

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte la regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, entesa com a forma d'organització del treball, en virtut de la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de les tecnologies d'informació i la comunicació, es caracteritza per la voluntarietat d'ambdues parts.

El teletreball ha de permetre un major grau de satisfacció laboral, desenvolupant les funcions assignades mitjançant la gestió per objectius i l'avaluació del rendiment, i a la reducció de la mobilitat i la millora de la qualitat de l'aire.

El teletreball té com a finalitat aconseguir una major eficàcia en la prestació dels serveis, mitjançant una millor organització de la feina a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de la gestió per objectius. És una oportunitat per aprendre noves formes de treballar que fins i tot poden generar més eficiència i efectivitat. Per a què això sigui així, és fonamental cuidar la comunicació i informació, així com generar vincles en els equips de treball perquè aquest esdevingui un treball col·laboratiu.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant TREBEP), és l'instrument normatiu per la introducció de les regles bàsiques comunes, atès que és una norma bàsica que estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d'ocupació pública.

El Reial Decret-Llei 29/2020 va introduir el nou article 47 bis en el TREBEP el qual regula les regles bàsiques per la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball disposant que *es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la que el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, forma de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.*

A l'empara d'aquest article, aquest reglament és d'aplicació a tot el personal, tant funcionari com laboral, de l'Ajuntament de Badia del Vallès, inclòs dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament i que ocupi llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats en la modalitat de teletreball, de conformitat amb el punt 4.

Article 3. Definició i característiques

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis basada en un sistema organitzatiu, per executar les funcions assignades que no requereix la presència física a les instal·lacions municipals durant tota la jornada laboral, sempre que les necessitats del servei ho permetin, i que implica necessàriament l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWMQCCZ3REPNNF64NALA9
Verificació: <https://badia.delvalles.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 144



Aquesta forma d'organització requereix entendre la valoració del treball des d'una perspectiva basada en la consecució d'objectius i, per tant, en la confiança que la persona que s'acull al teletreball gestionarà el seu temps per aconseguir els resultats planificats.

Aquesta cultura organitzativa exigeix concretar objectius, tasques o projectes a curt termini, o mecanismes de seguiment i definició de paràmetres d'avaluació establerts per la persona responsable i acordats en un pla personal de teletreball. La confiança i la comunicació són les bases principals per implantar el teletreball amb èxit.

En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari, quedaran garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, de seguretat social, de privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades.

Article 4. Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

L'accés al teletreball és voluntari, nominatiu i reversible. Tant la persona treballadora com l'organització poden rescindir de forma motivada la situació de teletreball.

Els llocs de teletreball tindran així mateix aquesta consideració:

- a) Són limitats als departaments, segons les necessitats del servei.
- b) Són temporals.
- c) No generen cap dret més enllà de la temporalitat fixada.

El teletreball no modifica la relació laboral existent entre l'organització i la persona teletreballadora, i no produeix cap tipus de canvi en les retribucions pròpies del lloc de treball.

El personal que s'acull al teletreball gaudeix dels mateixos drets i té els mateixos deures que la resta del personal municipal. S'aplica, sense excepcions, la normativa que correspongui d'acord amb la vinculació contractual.

És imprescindible l'acord entre l'organització i la persona que vol teletreballar a través del Pla de Teletreball Individual. És un acord escrit i revisable.

El control del treball serà atenent al compliment d'objectius, resultats, projectes i l'assoliment de la qualitat del treball. Es consensuarà, d'acord amb la persona responsable, la definició clara dels objectius, tasques i resultats, els terminis necessaris per al seu assoliment i els mecanismes de seguiment i avaluació a través del pla. L'exigència de càrrega de treball serà objectivable i mesurable, proporcional al temps de treball aplicable i es revisarà periòdicament amb la persona responsable.

El sistema de teletreball està vinculat a les tasques pròpies de cada lloc de treball, no a la persona, pel que en cas de canvi de lloc de treball, caldrà iniciar novament la viabilitat del teletreball en el nou lloc de treball.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPINF64NALA9
 Verificació: <https://badia.vall.es/validador>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 144



Les condicions per a poder prestar serveis en la modalitat de teletreball són:

- a) Estar en servei actiu, amb una antiguitat mínima de tres mesos, i ocupar un lloc de treball les funcions essencials del qual siguin susceptibles de ser exercides en la modalitat de teletreball, per la qual cosa cal tenir present el següent:
 - Les funcions essencials del lloc de treball s'han de poder desenvolupar de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de ser supervisades presencialment o guiades de manera contínua.
 - No són susceptibles de ser exercits/des mitjançant la modalitat de teletreball: les funcions destinades a l'atenció i la informació a la ciutadania de manera presencial; les funcions d'assistència presencial a la resta de l'organització; els llocs de treball que comporten la prestació de serveis presencials; i els llocs de treball que habitualment no utilitzen eines informàtiques per al seu desenvolupament; així com tampoc els llocs de treball que la seva presència és un element necessari perquè puguin exercir d'enllaç entre el nivell tècnic i el polític per a la presa de decisions.
 - El teletreball no podrà ser aplicable a llocs que requereixen intercanvis continus amb altres persones que requereixin una atenció presencial, o als llocs en què calgui consultar o utilitzar freqüentment material que no pot ser desplaçat.
- b) Disposar d'un equip informàtic i de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs.
- c) Posseir els coneixements informàtics i telemàtics teòrics i pràctics que garanteixin l'aptitud per a teletreballar.
- d) Haver formalitzat el pla personal de treball i disposar de l'autorització corresponent mitjançant resolució, en el cas de la modalitat ordinària/excepcional.
- e) Disposar de l'autorització oportuna en el cas de la modalitat ocasional/puntual.
- f) No haver-se revocat una autorització de teletreball per avaluació desfavorable del compliment dels objectius fixats o per l'incompliment greu dels compromisos en matèria de ciberseguretat, protecció de dades i confidencialitat; o, en cas d'haver-se revocat, haver transcorregut com a mínim un any des de la revocació.
- g) S'haurà d'identificar el lloc (espai) de treball amb el domicili de la persona treballadora o altre alternatiu prefixat, i enregistrar l'horari de treball a l'aplicatiu corresponent a l'efecte de poder determinar la causalitat en cas d'accident de treball. En cas de modificació del lloc (espai) de treball o incorporació a un altre diferent, aquest haurà de ser prèviament comunicat i, de forma obligatòria, caldrà complimentar la seva corresponent declaració d'autoavaluació de riscos laborals.
- h) Signar la declaració d'autoavaluació de riscos de teletreball.
- i) Estar localitzable a la extensió telefònica en les hores obligatòries de connexió (de 9 a 14 hores).

Els requisits s'hauran de complir durant tot el període de vigència de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

La jornada diària de teletreball no es podrà fraccionar, de tal manera que no es permetrà realitzar una part de la jornada en la modalitat presencial i la resta en la modalitat de teletreball, excepte en casos que sigui estrictament necessari i motivat pel/per la responsable del servei i comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REP64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/verificacio>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 135 de 144



Article 5. Règim general de prestació de serveis en la modalitat de teletreball ordinària

5.1. Conceptes claus

El personal de l'Ajuntament de Badia del Vallès té dret a sol·licitar la modalitat de teletreball en els termes del present reglament. Aquest dret el podrà exercir o no, per tant és voluntari, i l'autorització recau previ informe de la persona responsable.

La persona responsable serà l'encarregada de fer l'informe i el pla personal de treball de la persona teletreballadora. Així com també serà l'encarregada de realitzar l'avaluació.

El pla personal de treball és aquell document subscrit entre la persona que exerceix la supervisió i la persona que té autoritzat el teletreball, el contingut del qual està regulat al punt 6 del present reglament.

5.2. Durada

La durada de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball serà d'un any com a màxim, a comptar des de la resolució d'autorització, prorrogable successivament per períodes idèntics, sempre que es disposi de l'avaluació favorable de la persona responsable i prèvia comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans

5.3. Jornada i horari

La jornada en règim de teletreball es prestarà en els mateixos termes i condicions horàries que els establerts al vigent Acord regulador de les condicions de treball per a la prestació del servei de forma ordinària amb caràcter presencial per al lloc de treball de què es tracti.

La jornada setmanal es distribuirà de manera que fins a un màxim de dues jornades senceres per setmana es prestin servei en la modalitat de teletreball. Els dies de teletreball aprovats, mitjançant decret, no es podran modificar arbitràriament. Cada jornada de teletreball equivaldrà al 100% de la jornada ordinària que la persona treballadora ha de realitzar o el que correspongui en el supòsit de jornades reduïdes.

Per circumstàncies sobrevingudes que afectin a la persona treballadora o a les necessitats del servei, es podrà modificar excepcionalment la/es jornada/es de teletreball fixades inicialment, i sempre que no afecti a l'organització del servei, prèvia autorització del/de la responsable del servei i comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans motivant el canvi.

5.4. Criteris de distribució

L'assignació de jornades de teletreball entre el personal del mateix servei ha de garantir, com a mínim, la presència de la meitat de persones treballadores.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
 Verificació: https://badia.vall.es/verificacio/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 136 de 144



5.5. Serveis extraordinaris

No s'autoritzarà la prestació de serveis extraordinaris (gratificacions extraordinàries o hores extres) en modalitat de teletreball i durant la jornada de teletreball no és possible la recuperació d'hores deixades de realitzar durant les jornades de presència física.

5.6. Permisos i llicències

El règim de permisos i llicències vigent també inclourà les jornades planificades de teletreball.

Article 6. Procediment d'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

6.1. Sol·licitud

El procediment d'autorització de la prestació de serveis en qualsevol modalitat de teletreball s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada. Les persones interessades presentaran la sol·licitud d'autorització mitjançant el portal de l'empleat, especificant la modalitat a la que vol acollir-se (ordinària, puntual o excepcional), a la qual hauran d'adjuntar el "*qüestionari d'identificació de factors de risc laboral associat al teletreball per part de l'empleat públic*".

En el cas de la modalitat ordinària, cal que indiquin a la sol·licitud la durada de la prestació de teletreball i la/es jornada/es diària/es setmanal/s que desitgen fer en la modalitat de teletreball – fins a un màxim de dues jornades a la setmana – tot indicant el/s dia/es concret/s de la setmana, l'horari i el domicili (que pot ser el domicili de la persona treballadora o altre alternatiu prefixat) on prestaran el servei en la modalitat de teletreball.

Per circumstàncies sobrevingudes que afectin a la persona treballadora o a les necessitats del servei, es podrà modificar excepcionalment, i sempre que no afecti a l'organització del servei, la/es jornada/es de teletreball fixades inicialment, prèvia autorització del/de la responsable del servei i comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans.

En el cas de la modalitat ocasional/puntual hauran d'especificar el dia que desitgen fer teletreball, especificant la tasca concreta a realitzar amb l'autorització del/de la responsable del servei. I en el cas de la modalitat excepcional, també hauran d'adjuntar la documentació que motiva la seva sol·licitud, especificant una durada aproximada.

6.2. Informe de la persona responsable del servei d'adscripció

En el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, la persona responsable del servei en la qual presti serveis la persona sol·licitant, elevarà un informe a la secció d'Organització i Recursos Humans per autoritzar el teletreball.

L'informe serà desfavorable a l'autorització en el cas del personal exclòs de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest reglament, quan no es compleixin els requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, o quan concorrin necessitats del servei degudament justificades. En aquest cas es donarà audiència a la persona sol·licitant durant un termini de 10 dies hàbils per a poder formular al·legacions.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/valida>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 137 de 144



L'informe favorable ratificarà la sol·licitud pel que fa a la durada de la prestació de serveis en règim de teletreball, el nombre i concreció de jornades a realitzar en la modalitat de teletreball (màxim dos dies per setmana).

L'informe podrà ser favorable a l'autorització però condicionat a la modificació de la durada o del nombre o concreció de jornades a realitzar en la modalitat de teletreball. En aquest cas també es donarà audiència a la persona sol·licitant.

Juntament amb l'informe s'adjuntarà el pla personal de treball, segons model normalitzat, el qual serà signat per la persona sol·licitant del teletreball i la persona responsable.

6.3. Resolució

L'Alcaldia o, en el seu cas, la regidoria delegada en Recursos Humans, emetrà resolució motivada d'autorització o denegació de la sol·licitud de teletreball en un termini màxim de 3 mesos.

La resolució d'autorització fixarà la durada de la prestació de serveis en règim de teletreball, el nombre de jornades setmanals (màxim 2 dies) a realitzar en modalitat de teletreball, identificant els dies concrets de la setmana, i identificarà la persona responsable. Els dies identificats i concrets de la setmana autoritzats per teletreballar no es podran modificar arbitràriament. També establirà la data de l'inici efectiu de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

Per circumstàncies sobrevingudes que afectin a la persona treballadora o a les necessitats del servei, es podrà modificar excepcionalment la/es jornada/es de teletreball fixades inicialment, i sempre que no afecti a l'organització del servei, prèvia autorització del/de la responsable del servei i comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans.

Les esmentades resolucions seran notificades a la comissió de control i seguiment del reglament de teletreball.

6.4. Supòsits en què l'autorització del teletreball resta sense efectes

Poden dictar-se instruccions internes de servei per establir jornades de presencialitat obligatòria i horaris de disponibilitat per garantir la presència d'un mínim d'efectius per departament, servei o centre de treball, o criteris davant la concurrència de sol·licituds d'accés a la modalitat de teletreball estrictament vinculats a raons del servei o a d'altres criteris objectius.

Així mateix, per necessitats del servei degudament justificades i amb un preavís no inferior a 24 hores, es podrà exigir la presència física en el lloc de treball. Aquest preavís no serà d'aplicació en aquelles situacions totalment imprevisibles i excepcionals que ho facin inviable.

L'autorització de prestació de serveis en modalitat de teletreball resta sense efectes, de manera automàtica, per alguna de les causes següents:

1. Per arribar al termini establert en la resolució d'autorització i que s'hagi manifestat expressament la seva renúncia.
2. Per sol·licitud de les persones interessades, abans d'arribar a la data de finalització

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/valida>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 138 de 144



- prevista, amb un preavís de 15 dies d'antelació.
3. Per canvi de lloc de treball o de servei d'adscripció.
 4. Per acord mutu entre la persona teletreballadora i el comandament directe a la que pertany.

L'autorització de prestació de serveis en modalitat de teletreball pot ser revocada, mitjançant resolució per l'òrgan competent, un cop dut a terme el tràmit d'audiència prèvia de la persona autoritzada, en els casos següents:

1. Per necessitats del servei degudament justificades.
2. Per dificultats tecnològiques degudament justificades que el facin inviable.
3. Per manca de justificació de la càrrega de treball.
4. Per l'informe d'avaluació desfavorable emès per la persona responsable.
5. Per decisió de l'administració comunicada amb 15 dies d'antelació, motivada i prèviament consensuada a la Comissió de Control i Seguiment.
6. Per l'incompliment dels compromisos de la persona teletreballadora en matèria de protecció de dades i confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s'hagi pogut incórrer.

Així mateix, mitjançant resolució, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball es podrà suspendre en els casos següents:

1. Per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona autoritzada, fins que aquestes circumstàncies desapareguin.
2. Per necessitats dels serveis degudament justificades, fins que aquestes es resolguin.
3. Per un mal funcionament de l'equip informàtic que impedeixi el treball en el domicili.

Article 7. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball ordinària/excepcional

7.1. Formalització

El pla personal de treball es formalitzarà en un document, segons model normalitzat, subscrit entre la persona responsable i la persona que sol·licita la modalitat de teletreball, amb l'autorització expressa de la secció d'Organització i Recursos Humans, el qual s'adjuntarà amb l'informe inicial de la persona responsable del servei d'adscripció.

El pla de treball és un document modificable en qualsevol moment per mutu acord de les parts que l'han subscrit, sempre que hi hagi un motiu raonable que així ho justifiqui.

La secció d'Organització i Recursos Humans custodiarà els plans personals de treball fins a la recepció de l'informe d'avaluació.

7.2. Contingut

El pla personal de treball ha de tenir el contingut següent:

- a) Relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i objectius a assolir.
- b) Concreció del/s dia/es de la setmana que es realitzar mitjançant teletreball.



- c) Fixació de les franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació dins l'horari habitual de treball.
- d) Règim de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i avaluació periòdica dels indicadors.

La persona autoritzada s'ha de comprometre a respectar i aplicar:

- La normativa i les mesures específiques que es determinin en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Les recomanacions d'ús i normes de seguretat que emeti l'òrgan competent en matèria de ciberseguretat.
- La normativa, així com les instruccions i mesures específiques, que s'estableixin en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat.

Així mateix, en el pla de personal de treball s'establirà expressament que, per necessitats del servei degudament justificades i amb un preavís no inferior a 24 hores, o en situacions totalment imprevisibles i excepcionals que no permetin aquest preavís, es podrà exigir la presència física en el centre de treball.

7.3. Avaluació de l'acompliment del pla personal de treball

La persona responsable, amb una antelació d'un mes abans de la finalització de l'autorització de teletreball, haurà d'omplir l'apartat d'avaluació del pla de treball manifestant si s'han complert o no els objectius, i si hi ha modificacions en el mateix. En el cas que aquesta avaluació sigui favorable l'autorització de teletreball s'entendrà renovada per un any més, prèvia comunicació al departament d'Organització i Recursos Humans.

Article 8. Règim especial de prestació de serveis ocasionals o excepcionals en la modalitat de teletreball

Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar puntual i excepcionalment la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en els casos següents:

- a) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball (modalitat puntual).
- b) Situacions del personal en què la seva mobilitat física es vegi reduïda transitòriament i/o circumstàncies de salut així ho aconsellin, i el teletreball sigui compatible amb aquesta. (modalitat excepcional).

Aquestes modalitats de teletreball no seran compatibles en el cas que la persona empleada ja es trobi en modalitat organitzativa de teletreball amb caràcter ordinari.

Les autoritzacions ocasionals (puntual) o excepcionals i la seva justificació hauran de ser sol·licitades pel portal de l'empleat, adjuntant el «qüestionari d'identificació de factors de risc laboral associat al teletreball per part de l'empleat públic».

8.1. Modalitat de teletreball puntual

En el cas de les autoritzacions ocasionals/puntuals, aquestes podran ser aplicades fins a un

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
 Verificació: https://badia.vall.es/Document/signat-electronicament-des-de-la-plataforma-esPublico-Gestiona | Pàgina 140 de 144



màxim de 4 dies al mes. No requereix d'un pla personal de treball, però si de l'autorització per part de la persona responsable del servei i la seva justificació haurà de ser motivada al departament d'Organització i Recursos Humans, mitjançant informe especificant les tasques a realitzar. En qualsevol moment, el departament d'Organització i Recursos Humans podrà sol·licitar a la persona responsable del servei l'execució de les tasques per les que es va autoritzar el teletreball ocasional o puntual.

Aquestes autoritzacions ocasionals/puntuals seran notificades als membres de la comissió de control i seguiment del reglament de teletreball mensualment, mitjançant correu electrònic.

8.2. Modalitat de teletreball excepcional

En el cas de les autoritzacions excepcionals per situacions del personal, es podrà autoritzar la prestació fins a un màxim del 100% de la jornada i caldrà justificar documentalment la situació que dona causa i establir una durada determinada. La seva sol·licitud, a l'igual que a la resta de modalitats, s'haurà de sol·licitar pel portal de l'empleat, adjuntat la documentació oportuna que justifiqui aquesta excepcionalitat i la previsió de la seva durada. Aquestes excepcions seran valorades per la comissió de control i seguiment del reglament de teletreball.

Article 9. Drets i deures de les persones teletreballadores

El personal municipal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els drets i deures següents:

- a) Idèntics drets i deures que en situació de prestació de serveis en la modalitat presencial, sense que hi pugui haver, per aquest motiu, cap afectació retributiva ni diferència respecte a les oportunitats de formació, promoció professional ni cap altre dret reconegut al personal municipal.
- b) Deure de participar en els qüestionaris o altres instruments d'avaluació del teletreball que es determinin.
- c) Deure de complir la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de mantenir reserva respecte als assumptes que conegui, en els mateixos termes que en el treball presencial.
- d) Deure de complir amb la normativa de seguretat a què es refereix l'Esquema Nacional de Seguretat, així com a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en referència a l'intercanvi de dades, signatura electrònica i format de documents.
- e) Deure de complir amb la normativa aplicable a l'ús de les eines TIC.
- f) Deure de registrar els fitxatges a l'aplicatiu pertinent d'igual manera que en el treball presencials.
- g) Dret a la desconexió digital en el termes establerts en l'article 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i que se li garanteixi, fora de la franja horària de disponibilitat establerta en la planificació, el respecte al seu temps de descans i a la intimitat personal.
- h) Dret a renunciar, en qualsevol moment, a la prestació de serveis en modalitat de teletreball atès que aquesta modalitat té sempre caràcter voluntari.
- i) Dret a que li sigui proporcionat el material informàtica que la Corporació tingui al seu abast. L'Ajuntament de Badia del Vallès promourà l'adquisició d'equips informàtics vàlids per al teletreball durant els propers anys.
- j) Dret a rebre suport informàtica en horari habitual del departament d'Informàtica d'aquesta Corporació.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
Verificació: <https://badia.vall.es/valida>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 141 de 144



Article 10. Seguretat i Salut en el treball

El teletreball pretén ser una modalitat d'execució de funcions que permeti a la persona gestionar el seu temps i espai. Això impossibilita que l'Ajuntament pugui avaluar la totalitat dels llocs de treball on cada persona executarà la seva feina i és per aquest motiu que aquesta responsabilitat, en el sistema de teletreball, la responsabilitat recau sobre la persona teletreballadora.

El lloc on es desenvolupi el teletreball haurà de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, en especial en allò que fa referència amb la seguretat i l'ergonomia.

En el moment de presentar la sol·licitud del teletreball, ja sigui l'ordinari com l'ocasional i excepcional, s'haurà d'omplir el qüestionari d'identificació de factors de risc laboral associat al teletreball per part de l'empleat públic. Juntament amb la guia general, el departament de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament es lliurarà una guia específica amb l'objectiu que la persona teletreballadora assoleixi els coneixements necessaris i suficients per adaptar els seus entorns de treball a les màxima proteccions per a la resta salut, restant sota la seva possibilitat aplicar-les.

La persona es compromet a adoptar les mesures preventives que en matèria de prevenció de riscos laborals corresponguin en cada moment.

En cas que la persona que realitza el règim de teletreball pateixi un accident que consideri laboral, haurà de contactar amb el departament d'Organització i Recursos Humans, amb el Servei de Prevenció de Riscos laborals i amb la persona responsable directe, informant de la situació concreta en la que ha patit l'accident, relacionat la feina que executava i el fet causant de l'accident amb l'objecte de trametre el part d'accident a la mútua d'accidents.

Als efectes de contingència professionals serà aplicable la normativa vigent en matèria d'accidental de treball i malalties professionals.

Article 11. Comissió de control i seguiment del reglament de teletreball

Als efectes de fer el seguiment i resoldre les qüestions que es plantegin respecte de la prestació de serveis en règim de teletreball es mantindrà la comissió de Control i Seguiment del reglament de teletreball constituïda en data 6 de febrer de 2024 formada per 3 representants de la part d'Administració i 3 representants de la part social.

Aquesta comissió té per objecte: l'avaluació i seguiment dels resultats de la implementació del teletreball a l'Ajuntament; la interpretació del present reglament en la seva aplicació, un cop entri en vigor; estudiar les incidències que es puguin plantejar i proposar solucions o criteris orientatius en relació als llocs susceptibles a ser exercits en aquesta modalitat.

La comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, de forma semestral. Així mateix les parts podran sol·licitar convocatòria extraordinària de reunió quan les circumstàncies ho exigeixi i així ho considerin oportú.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3RPNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 142 de 144



Article 12. Protecció de dades i confidencialitat

La persona teletreballadora haurà d'incloure a la sol·licitud de teletreball el compromís el compromís de complir la normativa en matèria de protecció de dades i de confidencialitat.

La persona teletreballadora es compromet a la confidencialitat i a protegir la seguretat de les dades de caràcter personal i de la informació que utilitzi i a la que pugui accedir, evitant per tots els mitjans possibles la seva alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat o bé el seu ús inadequat. S'ha de tenir cura del tractament de tota la informació, estigui en suport digital o analògic.

La persona teletreballadora és la responsable de l'ús fraudulent que es pugui fer de les dades a les que té accés i la documentació en suport físic que s'extregui de l'Ajuntament, sempre haurà de ser per a l'ús vinculat a les funcions assignades a la persona treballadora, haurà d'estar en tot moment controlada, ser la mínima necessària i ser guardada en lloc segur.

Article 13. Entrada en vigor

La modificació del present reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, un cop hagi transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

DISPOSICIÓ FINAL

Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reproduïen aspectes de la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris als quals fan referència, sense perjudici de l'aprovació del text consolidat si escau.

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWMQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: <https://badiaadelvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 143 de 144



ANNEX I. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL NO SUSCEPTIBLES DE TELETREBALLAR

En aquesta relació es recullen els llocs de treball inclosos a la Relació de Llocs de Treball vigent d'aquesta Corporació no susceptibles de teletreballar.

Els llocs no contemplats, és a dir, nomenaments o contractacions per programes, acumulació de tasques, contractacions subvencionades per altres Administracions,.... s'estudiarà la seva possibilitat d'acollir-se a la modalitat de teletreball a la comissió de control i seguiment del reglament de teletreball.

1. Informador/a-Recepcionista de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
2. Inspector/a de la Policia Local.
3. Sergent/a de la Policia Local.
4. Caporal/a de la Policia Local.
5. Agent de la Policia Local.
6. Administratiu/va de Seguretat Ciutadana.
7. Coordinador/a de Brigada.
8. Encarregat/da Instal·lacions Municipals/Espai Públic/Brigada d'Espai Públic
9. Oficial d'Obres i Manteniment Instal·lacions Municipals/Espai Públic.
10. Oficial d'Obres i Manteniment Jardineria.
11. Auxiliar Manteniment-Consergeria Instal·lacions Municipals.
12. Recepcionista-Controlador Instal·lacions Esportives Municipals.
13. Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca.
14. Recepcionista de Benestar Social, Dependència i Salut.
15. Caps de Serveis d'Àrea i Coordinador/a Tècnic/a d'Alcaldia.

ANNEX II. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL SUSCEPTIBLES DE TELETREBALLAR

En aquesta relació es recullen els llocs de treball inclosos a la Relació de Llocs de Treball vigent d'aquesta Corporació susceptibles d'acollir-se al teletreball, de manera excepcional i puntualment, i sempre per causes motivades:

1. Administratiu/va de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

ACTA DEL PLE
 Número: 2026-0006 Data: 26/06/2026

Codi Validació: A3PCCMWQCCZ3REPNNF64NALA9
 Verificació: <https://badia.delvalles.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 144 de 144

